

Reconstructia unei portiuni de drum din s.Campul Drept, r-nul Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Imbracaminte de drum

Valoarea de deviz 639 839,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	42,000	1 540,30 0,00	64 692,60 0,00
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,400	801,17 107,67	8 332,19 1 119,79
3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,120	1 683,05 189,05	1 885,02 211,74
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	350,000	1 028,23 50,08	359 881,48 17 528,00

	Total	lei	434 791,29
	Asigurarea sociala	24 %	4 526,29
	Total		439 317,58
	Cheltuieli de regie	14,5 %	63 701,05
	Total		503 018,63

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			30 181,12
		Total				533 199,74
		TVA	20 %			106 639,95
						639 839,69
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				18 859,53

Antreprenor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.