

**Reabilitarea si extinderea SPF  
TOCENI amplasat in extravilanul s  
Toceni raionul Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

Valoarea de deviz 1 018 702 lei

| № crt.                       | Simbol norme și cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei             |                         |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                              |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu     |
| 1                            | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                  | 7                       |
| <b>1. Земляные работы</b>    |                             |  |        |                                       |                                    |                         |
| 1                            | TsA02C                      | Sapatura manuala de pamint in spatiu limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3     | 151,300                               | 63,30<br>63,30                     | 9 577,290<br>9 577,290  |
| 2                            | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     | 123,700                               | 9,30<br>9,30                       | 1 150,410<br>1 150,410  |
| 3                            | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 | 1,237                                 | 877,58<br>264,59                   | 1 085,568<br>327,300    |
| 4                            | TRI1AA<br>04C2              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t      | 45,540                                | 16,50<br>16,50                     | 751,410<br>751,410      |
| 5                            | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km   | t      | 45,540                                | 23,85<br>0,00                      | 1 086,075<br>0,000      |
| 6                            | TsC50D                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV k=2   | 100 m3 | 0,276                                 | 80,91<br>0,00                      | 22,330<br>0,000         |
| <b>Total</b>                 |                             |  |        |                                       | lei                                | 13 673,083              |
| <b>Total Земляные работы</b> |                             |  |        |                                       | <b>13 673,083</b>                  |                         |
| <b>Inclusiv salariu</b>      |                             |  |        |                                       | <b>11 806,410</b>                  |                         |
| <b>2. Фундаменты</b>         |                             |  |        |                                       |                                    |                         |
| 7                            | RpCB02<br>E                 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii       | m3     | 11,300                                | 1 062,39<br>189,00                 | 12 005,041<br>2 135,700 |
| 8                            | RpCB02<br>E                 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue  | m3     | 22,400                                | 1 114,41                           | 24 962,860              |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|----|-----------|--|----|---------|--------------------|-------------------------|
|    |           | sau izolate,15   |    |         | 189,00             | 4 233,600               |
| 9  | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2 | 29,800  | 92,65<br>60,00     | 2 760,943<br>1 788,000  |
| 10 | RpCD01 B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-d6  | kg | 209,760 | 14,77<br>3,57      | 3 098,671<br>748,830    |
| 11 | RpCD02 B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere  | kg | 392,600 | 15,26<br>3,70      | 5 990,077<br>1 454,565  |
| 12 | RpCB02 E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 0,270   | 1 063,19<br>189,06 | 287,061<br>51,045       |
| 13 | RpCB02 E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, стойки B15  | m3 | 14,960  | 1 114,43<br>189,00 | 16 671,823<br>2 827,440 |
| 14 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2 | 47,900  | 92,61<br>60,00     | 4 436,199<br>2 874,000  |
| 15 | RpCD01 B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-д6  | kg | 32,660  | 14,77<br>3,57      | 482,484<br>116,610      |
| 16 | RpCD02 B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere д 6,12,10  | kg | 358,680 | 15,26<br>3,71      | 5 472,581<br>1 328,925  |
| 17 | CC03A     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg | 5,590   | 18,95<br>1,95      | 105,940<br>10,920       |
| 18 | RpCB02 E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 0,900   | 1 062,12<br>189,00 | 955,912<br>170,100      |
| 19 | RpCB02 E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, B15   | m3 | 4,600   | 1 114,48<br>189,00 | 5 126,587<br>869,400    |
| 20 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2 | 8,500   | 92,87<br>60,00     | 789,421<br>510,000      |
| 21 | RpCD01 B  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de   | kg | 29,200  | 14,77<br>3,57      | 431,348<br>104,235      |

| 1                       | 2            | 3   | 4   | 5             | 6                  | 7                       |
|-------------------------|--------------|---|-----|---------------|--------------------|-------------------------|
|                         |              | santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-д6  |     |               |                    |                         |
| 22                      | RpCD02<br>B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-д16,12  | kg  | 74,800        | 15,26<br>3,70      | 1 141,252<br>277,125    |
| 23                      | CC03A        | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg  | 4,600         | 18,98<br>1,95      | 87,291<br>8,970         |
| 24                      | RpCB02<br>E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, B15  | m3  | 19,000        | 1 114,42<br>189,00 | 21 174,018<br>3 591,000 |
| 25                      | RpCC05<br>A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 85,300        | 92,59<br>60,00     | 7 897,764<br>5 118,000  |
| 26                      | RCsB21<br>A  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc | 3 150,00<br>0 | 8,10<br>2,70       | 25 507,913<br>8 505,000 |
| 27                      | CL57A        | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 378,000       | 40,05<br>9,45      | 15 137,743<br>3 572,100 |
| 28                      | CN20B        | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2  | 15,120        | 69,12<br>49,50     | 1 045,151<br>748,440    |
| 29                      | CC03A        | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg  | 732,320       | 18,96<br>1,95      | 13 887,200<br>1 428,045 |
| 30                      | RpCB02<br>E  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii              | m3  | 6,000         | 1 062,38<br>189,00 | 6 374,265<br>1 134,000  |
| 31                      | RpCC05<br>A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 13,800        | 92,71<br>60,00     | 1 279,388<br>828,000    |
| 32                      | CC03C        | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg  | 20,710        | 18,28<br>1,28      | 378,674<br>26,430       |
| 33                      | IzF50A       | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  | m2  | 65,200        | 38,82<br>11,40     | 2 531,275<br>743,280    |
| Total                   |              |   |     | lei           |                    | 180 018,882             |
| <b>Total Фундаменты</b> |              |   |     |               |                    | <b>180 018,882</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |   |     |               |                    | <b>45 203,760</b>       |
|                         |              | <b>3. каркас и усиление стен на отм 0,000</b>   |     |               |                    |                         |
| 34                      | RpCB04<br>D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 12,680        | 1 195,82<br>266,10 | 15 162,972<br>3 374,130 |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|----|-----------|---|----|---------|--------------------|------------------------|
| 35 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2 | 40,570  | 92,64<br>60,00     | 3 758,564<br>2 434,230 |
| 36 | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg | 182,750 | 15,25<br>4,05      | 2 787,411<br>740,145   |
| 37 | RpCD01 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg | 460,120 | 15,57<br>4,37      | 7 162,917<br>2 008,425 |
| 38 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 3,800   | 1 195,84<br>266,10 | 4 544,178<br>1 011,180 |
| 39 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2 | 8,580   | 92,78<br>60,00     | 796,084<br>514,770     |
| 40 | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg | 84,630  | 15,25<br>4,05      | 1 290,817<br>342,750   |
| 41 | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д12,16   | kg | 247,000 | 15,74<br>4,18      | 3 887,162<br>1 033,695 |
| 42 | CC03A     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg | 7,560   | 18,98<br>1,95      | 143,480<br>14,730      |
| 43 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 4,000   | 1 195,82<br>266,10 | 4 783,266<br>1 064,400 |
| 44 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2 | 28,160  | 92,55<br>60,00     | 2 606,348<br>1 689,615 |
| 45 | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg | 74,650  | 15,25<br>4,05      | 1 138,641<br>302,370   |
| 46 | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea  | kg | 83,740  | 15,74<br>4,18      | 1 317,842<br>350,445   |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5             | 6                  | 7                       |
|----|-----------|---|-----|---------------|--------------------|-------------------------|
|    |           | armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д10,12  |     |               |                    |                         |
| 47 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 27,000        | 1 195,80<br>266,10 | 32 286,623<br>7 184,700 |
| 48 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 15,400        | 92,50<br>60,00     | 1 424,445<br>924,000    |
| 49 | RCsB21 A  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc | 2 400,00<br>0 | 8,10<br>2,70       | 19 434,600<br>6 480,000 |
| 50 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 288,000       | 40,05<br>9,45      | 11 533,522<br>2 721,600 |
| 51 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2  | 11,520        | 69,12<br>49,50     | 796,309<br>570,240      |
| 52 | CC03A     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg  | 1 012,00<br>0 | 18,96<br>1,95      | 19 190,911<br>1 973,400 |
| 53 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 0,700         | 1 195,99<br>266,10 | 837,194<br>186,270      |
| 54 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 3,500         | 92,82<br>60,00     | 324,885<br>210,000      |
| 55 | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg  | 24,640        | 15,25<br>4,05      | 375,820<br>99,795       |
| 56 | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д12  | kg  | 51,150        | 15,74<br>4,18      | 804,955<br>214,050      |
| 57 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 138,440       | 40,05<br>9,45      | 5 544,017<br>1 308,240  |
| 58 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2  | 5,500         | 69,13<br>49,50     | 380,193<br>272,250      |
| 59 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 94,700        | 40,05<br>9,45      | 3 792,429<br>894,915    |
| 60 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2  | m2  | 3,800         | 69,12              | 262,673                 |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5          | 6                  | 7                        |
|----|-----------|---|-----|------------|--------------------|--------------------------|
|    |           | straturi inclusiv grundul   |     |            | 49,50              | 188,100                  |
|    |           | Total   | lei |            | 146 368,258        |                          |
|    |           | <b>Total каркас и усиление стен на отм 0,000</b>  |     |            | <b>146 368,258</b> |                          |
|    |           | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |            | <b>38 108,445</b>  |                          |
|    |           | <b>4. перекрытие</b>  |     |            |                    |                          |
| 61 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 47,500     | 1 195,81<br>266,10 | 56 801,041<br>12 639,750 |
| 62 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 356,750    | 92,60<br>60,00     | 33 034,449<br>21 405,000 |
| 63 | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д8,6   | kg  | 717,300    | 15,25<br>4,05      | 10 940,613<br>2 905,065  |
| 64 | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д16,18   | kg  | 3 549,50 0 | 15,74<br>4,18      | 55 860,233<br>14 854,635 |
| 65 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg  | 9,700      | 40,05<br>9,45      | 388,460<br>91,665        |
| 66 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2  | 0,400      | 69,16<br>49,50     | 27,662<br>19,800         |
| 67 | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 28,200     | 1 195,81<br>266,10 | 33 721,923<br>7 504,020  |
| 68 | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 359,000    | 92,59<br>60,00     | 33 240,845<br>21 540,000 |
| 69 | CB11A     | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc | 1 005,00 0 | 26,84<br>18,00     | 26 975,750<br>18 090,000 |
| 70 | CC03C     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg  | 774,660    | 18,29<br>1,28      | 14 167,365<br>987,705    |
| 71 | RpCD01 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor   | kg  | 220,000    | 15,57<br>4,37      | 3 424,850<br>960,300     |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|------------------------|
|    |          | in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д8   |     |         |                    |                        |
|    |          | Total   | lei |         | 268 583,191        |                        |
|    |          | <b>Total перекрытие</b>   |     |         | <b>268 583,191</b> |                        |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |         | <b>100 997,940</b> |                        |
|    |          | <b>5. лестница и монолит пояс на отм 1,575</b>  |     |         |                    |                        |
| 72 | RpCB04 D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 3,900   | 1 195,72<br>266,10 | 4 663,318<br>1 037,790 |
| 73 | RpCC05 A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 18,720  | 92,64<br>60,00     | 1 734,160<br>1 123,230 |
| 74 | CB11A    | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc | 53,000  | 26,81<br>18,00     | 1 420,970<br>954,000   |
| 75 | RpCD01 D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg  | 74,350  | 15,25<br>4,05      | 1 134,027<br>301,125   |
| 76 | CC02N2   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg  | 437,290 | 14,16<br>2,70      | 6 193,277<br>1 180,695 |
| 77 | CC03C    | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg  | 5,800   | 18,27<br>1,28      | 105,953<br>7,395       |
| 78 | RpCB04 D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 0,350   | 1 195,63<br>266,10 | 418,472<br>93,135      |
| 79 | RpCC05 A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 3,400   | 92,14<br>60,00     | 313,279<br>204,000     |
| 80 | CB11A    | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc | 11,000  | 26,70<br>18,00     | 293,690<br>198,000     |
| 81 | RpCD01 D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg  | 8,410   | 15,25<br>4,05      | 128,274<br>34,065      |
| 82 | RpCD02   | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam  | kg  | 15,460  | 15,74              | 243,326                |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5          | 6                  | 7                       |  |  |
|---|-----------|---|-----|------------|--------------------|-------------------------|--|--|
|   | D1        | barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д14   |     |            | 4,19               | 64,725                  |  |  |
| Total   |           |   | lei |            | 16 648,746         |                         |  |  |
| <b>Total лестница и монолит пояс на отм 1,575</b> |           |   |     |            | <b>16 648,746</b>  |                         |  |  |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |           |   |     |            | <b>5 198,160</b>   |                         |  |  |
|   |           | <b>6. каркас мансарды</b>   |     |            |                    |                         |  |  |
| 83  | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 8,620      | 1 195,80<br>266,10 | 10 307,780<br>2 293,800 |  |  |
| 84  | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 41,720     | 92,65<br>60,00     | 3 865,447<br>2 503,230  |  |  |
| 85  | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg  | 178,000    | 15,25<br>4,05      | 2 714,945<br>720,900    |  |  |
| 86  | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.   | kg  | 437,880    | 15,74<br>4,18      | 6 891,118<br>1 832,505  |  |  |
| 87  | RpCB04 D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3  | 24,500     | 1 195,82<br>266,10 | 29 297,684<br>6 519,450 |  |  |
| 88  | RpCC05 A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2  | 73,500     | 92,57<br>60,00     | 6 803,568<br>4 410,000  |  |  |
| 89  | RpCD01 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg  | 444,400    | 15,25<br>4,05      | 6 778,211<br>1 799,820  |  |  |
| 90  | RpCD02 D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.   | kg  | 1 964,82 0 | 15,74<br>4,19      | 30 921,368<br>8 222,790 |  |  |
| 91  | RpCD02 D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi,   | kg  | 103,170    | 15,51<br>3,96      | 1 600,443<br>408,570    |  |  |

| 1                                     | 2      | 3   | 4   | 5                  | 6                     | 7                        |
|---------------------------------------|--------|---|-----|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                       |        | grinzi etc.   |     |                    |                       |                          |
| Total                                 |        |   | lei | 99 180,564         |                       |                          |
| <b>Total каркас мансарды</b>          |        |   |     | <b>99 180,564</b>  |                       |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |   |     | <b>28 711,065</b>  |                       |                          |
|                                       |        | <b>7. деревянный каркас кровли</b>  |     |                    |                       |                          |
| 92                                    | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 13,030             | 4 788,28<br>978,75    | 62 391,234<br>12 753,075 |
| 93                                    | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 7,730              | 4 788,31<br>978,75    | 37 013,603<br>7 565,730  |
| 94                                    | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.   | m3  | 20,760             | 67,73<br>25,50        | 1 406,127<br>529,380     |
| Total                                 |        |   | lei | 100 810,964        |                       |                          |
| <b>Total деревянный каркас кровли</b> |        |   |     | <b>100 810,964</b> |                       |                          |
| <b>Inclusiv salariu</b>               |        |   |     | <b>20 848,185</b>  |                       |                          |
|                                       |        | <b>8. лестница металлическая</b>  |     |                    |                       |                          |
| 95                                    | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatiu limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  | m3  | 0,780              | 35,69<br>35,69        | 27,840<br>27,840         |
| 96                                    | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  | m3  | 0,650              | 1 130,70<br>192,00    | 734,952<br>124,800       |
| 97                                    | CB02A  | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2  | 2,800              | 92,56<br>51,75        | 259,158<br>144,900       |
| 98                                    | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inalitimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t   | 0,445              | 26 037,15<br>3 761,36 | 11 586,531<br>1 673,805  |
| 99                                    | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sarma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)   | t   | 0,445              | 49,55<br>49,55        | 22,050<br>22,050         |
| 100                                   | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,445              | 177,77<br>74,22       | 79,107<br>33,030         |
| 101                                   | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,   | t   | 0,445              | 382,98                | 170,426                  |

| 1   | 2      | 3  | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|-----|--------|--|--------|---------|------------------|----------------------|
|     |        | executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   |        |         | 171,91           | 76,500               |
|     |        | Total  | lei    |         | 12 880,064       |                      |
|     |        | <b>Total лестница металлическая</b>  |        |         |                  | <b>12 880,064</b>    |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                  | <b>2 102,925</b>     |
|     |        | <b>9. вентшахты</b>  |        |         |                  |                      |
| 102 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg   | kg     | 155,720 | 35,35<br>4,73    | 5 505,076<br>735,795 |
| 103 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)          | t      | 0,156   | 49,62<br>49,62   | 7,740<br>7,740       |
| 104 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t      | 0,156   | 177,56<br>74,13  | 27,699<br>11,565     |
| 105 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t      | 0,156   | 382,93<br>171,92 | 59,737<br>26,820     |
|     |        | Total  | lei    |         | 5 600,252        |                      |
|     |        | <b>Total вентшахты</b>   |        |         |                  | <b>5 600,252</b>     |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                  | <b>781,920</b>       |
|     |        | Total  | lei    |         | 843 762          |                      |
|     |        | CASM   | 22,5 % |         | 57 096           |                      |
|     |        | Cheltuieli de transport  | 6 %    |         | 32 190           |                      |
|     |        | Cheltuieli de regie  | 6 %    |         | 55 983           |                      |
|     |        | Beneficiu de deviz   | 3 %    |         | 29 671           |                      |
|     |        | <b>Total deviz:</b>  |        |         | 1 018 702        |                      |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>  |        |         | 253 758          |                      |

Director \_\_\_\_\_

**Reabilitarea si extinderea SPF TOCENI amplasat in  
extravilanul s Toceni raionul Cantemir**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 1**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**

**Valoarea de deviz 1 018 702 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |                |                               |      |           |       |                |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.                    | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 1 303,994 | 45,00 | 58 679,730     |
| 2.                    | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 838,945   | 45,00 | 37 752,525     |
| 3.                    | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 998,449   | 45,00 | 44 930,205     |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 323,640   | 45,00 | 14 563,800     |
| 5.                    | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 420,389   | 45,00 | 18 917,505     |
| 6.                    | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 207,207   | 45,00 | 9 324,315      |
| 7.                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 39,974    | 45,00 | 1 798,830      |
| 8.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 3,949     | 45,00 | 177,705        |
| 9.                    | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 13,239    | 45,00 | 595,755        |
| 10.                   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 3,783     | 45,00 | 170,235        |
| 11.                   | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 18,913    | 45,00 | 851,085        |
| 12.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 394,475   | 30,00 | 11 834,250     |
| 13.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 763,007 | 30,00 | 52 890,210     |
| 14.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 24,776    | 30,00 | 743,280        |
| 15.                   | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 17,646    | 30,00 | 529,380        |
| <b>Total manopera</b> |                |                               |      |           |       | <b>253 758</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |     |           |          |            |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1212121212121  | apa  | m3  | 4,775     | 9,00     | 42,975     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta  | m3  | 0,011     | 286,00   | 3,146      |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg  | 1,817     | 5,00     | 9,085      |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,001     | 3 100,00 | 3,100      |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3  | 0,010     | 3 100,00 | 31,000     |
| 6.  | 2010102903830  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942        | m3  | 1,702     | 3 100,00 | 5 276,200  |
| 7.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II           | m3  | 2,492     | 3 100,00 | 7 725,200  |
| 8.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,534     | 3 100,00 | 1 655,400  |
| 9.  | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942        | m3  | 1,136     | 3 100,00 | 3 521,600  |
| 10. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,207     | 3 100,00 | 641,700    |
| 11. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 19,307    | 3 100,00 | 59 851,700 |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri  | buc | 2 394,362 | 0,05     | 119,720    |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti              | m2  | 91,049    | 215,00   | 19 575,535 |
| 14. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 35,292    | 3,50     | 123,522    |
| 15. | 2320166200676  | White spirit   | kg  | 3,994     | 23,00    | 91,862     |
| 16. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                    | kg  | 20,760    | 8,00     | 166,080    |
| 17. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                             | kg  | 136,151   | 16,66    | 2 268,276  |
| 18. | 2320187315789  | Decofrol   | kg  | 0,336     | 32,00    | 10,752     |

|     |                 |  |     |           |        |             |
|-----|-----------------|--|-----|-----------|--------|-------------|
| 19. | 23203226000361  | Gudron   | kg  | 53,560    | 21,00  | 1 124,760   |
| 20. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3  | 0,267     | 22,22  | 5,933       |
| 21. | 2412126100010   | Miniu de plumb   | kg  | 21,505    | 29,00  | 623,645     |
| 22. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg  | 0,178     | 30,00  | 5,340       |
| 23. | 24142161094821  | Pasta antiseptica  | kg  | 62,487    | 12,00  | 749,844     |
| 24. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                             | kg  | 3,125     | 39,00  | 121,875     |
| 25. | 2430116104160   | Email alchidic   | kg  | 6,177     | 39,00  | 240,903     |
| 26. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                 | kg  | 0,249     | 21,00  | 5,229       |
| 27. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                 | kg  | 2,031     | 29,00  | 58,899      |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat  | kg  | 139,092   | 3,20   | 445,094     |
| 29. | 2430226100700   | Grund alchidic   | kg  | 3,779     | 29,00  | 109,591     |
| 30. | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice                         | kg  | 1,817     | 78,00  | 141,726     |
| 31. | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                  | kg  | 3,997     | 23,00  | 91,931      |
| 32. | 2466477302420   | Sticla solubila  | kg  | 32,600    | 12,00  | 391,200     |
| 33. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3  | 2,021     | 666,67 | 1 347,340   |
| 34. | 26631021000015  | Beton B15  | m3  | 169,262   | 800,00 | 135 409,600 |
| 35. | 266310211000015 | Beton procurat din statii B15                            | m3  | 63,421    | 800,00 | 50 736,800  |
| 36. | 266310211000075 | Beton procurat din statii B7.5                           | m3  | 19,215    | 750,00 | 14 411,250  |
| 37. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                        | buc | 7,268     | 5,00   | 36,340      |
| 38. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                   | m2  | 30,102    | 9,50   | 285,969     |
| 39. | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm                                | kg  | 72,788    | 12,50  | 909,851     |
| 40. | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm          | kg  | 2 112,268 | 10,80  | 22 812,495  |
| 41. | 2710602000081   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm          | kg  | 105,749   | 10,80  | 1 142,089   |
| 42. | 2710602000470   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm       | kg  | 697,123   | 10,80  | 7 528,928   |
| 43. | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm       | kg  | 7 355,019 | 10,80  | 79 434,206  |
| 44. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 12,817    | 10,80  | 138,422     |
| 45. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 448,222   | 10,80  | 4 840,798   |
| 46. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 127,078   | 12,50  | 1 588,474   |
| 47. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 0,140     | 12,50  | 1,750       |
| 48. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 30,006    | 13,00  | 390,078     |
| 49. | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                          | kg  | 27,409    | 12,50  | 342,613     |
| 50. | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)    | kg  | 445,000   | 19,00  | 8 455,000   |
| 51. | 2811236309900   | Confectii metalice                                       | kg  | 1 118,213 | 19,00  | 21 246,047  |
| 52. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                      | kg  | 427,600   | 12,00  | 5 131,200   |
| 53. | 2811236832352   | Burghiu widia  | buc | 1 748,250 | 5,00   | 8 741,250   |
| 54. | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj                            | kg  | 37,442    | 21,00  | 786,282     |
| 55. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)    | kg  | 70,584    | 15,00  | 1 058,760   |
| 56. | 2873122004100   | Plase sudate   | kg  | 2 588,873 | 16,50  | 42 716,406  |
| 57. | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                  | kg  | 28,367    | 19,00  | 538,973     |
| 58. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,224     | 19,00  | 4,256       |
| 59. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                    | kg  | 10,752    | 35,00  | 376,320     |
| 60. | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E                  | kg  | 2,448     | 35,00  | 85,680      |

|                                       |                |  |     |           |       |                |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|-------|----------------|
|                                       |                | 50B 4                                      |     |           |       |                |
| 61.                                   | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                   | buc | 2,225     | 2,00  | 4,450          |
| 62.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm      | buc | 0,840     | 1,00  | 0,840          |
| 63.                                   | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg  | 155,700   | 36,00 | 5 605,200      |
| 64.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                | buc | 0,840     | 0,50  | 0,420          |
| 65.                                   | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                         | buc | 2,225     | 1,50  | 3,338          |
| 66.                                   | 2874115883700  | Saiba M 20                                 | buc | 2,225     | 1,00  | 2,225          |
| 67.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                          | kg  | 0,014     | 0,60  | 0,008          |
| 68.                                   | 28741458870491 | Cuie de constructie                        | kg  | 62,280    | 19,00 | 1 183,320      |
| 69.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii         | kg  | 0,084     | 23,00 | 1,932          |
| 70.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                          | kw  | 8 741,250 | 1,57  | 13 723,763     |
| 71.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane              | m3  | 27,995    | 9,00  | 251,955        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |     |           |       | <b>536 507</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |   |      |         |        |               |
|-------------------------------------|----------------|---|------|---------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,104   | 171,90 | 17,878        |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zubrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 3,113   | 204,10 | 635,363       |
| 3.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastra   | h-ut | 288,562 | 10,00  | 2 885,620     |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 12,664  | 249,00 | 3 153,336     |
| 5.                                  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 204,229 | 16,00  | 3 267,664     |
| 6.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 166,500 | 45,00  | 7 492,500     |
| 7.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 4,775   | 24,00  | 114,600       |
| 8.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 0,088   | 218,00 | 19,184        |
| 9.                                  | 2952270002921  | Aggregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 1,246   | 24,00  | 29,904        |
| 10.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,390   | 91,00  | 35,490        |
| 11.                                 | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 144,408 | 91,19  | 13 168,567    |
| 12.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 12,852  | 59,00  | 758,268       |
| 13.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut | 6,851   | 16,00  | 109,616       |
| 14.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 85,165  | 120,00 | 10 219,800    |
| 15.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw  | h-ut | 2,448   | 120,00 | 293,760       |
| 16.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 36,102  | 250,00 | 9 025,500     |
| 17.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele  | h-ut | 4,228   | 250,00 | 1 057,000     |
| 18.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,163   | 204,10 | 33,268        |
| 19.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,510   | 185,00 | 94,350        |
| 20.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta  | h-ut | 4,827   | 225,00 | 1 086,075     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |   |      |         |        | <b>53 497</b> |

**Total:**

|                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| Total                   | lei    | 843 762 |
| CASM                    | 22,5 % | 57 096  |
| Cheltuieli de transport | 6 %    | 32 190  |
| Cheltuieli de regie     | 6 %    | 55 983  |
| Beneficiu de deviz      | 3 %    | 29 671  |

**Total deviz:**

**1 018 702**

Director \_\_\_\_\_

**Catalog de prețuri unitare № 1**  
**Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)**  
**(formular desfășurat)**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|---------------------|
|         |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                   |
|         |                             | <b>1. Земляные работы</b>  |        |  |                      |                     |
| 1       | TsA02C                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3     |  |                      | 63,30               |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,1100                                 | 30,00                | 63,30               |
| 2       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     |  |                      | 9,30                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100                                 | 30,00                | 9,30                |
| 3       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 |  |                      | 877,58              |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200                                 | 30,00                | 264,59              |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900                                | 59,00                | 612,99              |
| 4       | TRI1AA04 C2                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2   | t      |  |                      | 16,50               |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,5500                                 | 30,00                | 16,50               |
| 5       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km   | t      |  |                      | 23,85               |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta   | h-ut   | 0,1060                                 | 225,00               | 0,00                |
| 6       | TsC50D                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV k=2   | 100 m3 |  |                      | 80,91               |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta  | m3     | 0,0200                                 | 286,00               | 0,00                |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,1600                                 | 218,00               | 11,40               |
|         |                             | <b>2. Фундаменты</b>   |        |  |                      | 69,51               |
| 7       | RpCB02E                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii       | m3     |  |                      | 1 062,39            |
|         | 7123010010200               | Betonist   | h-om   | 3,3000                                 | 45,00                | 189,00              |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,3500                                 | 30,00                | 148,50              |
|         | 266310211000075             | Beton procurat din statii B7.5   | m3     | 1,0250                                 | 750,00               | 40,50               |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000                                 | 9,00                 | 780,27              |
|         | 2952270003717               | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut   | 0,6000                                 | 91,19                | 0,91                |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf  | h-ut   | 0,1500                                 | 250,00               | 54,71               |
| 8       | RpCB02E                     | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate,15   | m3     |  |                      | 37,50               |
|         |                             |  |        |  |                      | 1 114,41            |

| 1               | 2   | 3  | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|-----------------|---|--|--------|----------|--------|--------------------|
|                 |   |  |        |          |        | 189,00             |
| 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 3,3000 | 45,00    | 148,50 |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 1,3500 | 30,00    | 40,50  |                    |
| 266310211000015 | Beton procurat din statii B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,29 |                    |
| 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91   |                    |
| 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut   | 0,6000 | 91,19    | 54,71  |                    |
| 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut   | 0,1500 | 250,00   | 37,50  |                    |
| 9               | RpCC05A   | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2     |          |        | 92,65<br>60,00     |
| 7124010010700   | Dulgher   | h-om   | 0,8800 | 45,00    | 39,60  |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6800 | 30,00    | 20,40  |                    |
| 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20  |                    |
| 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,68   |                    |
| 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,12   |                    |
| 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47   |                    |
| 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69   |                    |
| 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00   |                    |
| 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40   |                    |
| 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut   | 0,1800 | 16,00    | 2,88   |                    |
| 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0200 | 10,00    | 0,20   |                    |
| 10              | RpCD01B   | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-d6  | kg     |          |        | 14,77<br>3,57      |
| 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0660 | 45,00    | 2,97   |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0200 | 30,00    | 0,60   |                    |
| 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07  |                    |
| 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13   |                    |
| 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01   |                    |
| 11              | RpCD02B1  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere  | kg     |          |        | 15,26<br>3,70      |
| 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0690 | 45,00    | 3,10   |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0200 | 30,00    | 0,60   |                    |
| 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07  |                    |
| 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12   |                    |
| 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01   |                    |
| 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0350 | 10,00    | 0,35   |                    |
| 12              | RpCB02E   | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3     |          |        | 1 063,19<br>189,06 |
| 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 3,3000 | 45,00    | 148,50 |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 1,3500 | 30,00    | 40,56  |                    |
| 266310211000075 | Beton procurat din statii B7.5  | m3   | 1,0250 | 750,00   | 780,56 |                    |
| 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,90   |                    |
| 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut   | 0,6000 | 91,19    | 54,71  |                    |
| 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut   | 0,1500 | 250,00   | 37,96  |                    |
| 13              | RpCB02E   | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, стойки B15  | m3     |          |        | 1 114,43<br>189,00 |
| 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 3,3000 | 45,00    | 148,50 |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 1,3500 | 30,00    | 40,50  |                    |
| 266310211000015 | Beton procurat din statii B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,30 |                    |
| 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91   |                    |
| 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut   | 0,6000 | 91,19    | 54,71  |                    |
| 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut   | 0,1500 | 250,00   | 37,50  |                    |
| 14              | RpCC05A   | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2     |          |        | 92,61<br>60,00     |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti  | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,66               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942  | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,11               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111  | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj  | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 15 | RpCD01B         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-д6  | kg   |        |          | 14,77<br>3,57      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0660 | 45,00    | 2,97               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm  | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 16 | RpCD02B1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere д 6,12,10  | kg   |        |          | 15,26<br>3,71      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0690 | 45,00    | 3,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 17 | CC03A           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |        |          | 18,95<br>1,95      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,67              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02               |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,13               |
| 18 | RpCB02E         | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 062,12<br>189,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,3000 | 45,00    | 148,50             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3500 | 30,00    | 40,50              |
|    | 266310211000075 | Beton procurat din statii B7,5   | m3   | 1,0250 | 750,00   | 780,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 19 | RpCB02E         | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, B15   | m3   |        |          | 1 114,48<br>189,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,3000 | 45,00    | 148,50             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3500 | 30,00    | 40,50              |
|    | 266310211000015 | Beton procurat din statii B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,35             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 20 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2   |        |          | 92,87<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti  | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,74               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942  | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,28               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111  | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj  | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 21 | RpCD01B         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-Δ6  | kg   |        |          | 14,77<br>3,57      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0660 | 45,00    | 2,97               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm  | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 22 | RpCD02B1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere-Δ16,12 | kg   |        |          | 15,26<br>3,70      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0690 | 45,00    | 3,10               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60               |
|    | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 23 | CC03A           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |        |          | 18,98<br>1,95      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,67              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02               |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,16               |
| 24 | RpCB02E         | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, B15   | m3   |        |          | 1 114,42<br>189,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,3000 | 45,00    | 148,50             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3500 | 30,00    | 40,50              |
|    | 266310211000015 | Beton procurat din statii B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,29             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 25 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2   |        |          | 92,59<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti  | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,65               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942  | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,09               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111  | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj  | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 26 | RCsB21A         | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm  | buc  |        |          | 8,10<br>2,70       |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 0,1200 | 45,00    | 2,70               |
|    | 401106202741    | Energie electrica  | kw   | 1,5000 | 1,57     | 2,47               |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia  | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,57               |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 0,0600 | 45,00    | 1,35               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 27 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  | kg   |        |          | 40,05<br>9,45      |
|    | 7136080025001   | Montator   | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45               |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice   | kg   | 1,0400 | 19,00    | 19,96              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 29,00    | 0,59               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
| 28 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2   |        |          | 69,12<br>49,50     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 45,00    | 49,50              |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 29,00    | 3,02               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 23,00    | 2,53               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 78,00    | 3,90               |
|    | 2430116104160   | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 39,00    | 6,63               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,30               |
| 29 | CC03A           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  | kg   |        |          | 18,96<br>1,95      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,66              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02               |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,15               |
| 30 | RpCB02E         | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 062,38<br>189,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,3000 | 45,00    | 148,50             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3500 | 30,00    | 40,50              |
|    | 266310211000075 | Beton procurat din statii B7.5   | m3   | 1,0250 | 750,00   | 780,25             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 9,00     | 0,91               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 31 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandruji, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime   | m2   |        |          | 92,71<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher  | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti  | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,72               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942  | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,14               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111  | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj  | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 32 | CC03C           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   | kg   |        |          | 18,28<br>1,28      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0250 | 45,00    | 1,13               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate   | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,66              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02               |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,14               |
| 33 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale   | m2   |        |          | 38,82<br>11,40     |

| 1  | 2   | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|---|---|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 9310060019922                                 | Muncitor deservire  | h-om | 0,3800 | 30,00    | 11,40                       |
|    | 2624102101103                                 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75  | m3   | 0,0310 | 666,67   | 20,66                       |
|    | 2466477302420                                 | Sticla solubila   | kg   | 0,5000 | 12,00    | 6,00                        |
|    | 4100116202818                                 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 9,00     | 0,02                        |
|    | 3410540000001                                 | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0040 | 185,00   | 0,74                        |
|    | <b>3. каркас и усиление стен на отм 0,000</b> |   |      |        |          |                             |
| 34 | RpCB04D                                       | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,82<br>_____<br>266,10 |
|    | 7123010010200                                 | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10                      |
|    | 9310060019920                                 | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00                       |
|    | 266310210000015                               | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,40                      |
|    | 4100116202818                                 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10                        |
|    | 2952270003717                                 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71                       |
|    | 3410520001373                                 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50                       |
| 35 | RpCC05A                                       | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,64<br>_____<br>60,00     |
|    | 7124010010700                                 | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60                       |
|    | 9310060019920                                 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40                       |
|    | 2020212928347                                 | Panou de cofraj tip P fag_g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20                       |
|    | 2010102903830                                 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,66                        |
|    | 2010102904418                                 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,13                        |
|    | 2873145886928                                 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47                        |
|    | 2873116829070                                 | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69                        |
|    | 2320186201084                                 | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00                        |
|    | 2734113803207                                 | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40                        |
|    | 2940420007679                                 | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88                        |
|    | 2922140006702                                 | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                        |
| 36 | RpCD01D                                       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg   |        |          | 15,25<br>_____<br>4,05      |
|    | 7123020011140                                 | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15                        |
|    | 9310060019920                                 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90                        |
|    | 2710602000078                                 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07                       |
|    | 2746133803142                                 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13                        |
|    | 2010237318750                                 | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01                        |
| 37 | RpCD01D1                                      | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg   |        |          | 15,57<br>_____<br>4,37      |
|    | 7123020011140                                 | Fierar beton  | h-om | 0,0770 | 45,00    | 3,46                        |
|    | 9310060019920                                 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90                        |
|    | 2710602000470                                 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07                       |
|    | 2746133803142                                 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12                        |
|    | 2010237318750                                 | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01                        |
| 38 | RpCB04D                                       | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,84<br>_____<br>266,10 |
|    | 7123010010200                                 | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10                      |
|    | 9310060019920                                 | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00                       |
|    | 266310210000015                               | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,42                      |
|    | 4100116202818                                 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10                        |
|    | 2952270003717                                 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71                       |
|    | 3410520001373                                 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50                       |
| 39 | RpCC05A                                       | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la  | m2   |        |          | 92,78                       |

| 1               | 2   | 3   | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|-----------------|---|---|--------|----------|--------|--------------------|
|                 |   | 20 m inaltime   |        |          |        | 60,00              |
| 7124010010700   | Dulgher   | h-om  | 0,8800 | 45,00    | 39,60  |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,6800 | 30,00    | 20,40  |                    |
| 202012928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2  | 0,0800 | 215,00   | 17,19  |                    |
| 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3  | 0,0015 | 3 100,00 | 4,70   |                    |
| 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3  | 0,0010 | 3 100,00 | 3,25   |                    |
| 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg  | 0,0250 | 19,00    | 0,48   |                    |
| 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg  | 0,0330 | 21,00    | 0,69   |                    |
| 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg  | 0,1200 | 16,66    | 2,00   |                    |
| 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 0,1120 | 12,50    | 1,40   |                    |
| 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut  | 0,1800 | 16,00    | 2,88   |                    |
| 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut  | 0,0200 | 10,00    | 0,20   |                    |
| 40              | RpCD01D   | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg     |          |        | 15,25<br>4,05      |
| 7123020011140   | Fierar beton  | h-om  | 0,0700 | 45,00    | 3,15   |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0300 | 30,00    | 0,90   |                    |
| 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg  | 1,0250 | 10,80    | 11,07  |                    |
| 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg  | 0,0100 | 12,50    | 0,12   |                    |
| 2010237318750   | Distantieri   | buc   | 0,1500 | 0,05     | 0,01   |                    |
| 41              | RpCD02D1  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д12,16   | kg     |          |        | 15,74<br>4,18      |
| 7123020011140   | Fierar beton  | h-om  | 0,0730 | 45,00    | 3,29   |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0300 | 30,00    | 0,90   |                    |
| 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg  | 1,0250 | 10,80    | 11,07  |                    |
| 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg  | 0,0100 | 12,50    | 0,12   |                    |
| 2010237318750   | Distantieri   | buc   | 0,1500 | 0,05     | 0,01   |                    |
|                 | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0350   | 10,00  | 0,35               |
| 42              | CC03A   | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg     |          |        | 18,98<br>1,95      |
| 7123020011140   | Fierar beton  | h-om  | 0,0400 | 45,00    | 1,80   |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0050 | 30,00    | 0,15   |                    |
| 2873122004100   | Plase sudate  | kg  | 1,0100 | 16,50    | 16,67  |                    |
| 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 0,0050 | 10,80    | 0,05   |                    |
| 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 0,0100 | 13,00    | 0,13   |                    |
| 2010237318750   | Distantieri   | buc   | 0,3000 | 0,05     | 0,01   |                    |
|                 | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 0,0006   | 249,00 | 0,16               |
| 43              | RpCB04D   | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3     |          |        | 1 195,82<br>266,10 |
| 7123010010200   | Betonist  | h-om  | 4,3800 | 45,00    | 197,10 |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 2,3000 | 30,00    | 69,00  |                    |
| 266310210000015 | Beton B15   | m3  | 1,0250 | 800,00   | 836,40 |                    |
| 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 0,1200 | 9,00     | 1,10   |                    |
| 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut  | 0,6000 | 91,19    | 54,71  |                    |
|                 | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut   | 0,1500   | 250,00 | 37,50              |
| 44              | RpCC05A   | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2     |          |        | 92,55<br>60,00     |
| 7124010010700   | Dulgher   | h-om  | 0,8800 | 45,00    | 39,60  |                    |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,6800 | 30,00    | 20,40  |                    |
| 202012928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2  | 0,0800 | 215,00   | 17,20  |                    |
| 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3  | 0,0015 | 3 100,00 | 4,62   |                    |
| 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3  | 0,0010 | 3 100,00 | 3,08   |                    |
| 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg  | 0,0250 | 19,00    | 0,47   |                    |
| 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg  | 0,0330 | 21,00    | 0,69   |                    |
| 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg  | 0,1200 | 16,66    | 2,00   |                    |
| 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 0,1120 | 12,50    | 1,40   |                    |
| 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut  | 0,1800 | 16,00    | 2,88   |                    |
|                 | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0200   | 10,00  | 0,20               |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 45 | RpCD01D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-д6   | kg   |        |          | 15,25<br>4,05      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 46 | RpCD02D1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -д10,12   | kg   |        |          | 15,74<br>4,18      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0730 | 45,00    | 3,28               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 47 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,80<br>266,10 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,39             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 48 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandruzi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,50<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,63               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,02               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 49 | RCCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm   | buc  |        |          | 8,10<br>2,70       |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 0,1200 | 45,00    | 2,70               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 1,5000 | 1,57     | 2,47               |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia   | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,57               |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia   | h-ut | 0,0600 | 45,00    | 1,35               |
| 50 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg   |        |          | 40,05<br>9,45      |
|    | 7136080025001   | Montator  | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45               |
|    | 2811236309900   | Confecții metalice  | kg   | 1,0400 | 19,00    | 19,96              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200 | 29,00    | 0,59               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
| 51 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2   |        |          | 69,12<br>49,50     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 45,00    | 49,50              |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226100700   | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 29,00    | 3,02               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 23,00    | 2,53               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 78,00    | 3,90               |
|    | 2430116104160   | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 39,00    | 6,63               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2320166200676   | White spirit  | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,30               |
| 52 | CC03A           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp   | kg   |        |          | 18,96<br>1,95      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0400 | 45,00    | 1,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate  | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,66              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,15               |
| 53 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,99<br>266,10 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,57             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,11               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 54 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,82<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,43               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,54               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,70               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 55 | RpCD01D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-d6   | kg   |        |          | 15,25<br>4,05      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 56 | RpCD02D1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -d12  | kg   |        |          | 15,74<br>4,18      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0730 | 45,00    | 3,29               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 57 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg   |        |          | 40,05<br>9,45      |
|    | 7136080025001   | Montator  | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45               |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice  | kg   | 1,0400 | 19,00    | 19,96              |

| 1  | 2                    | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2412126100010        | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 29,00    | 0,59               |
|    | 2873155900311        | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
| 58 | CN20B                | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe<br>timplarie metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul   | m2   |        |          | 69,13<br>49,50     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 45,00    | 49,50              |
|    | 2430226100700        | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 29,00    | 3,02               |
|    | 2430226109444        | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 23,00    | 2,53               |
|    | 2430226102197        | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 78,00    | 3,90               |
|    | 2430116104160        | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 39,00    | 6,63               |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2320166200676        | White spirit   | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,30               |
| 59 | CL57A                | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata<br>confectionate in beton armat monolit: cu<br>greutatea sub 4 kg  | kg   |        |          | 40,05<br>9,45      |
|    | 7136080025001        | Montator   | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45               |
|    | 2811236309900        | Confecții metalice   | kg   | 1,0400 | 19,00    | 19,96              |
|    | 2412126100010        | Miniu de plumb   | kg   | 0,0200 | 29,00    | 0,59               |
|    | 2873155900311        | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
| 60 | CN20B                | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe<br>timplarie metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul   | m2   |        |          | 69,12<br>49,50     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1000 | 45,00    | 49,50              |
|    | 2430226100700        | Grund alchidic   | kg   | 0,1040 | 29,00    | 3,01               |
|    | 2430226109444        | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,1100 | 23,00    | 2,53               |
|    | 2430226102197        | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg   | 0,0500 | 78,00    | 3,90               |
|    | 2430116104160        | Email alchidic   | kg   | 0,1700 | 39,00    | 6,63               |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2320166200676        | White spirit   | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,30               |
|    | <b>4. перекрытие</b> |  |      |        |          |                    |
| 61 | RpCB04D              | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi,<br>podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din<br>beton armat, plansee, diafragme, rampe de<br>scara etc., la cladiri existente preparat cu<br>betoniera pe santier si turnare cu mijloace<br>clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,81<br>266,10 |
|    | 7123010010200        | Betonist   | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00              |
|    | 266310210000015      | Beton B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,40             |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10               |
|    | 2952270003717        | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C"<br>(exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 62 | RpCC05A              | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru<br>returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la<br>20 m inaltime   | m2   |        |          | 92,60<br>60,00     |
|    | 7124010010700        | Dulgher  | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti  | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830        | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,65               |
|    | 2010102904418        | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942  | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,10               |
|    | 2873145886928        | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111  | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48               |
|    | 2873116829070        | Chingi metalice pentru cofraj  | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084        | Ulei emulsionat pentru decofrare   | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679        | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 63 | RpCD01D              | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de<br>pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de<br>santier si montate in elemente de constructii<br>existente, fasonarea si montarea armaturilor in<br>plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-d8,6  | kg   |        |          | 15,25<br>4,05      |
|    | 7123020011140        | Fierar beton   | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15               |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 64 | RpCD02D1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -d16,18   | kg   |        |          | 15,74<br>4,18      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0730 | 45,00    | 3,28               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000510   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116   | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 65 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg   |        |          | 40,05<br>9,45      |
|    | 7136080025001   | Montator  | h-om | 0,2100 | 45,00    | 9,45               |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice  | kg   | 1,0400 | 19,00    | 19,96              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200 | 29,00    | 0,59               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
| 66 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe templarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2   |        |          | 69,16<br>49,50     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 1,1000 | 45,00    | 49,50              |
|    | 2430226100700   | Grund alchidic  | kg   | 0,1040 | 29,00    | 3,04               |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1100 | 23,00    | 2,53               |
|    | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg   | 0,0500 | 78,00    | 3,90               |
|    | 2430116104160   | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 39,00    | 6,63               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,2000 | 5,00     | 1,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2320166200676   | White spirit  | kg   | 0,1000 | 23,00    | 2,30               |
| 67 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,81<br>266,10 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,40             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10               |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373   | Automaclara 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 68 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,59<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lungativ cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942  | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,65               |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,10               |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,47               |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 69 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc  |        |          | 26,84<br>18,00     |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 0,3000 | 45,00    | 13,50              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R   | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,55               |

| 1  | 2  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|--|---|------|--------|----------|----------|
|    | 2922140007000                                  | Macara  | h-ut | 0,0100 | 249,00   | 2,49     |
| 70 | CC03C  | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |        |          | 18,29    |
|    |  |   |      |        |          | 1,28     |
|    | 7123020011140                                  | Fierar beton  | h-om | 0,0250 | 45,00    | 1,13     |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15     |
|    | 2873122004100                                  | Plase sudate  | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,67    |
|    | 2710602100000                                  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05     |
|    | 2734113803881                                  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13     |
|    | 2010237318750                                  | Distantieri   | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02     |
|    | 2922140007000                                  | Macara  | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,15     |
| 71 | RpCD01D1                                       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-d8   | kg   |        |          | 15,57    |
|    |  |   |      |        |          | 4,37     |
|    | 7123020011140                                  | Fierar beton  | h-om | 0,0770 | 45,00    | 3,46     |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90     |
|    | 2710602000470                                  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07    |
|    | 2746133803142                                  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12     |
|    | 2010237318750                                  | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01     |
|    | <b>5. лестница и монолит пояс на отм 1,575</b> |   |      |        |          |          |
| 72 | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,72 |
|    |  |   |      |        |          | 266,10   |
|    | 7123010010200                                  | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10   |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00    |
|    | 266310210000015                                | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,31   |
|    | 4100116202818                                  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10     |
|    | 2952270003717                                  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71    |
|    | 3410520001373                                  | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50    |
| 73 | RpCC05A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandragi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,64    |
|    |  |   |      |        |          | 60,00    |
|    | 7124010010700                                  | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60    |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40    |
|    | 2020212928347                                  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20    |
|    | 2010102903830                                  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,64     |
|    | 2010102904418                                  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,15     |
|    | 2873145886928                                  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48     |
|    | 2873116829070                                  | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69     |
|    | 2320186201084                                  | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00     |
|    | 2734113803207                                  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40     |
|    | 2940420007679                                  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88     |
|    | 2922140006702                                  | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20     |
| 74 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor parcial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc  |        |          | 26,81    |
|    |  |   |      |        |          | 18,00    |
|    | 71240100107001                                 | Dulgher   | h-om | 0,3000 | 45,00    | 13,50    |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50     |
|    | 2811236310185                                  | Popi metalici extensibili PE 3100 R   | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80     |
|    | 2010102904340                                  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,52     |
|    | 2922140006700                                  | Macara  | h-ut | 0,0100 | 249,00   | 2,49     |
| 75 | RpCD01D  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-d6   | kg   |        |          | 15,25    |
|    |  |   |      |        |          | 4,05     |
|    | 7123020011140                                  | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|    | 9310060019920                                  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90     |
|    | 2710602000078                                  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07    |
|    | 2746133803142                                  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12     |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                           |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01                        |
| 76 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  | kg   |        |          | 14,16<br>_____<br>2,70      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0580 | 45,00    | 2,61                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0030 | 30,00    | 0,09                        |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 0,05     | 0,01                        |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0010 | 249,00   | 0,25                        |
| 77 | CC03C           | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |        |          | 18,27<br>_____<br>1,28      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0250 | 45,00    | 1,12                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 30,00    | 0,15                        |
|    | 2873122004100   | Plase sudate  | kg   | 1,0100 | 16,50    | 16,66                       |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050 | 10,80    | 0,05                        |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 13,00    | 0,13                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,3000 | 0,05     | 0,02                        |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0006 | 249,00   | 0,13                        |
| 78 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,63<br>_____<br>266,10 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00                       |
|    | 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,57                      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,11                        |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71                       |
|    | 3410520001373   | Automaqua 5 tf  | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,14                       |
| 79 | RpCC05A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandruzi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,14<br>_____<br>60,00     |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40                       |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20                       |
|    | 2010102903830   | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,56                        |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 2,74                        |
|    | 2873145886928   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48                        |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69                        |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00                        |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40                        |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88                        |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20                        |
| 80 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R   | buc  |        |          | 26,70<br>_____<br>18,00     |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om | 0,3000 | 45,00    | 13,50                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50                        |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R   | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80                        |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 100,00 | 1,41                        |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut | 0,0100 | 249,00   | 2,49                        |
| 81 | RpCD01D         | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.-d6   | kg   |        |          | 15,25<br>_____<br>4,05      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90                        |
|    | 27106022000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07                       |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01                        |

| 1  | 2                         | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 82 | RpCD02D1                  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. -d14  | kg   |        |          | 15,74<br>4,19      |
|    | 7123020011140             | Fierar beton  | h-om | 0,0730 | 45,00    | 3,29               |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000510             | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116             | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2010237318750             | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702             | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
|    | <b>6. каркас мансарды</b> |   |      |        |          |                    |
| 83 | RpCB04D                   | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,80<br>266,10 |
|    | 7123010010200             | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,00              |
|    | 266310210000015           | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 836,38             |
|    | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 9,00     | 1,10               |
|    | 2952270003717             | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000 | 91,19    | 54,71              |
|    | 3410520001373             | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 250,00   | 37,50              |
| 84 | RpCC05A                   | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |        |          | 92,65<br>60,00     |
|    | 7124010010700             | Dulgher   | h-om | 0,8800 | 45,00    | 39,60              |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800 | 30,00    | 20,40              |
|    | 2020212928347             | Panou de cofraj tip P fag_g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800 | 215,00   | 17,20              |
|    | 2010102903830             | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015 | 3 100,00 | 4,68               |
|    | 2010102904418             | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010 | 3 100,00 | 3,12               |
|    | 2873145886928             | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250 | 19,00    | 0,48               |
|    | 2873116829070             | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330 | 21,00    | 0,69               |
|    | 2320186201084             | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200 | 16,66    | 2,00               |
|    | 2734113803207             | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120 | 12,50    | 1,40               |
|    | 2940420007679             | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800 | 16,00    | 2,88               |
|    | 2922140006702             | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
| 85 | RpCD01D                   | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg   |        |          | 15,25<br>4,05      |
|    | 7123020011140             | Fierar beton  | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15               |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000078             | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2746133803142             | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,12               |
|    | 2010237318750             | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
| 86 | RpCD02D1                  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.   | kg   |        |          | 15,74<br>4,18      |
|    | 7123020011140             | Fierar beton  | h-om | 0,0730 | 45,00    | 3,28               |
|    | 9310060019920             | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2710602000510             | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250 | 10,80    | 11,07              |
|    | 2710503803116             | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 12,50    | 0,13               |
|    | 2010237318750             | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 0,05     | 0,01               |
|    | 2922140006702             | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350 | 10,00    | 0,35               |
| 87 | RpCB04D                   | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |        |          | 1 195,82<br>266,10 |
|    | 7123010010200             | Betonist  | h-om | 4,3800 | 45,00    | 197,10             |

| 1  | 2                                  | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|------------------------------------|---|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000  | 30,00    | 69,00    |
|    | 266310210000015                    | Beton B15   | m3   | 1,0250  | 800,00   | 836,41   |
|    | 4100116202818                      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200  | 9,00     | 1,10     |
|    | 2952270003717                      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)   | h-ut | 0,6000  | 91,19    | 54,71    |
|    | 3410520001373                      | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500  | 250,00   | 37,50    |
| 88 | RpCC05A                            | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime  | m2   |         |          | 92,57    |
|    | 7124010010700                      | Dulgher   | h-om | 0,8800  | 45,00    | 39,60    |
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6800  | 30,00    | 20,40    |
|    | 202012928347                       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti   | m2   | 0,0800  | 215,00   | 17,20    |
|    | 2010102903830                      | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942   | m3   | 0,0015  | 3 100,00 | 4,64     |
|    | 2010102904418                      | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942   | m3   | 0,0010  | 3 100,00 | 3,08     |
|    | 2873145886928                      | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111   | kg   | 0,0250  | 19,00    | 0,48     |
|    | 2873116829070                      | Chingi metalice pentru cofraj   | kg   | 0,0330  | 21,00    | 0,69     |
|    | 2320186201084                      | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200  | 16,66    | 2,00     |
|    | 2734113803207                      | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1120  | 12,50    | 1,40     |
|    | 2940420007679                      | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1800  | 16,00    | 2,88     |
|    | 2922140006702                      | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0200  | 10,00    | 0,20     |
| 89 | RpCD01D                            | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  | kg   |         |          | 15,25    |
|    | 7123020011140                      | Fierar beton  | h-om | 0,0700  | 45,00    | 3,15     |
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90     |
|    | 2710602000078                      | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm   | kg   | 1,0250  | 10,80    | 11,07    |
|    | 2746133803142                      | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm   | kg   | 0,0100  | 12,50    | 0,12     |
|    | 2010237318750                      | Distantieri   | buc  | 0,1500  | 0,05     | 0,01     |
| 90 | RpCD02D1                           | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg   |         |          | 15,74    |
|    | 7123020011140                      | Fierar beton  | h-om | 0,0730  | 45,00    | 3,29     |
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90     |
|    | 2710602000510                      | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm  | kg   | 1,0250  | 10,80    | 11,07    |
|    | 2710503803116                      | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 12,50    | 0,12     |
|    | 2010237318750                      | Distantieri   | buc  | 0,1500  | 0,05     | 0,01     |
|    | 2922140006702                      | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350  | 10,00    | 0,35     |
| 91 | RpCD02D                            | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg   |         |          | 15,51    |
|    | 7123020011140                      | Fierar beton  | h-om | 0,0680  | 45,00    | 3,06     |
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90     |
|    | 2710602000081                      | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm   | kg   | 1,0250  | 10,80    | 11,07    |
|    | 2710503803116                      | Sirma neagra moale D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 12,50    | 0,13     |
|    | 2010237318750                      | Distantieri   | buc  | 0,1500  | 0,05     | 0,01     |
|    | 2922140006702                      | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0350  | 10,00    | 0,35     |
|    | <b>7. деревянный каркас кровли</b> |   |      |         |          |          |
| 92 | CE40A                              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3   |         |          | 4 788,28 |
|    | 7124010010730                      | Dulgher 3   | h-om | 20,2500 | 45,00    | 911,25   |
|    | 9310060019920                      | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,2500  | 30,00    | 67,50    |
|    | 28741158254550                     | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg   | 7,5000  | 36,00    | 270,00   |
|    | 20101029069611                     | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100  | 3 100,00 | 30,93    |
|    | 20101029087371                     | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3   | 0,9300  | 3 100,00 | 2 883,02 |
|    | 20101029041691                     | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II   | m3   | 0,1200  | 3 100,00 | 372,10   |
|    | 28731220007511                     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg   | 3,4000  | 15,00    | 51,00    |
|    | 24142161094821                     | Pasta antiseptica   | kg   | 3,0100  | 12,00    | 36,12    |
|    | 23203226000361                     | Gudron  | kg   | 2,5800  | 21,00    | 54,18    |
|    | 28741458870491                     | Cuie de constructie   | kg   | 3,0000  | 19,00    | 57,00    |
|    | 26821326004260                     | Carton gudronat (толь)  | m2   | 1,4500  | 9,50     | 13,77    |
|    | 24105200067531                     | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1500  | 204,10   | 30,61    |
|    | 29552700002608                     | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut | 0,3300  | 16,00    | 5,28     |
|    | 29405200076091                     | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 0,2300  | 24,00    | 5,52     |
| 93 | CE40A                              | Montarea elementelor scheletului din grinzi   | m3   |         |          | 4 788,31 |

| 1               | 2   | 3  | 4       | 5        | 6        | 7         |
|-----------------|---|--|---------|----------|----------|-----------|
|                 |   | (bare) cu tratament antiseptic   |         |          |          | 978,75    |
| 7124010010730   | Dulgher 3   | h-om   | 20,2500 | 45,00    | 911,25   |           |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 2,2500  | 30,00    | 67,50    |           |
| 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                          | kg   | 7,5000  | 36,00    | 270,00   |           |
| 20101029069611  | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100  | 3 100,00 | 30,88    |           |
| 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3   | 0,9300  | 3 100,00 | 2 883,04 |           |
| 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ MM calit II           | m3   | 0,1200  | 3 100,00 | 372,16   |           |
| 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)               | kg   | 3,4000  | 15,00    | 51,00    |           |
| 24142161094821  | Pasta antiseptica   | kg   | 3,0100  | 12,00    | 36,12    |           |
| 23203226000361  | Gudron  | kg   | 2,5800  | 21,00    | 54,18    |           |
| 28741458870491  | Cuie de constructie   | kg   | 3,0000  | 19,00    | 57,00    |           |
| 26821326004260  | Carton gudronat (толь)  | m2   | 1,4500  | 9,50     | 13,78    |           |
| 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)     | h-ut   | 0,1500  | 204,10   | 30,60    |           |
| 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)      | h-ut   | 0,3300  | 16,00    | 5,28     |           |
| 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                    | h-ut   | 0,2300  | 24,00    | 5,52     |           |
| 94              | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3      |          |          | 67,73     |
|                 |   |  |         |          |          | 25,50     |
| 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 0,8500  | 30,00    | 25,50    |           |
| 1212121212121   | apa   | m3   | 0,2300  | 9,00     | 2,07     |           |
| 2124117000002   | Fosfat de amoni, praf, calitate superioara                          | kg   | 1,7000  | 3,50     | 5,95     |           |
| 2430127317192   | Diamoniu fosfat   | kg   | 6,7000  | 3,20     | 21,44    |           |
| 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                            | kg   | 0,0120  | 21,00    | 0,25     |           |
| 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200   | kg   | 1,0000  | 8,00     | 8,00     |           |
| 2410520006700   | Automacara  | h-ut   | 0,0050  | 171,90   | 0,86     |           |
| 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut   | 0,0600  | 24,00    | 1,44     |           |
| 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0120  | 185,00   | 2,22     |           |
|                 |   | <b>8. лестница металлическая</b>   |         |          |          |           |
| 95              | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3      |          |          | 35,69     |
|                 |   |  |         |          |          | 35,69     |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,1900  | 30,00    | 35,69    |           |
| 96              | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...   | m3      |          |          | 1 130,70  |
|                 |   |  |         |          |          | 192,00    |
| 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 4,0000  | 45,00    | 180,00   |           |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,4000  | 30,00    | 12,00    |           |
| 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250  | 800,00   | 832,00   |           |
| 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                       | m3   | 0,1000  | 9,00     | 0,91     |           |
| 2952270003100   | Vibrator de adincime  | h-ut   | 0,6000  | 91,00    | 54,60    |           |
| 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut   | 0,2500  | 204,10   | 51,18    |           |
| 97              | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2      |          |          | 92,56     |
|                 |   |  |         |          |          | 51,75     |
| 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1500  | 30,00    | 4,50     |           |
| 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 1,0500  | 45,00    | 47,25    |           |
| 2874125881241   | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050  | 0,60     | 0,00     |           |
| 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15     |           |
| 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                               | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30     |           |
| 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                  | kg   | 0,0300  | 23,00    | 0,69     |           |
| 2734113803233   | Sirma neagra moale $d = 2,5$ mm                                     | kg   | 0,0500  | 12,50    | 0,62     |           |
| 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                          | kg   | 0,0800  | 19,00    | 1,52     |           |
| 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti                     | m2   | 0,1000  | 215,00   | 21,50    |           |
| 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035  | 3 100,00 | 11,07    |           |
| 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005  | 3 100,00 | 1,11     |           |
| 2320187315789   | Decofrol  | kg   | 0,1200  | 32,00    | 3,84     |           |
| 98              | CL10C   | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inalitimi                  | t       |          |          | 26 037,15 |
|                 |   |  |         |          |          | 3 761,36  |

| 1             | 2   | 3  | 4          | 5      | 6         | 7                |
|---------------|---|--|------------|--------|-----------|------------------|
|               |   | pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura  |            |        |           |                  |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice                         | h-om   | 42,5000    | 45,00  | 1 912,55  |                  |
| 7212030022700 | Sudor   | h-om   | 29,7500    | 45,00  | 1 338,78  |                  |
| 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                          | h-om   | 8,5000     | 45,00  | 382,55    |                  |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                 | h-om   | 4,2500     | 30,00  | 127,48    |                  |
| 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg   | 1 000,0000 | 19,00  | 19 000,00 |                  |
| 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4         | kg   | 5,5000     | 35,00  | 192,54    |                  |
| 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                    | buc  | 5,0000     | 1,50   | 7,50      |                  |
| 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                              | buc  | 5,0000     | 2,00   | 10,00     |                  |
| 2874115883700 | Saiba M 20  | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00      |                  |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102               | kg   | 0,4000     | 30,00  | 12,00     |                  |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3   | 0,6000     | 22,22  | 13,33     |                  |
| 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                        | h-ut   | 5,5000     | 120,00 | 660,13    |                  |
| 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele    | h-ut   | 9,5000     | 250,00 | 2 375,28  |                  |
| 99            | IzD01A  | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)          | t          |        |           | 49,55<br>49,55   |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 1,1000     | 45,00  | 49,55     |                  |
| 100           | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t          |        |           | 177,77<br>74,22  |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 1,6500     | 45,00  | 74,22     |                  |
| 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80              | kg   | 3,3800     | 29,00  | 98,01     |                  |
| 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,2400     | 23,00  | 5,53      |                  |
| 101           | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t          |        |           | 382,98<br>171,91 |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 3,8200     | 45,00  | 171,91    |                  |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                          | kg   | 5,2000     | 39,00  | 202,80    |                  |
| 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,3600     | 23,00  | 8,27      |                  |
|               |   | <b>9. вентшахты</b>  |            |        |           |                  |
| 102           | CL57B   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg   | kg         |        |           | 35,35<br>4,73    |
| 7136080025001 | Montator  | h-om   | 0,1050     | 45,00  | 4,73      |                  |
| 2811236309900 | Confecții metalice                                    | kg   | 1,0400     | 19,00  | 19,96     |                  |
| 2412126100010 | Miniu de plumb  | kg   | 0,0200     | 29,00  | 0,59      |                  |
| 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                 | kg   | 0,0100     | 35,00  | 0,35      |                  |
| 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut   | 0,0800     | 120,00 | 9,60      |                  |
| 2922140006702 | Macara de fereastra                                   | h-ut   | 0,0130     | 10,00  | 0,13      |                  |
| 103           | IzD01A  | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)          | t          |        |           | 49,62<br>49,62   |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 1,1000     | 45,00  | 49,62     |                  |
| 104           | IzD03A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t          |        |           | 177,56<br>74,13  |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 1,6500     | 45,00  | 74,13     |                  |
| 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80              | kg   | 3,3800     | 29,00  | 97,97     |                  |
| 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,2400     | 23,00  | 5,46      |                  |
| 105           | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t          |        |           | 382,93<br>171,92 |
| 7141020013400 | Vopsitor industrial                                   | h-om   | 3,8200     | 45,00  | 171,92    |                  |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                          | kg   | 5,2000     | 39,00  | 202,75    |                  |
| 2320166200676 | White spirit  | kg   | 0,3600     | 23,00  | 8,26      |                  |

