

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **IP LT Traian, IDNP 1013620005864**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Demerji Vadim - director
reprezentanți ai ofertantului **SRL „ANADEM Construct”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de instalare a gardului la IP LT “Traian”, mun. Chisinau, Bul. Cuza Voda - 36

Cod CPV: 45200000-9

(denumirea lucrării)

pentru suma fara TVA

526 344.23 (Cinci sute douazeci si sase mii trei sute patruzeci si patru lei 23 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

105 268.84 (Una suta cinci mii doua sute saizeci si opt lei 84 bani)

(suma în litere și în cifre)

Total: **631 613.07 (Sase sute treizeci si unu mii sase sute treisprezece lei 07 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuție anexate în **30 (treizeci) zile calendaristice.**

(perioada în litere și în cifre)

Garantia lucrarilor efectuate va fi de: -5 ani

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile,** respectiv
pînă la data de **25.12.2018** și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

Data **26/11/2018**

în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

“ANADEM-Construct” S.R.L

. (denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0.00 (% din preț total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de 0 % (din preț total oferat) și constituie 0.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian", mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmera2000

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 631 613,07 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint	m3	14,80	392,09	5 802,90
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	13,80	1 057,03	14 587,04
3	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697 m.l. inclusiv stilpi din otel 60 x 60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg	14 588,00	28,28	412 487,44
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	14,59	869,55	12 686,72


Total	lei	445 564,10
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 372,42
Total	100,00 +	463 936,52
Transportarea materialelor	5,00 %	18 151,98
Total	100,00 +	482 088,50
Cheltuieli de regie	6,00 %	28 925,32
Total	100,00 +	511 013,82
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 330,41
Total	100,00 +	526 344,23
TVA	20,00 %	105 268,84

Total deviz:
Incluziv salariu

631 613,07
81 655,19

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian",
mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01H 3	Sapatura manuala de pamint	m3			392,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8000	57,66	392,09
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 057,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 000155	Beton	m3	1,0250	740,00	766,28
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	105,00	63,00
3	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat (2.00 x 2.00), model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=697 m.l. inclusiv stilpi din otel 60 x 60 - 349 buc., 2 porti, si o portita	kg			28,28
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	22,50	23,63
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	36,00	0,04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t			869,55



1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construciilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,49
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,25	149,17
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,50	53,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Lucrari de instalare a gardului la IP LT "Traian", mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 631 613,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,99	57,66	2 824,76
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	93,96	57,66	5 417,73
3.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	437,64	57,66	25 234,32
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,64	57,66	5 802,90
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	734,92	57,66	42 375,48
		Total manopera				81 655,19

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,23	3,00	42,69
2.	2320166200676	White spirit	kg	28,45	27,50	782,38
3.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	113,80	37,50	4 267,50
4.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	56,90	38,25	2 176,42
5.	266310210000155	Beton	m3	14,29	740,00	10 574,60
6.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	15 317,40	22,50	344 641,50
7.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,59	36,00	525,24
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,59	2,00	29,18
		Total materiale de constructii				363 039,51

Utilaje de constructii:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,28	105,00	869,40
		Total utilaje de constructii				869,40

Total:

Total	lei	445 564,10
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 372,42
Total	100,00 +	463 936,52
Transportarea materialelor	5,00 %	18 151,98
Total	100,00 +	482 088,50
Cheltuieli de regie	6,00 %	28 925,32



