

Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 297 939,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	539,00 ----- 0,00	539,00 ----- 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,300	781,67 ----- 0,00	234,50 ----- 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	51,000	12,50 ----- 0,00	637,50 ----- 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300	150,97 ----- 10,97	45,29 ----- 3,29
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Decopertarea stratului vegetal h=0.2 m)	100 m3	1,400	422,50 ----- 0,00	591,50 ----- 0,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,400	682,50 ----- 0,00	955,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	168,000	16,00 0,00	2 687,50 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea suprafetei)	100 m3	1,300	1 093,85 0,00	1 422,00 0,00
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				7 112,79 3,29
		2. Imbracaminte din piatra sparta 230 m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,690	783,64 264,07	540,71 182,21
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	34,500	408,02 11,07	14 076,78 382,08
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	41,400	344,54 8,98	14 264,11 371,61
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura stradala 100x30x15	m	90,000	241,65 20,05	21 748,86 1 804,18
		Total Imbracaminte din piatra sparta 230 m2 Inklusiv salariu				50 630,46 2 740,08
		3. Trotuar din piatra sparta 30 m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090	784,89 262,67	70,64 23,64

1	2	3	4	5	6	7
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,500	408,30 11,10	1 837,37 49,97
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	4,800	344,60 8,97	1 654,08 43,08
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8	m	18,000	201,43 20,05	3 625,69 360,83
		Total Trotuar din piatra sparta 30 m2 Inclusiv salariu				7 187,78 477,52
		4. Gardul metalic				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 m d-5.0 (panou din sirma de otel d=4.5 mm - 75 buc, stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 75 buc, capac patrat 60*60 - 75 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 300 buc, beton M150 - 5.4 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	187,000	456,02 40,39	85 276,09 7 553,31
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85 m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4.2 mm - 7.4 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m - 2 buc, capac patrat 100*100 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	7,400	293,25 51,15	2 170,06 378,49
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80 m latimea 0.8 m din (panou din sirma de otel d=4.2 mm - 1.6 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m - 2 buc, capac patrat 50*50 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	1,500	293,91 51,26	440,87 76,89
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg	67,500	26,76 6,29	1 806,45 424,27
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	153,250	26,76 6,28	4 100,63 962,83

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel				
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,154	553,38 192,34	85,22 29,62
		Total Gardul metalic Inclusiv salariu				93 879,32 9 425,41
		5. Spatii verzi				
23	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,600	312,75 0,00	187,65 0,00
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	шт.	60,000	0,43 0,43	26,03 26,03
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	шт.	60,000	376,18 8,68	22 570,61 520,61
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	27,100	243,22 144,21	6 591,15 3 908,15
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				29 375,44 4 454,79
		6. Demolarea fundatiei constructiei existente				
27	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	30,000	201,81 164,56	6 054,30 4 936,80
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,300	910,00 0,00	273,00 0,00
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	51,000	15,98 0,00	815,00 0,00
30	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,300	162,63 10,97	48,79 3,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea fundatiei constructiei existente Inclusiv salariu				7 191,09 4 940,09

		Прямые затраты	?	195 376,88
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	5 289,88
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	7 834,50
		Total ПЗ+CASM+CT	100,00 +	208 501,26
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	30 232,68
		Total Total+CR	100,00 +	238 733,94
		Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	9 549,36
		Total Total+B	100,00 +	248 283,30
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 656,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		297 939,96
				22 041,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse 7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 297 939,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	166,75	29,92	4 989,16
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	172,04	29,92	5 147,44
3.	7129020012800	Pavator	h-om	84,46	29,92	2 527,05
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	130,62	29,92	3 908,15
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,60	29,92	47,87
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,99	29,92	29,62
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,91	29,92	117,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,54	29,92	255,51
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,94	29,92	1 254,84
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,57	29,92	1 243,77
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,25	29,92	2 520,77
		Total manopera				22 041,18

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	107,32	25,00	2 683,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,31	8,00	26,48
3.	12030112930150	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85 m latimea 4.00 m din panou din sirma de otel d=4.2 mm - 7.4 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m - 2 buc, capac patrat 100*100 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	7,40	225,00	1 665,00
4.	1203011294430150	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80 m latimea 0.8 m din panou din sirma de otel d=4.2 mm - 1.6 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m - 2 buc, capac patrat 50*50 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	1,50	225,00	337,50
5.	12666122800286	Bordura stradala 100x30x15	m	90,45	150,00	13 567,50
6.	12830127303001	Arbori foiosi - artar	шт.	63,00	350,00	22 050,00
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	58,68	200,00	11 736,00
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	200,00	0,00
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,70	200,00	1 540,00
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	250,00	10,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,97	250,00	242,50

12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,13	250,00	12 782,50
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	8,28	250,00	2 070,00
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	10,00	1,50
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,30	25,00	7,50
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,20	20,00	24,00
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,89	35,00	31,15
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,60	35,00	21,00
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,08	20,00	1,60
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	342,36	1,75	599,14
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 914,12	1,75	3 349,71
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,86	1 400,00	6 804,00
23.	266446122800286	Bordura 100x20x8	m	18,09	110,00	1 989,90
24.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	92,45	20,00	1 849,00
25.	2732104443646250	Panou din sirma de otel d=4.5 mm	mt.	75,00	630,00	47 250,00
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,21	20,00	44,20
27.	277524476309886	Cornier din otel	kg	153,25	20,00	3 065,00
28.	27752744446309886	Umplutura din sirma ghimpata	kg	67,50	20,00	1 350,00
29.	281114406302005	Stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1	mt.	75,00	150,00	11 250,00
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,13	25,00	53,25
31.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	mt.	35,60	0,10	3,56
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	mt.	35,60	0,20	7,12
33.	2874125881227	Saiba plata M 8	mt.	35,60	0,10	3,56
34.	3516165165	Capac patrat 60*60	mt.	75,00	15,00	1 125,00
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,82	3,70	14,13
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,35	10,00	113,50
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,16	10,00	21,60
38.	4442663102100001	Beton M150	m3	5,40	1 500,00	8 100,00
39.	64546456	Element fixare ECO 40 zincat	mt.	300,00	3,00	900,00
		Total materiale de constructii				156 689,90

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,39	100,00	139,00
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,39	35,00	48,65
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	250,00	45,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,50	35,00	367,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,00	35,00	210,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,82	350,00	1 337,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,05	300,00	4 815,00
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,55	350,00	542,50
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,18	350,00	1 463,00
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,07	350,00	724,50
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,48	350,00	1 218,00
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,50	50,00	525,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,61	55,00	308,55
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,11	50,00	405,50
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,55	100,00	155,00

16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,56	250,00	4 140,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,12	180,00	201,60
Total utilaje de construcții						16 645,80

Прямые затраты	?	195 376,88
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	5 289,88
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %	5,00 %	7 834,50
Total ПЗ+CASM+CT	100,00 +	208 501,26
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	30 232,68
Total Total+CR	100,00 +	238 733,94
Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	9 549,36
Total Total+B	100,00 +	248 283,30
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 656,66

Total deviz:

297 939,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Construcția rețelei de apeduct din s.
Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul
Drochia

Investitor Primaria s. Miciurin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Amenajarea teritoriului. Platforma A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			781,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	781,67
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			150,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	29,92	10,97
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Decopertarea stratului vegetal h=0.2 m)	100 m3			422,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	422,50
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
8	DI96	Compactarea rambelului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea suprafetei)	100 m3			1 093,85
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	557,31
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,23
		2. Imbracaminte din piatra sparta 230 m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			783,64

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				264,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	29,92	264,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,57
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			408,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	29,92	11,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,84
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			344,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	29,92	8,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,91
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura stradala 100x30x15	m			241,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	29,92	4,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	29,92	15,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,75	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	12666122800286	Bordura stradala 100x30x15	m	1,0050	150,00	150,75
		3. Trotuar din piatra sparta 30 m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			784,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	29,92	262,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	522,22
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			408,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	29,92	11,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	46,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	17,11
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			344,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	29,92	8,97
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,75
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8	m			201,43
						20,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	29,92	4,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	29,92	15,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,75	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	266446122800286	Bordura 100x20x8	m	1,0050	110,00	110,55
		4. Gardul metalic				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 m d-5.0 (panou din sirma de otel d=4.5 mm - 75 buc, stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 75 buc, capac patrat 60*60 - 75 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 300 buc, beton M150 - 5.4 m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m			456,02
						40,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	29,92	7,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	29,92	27,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,92	5,39
	4442663102100001	Beton M150	m3		1 500,00	43,32
	2732104443646250	Panou din sirma de otel d=4.5 mm	urr.		630,00	252,67
	64546456	Element fixare ECO 40 zincat	urr.		3,00	4,81
	3516165165	Capac patrat 60*60	urr.		15,00	6,02
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	20,00	9,89
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	200,00	8,24
	281114406302005	Stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1	urr.		150,00	60,16
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	250,00	11,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,75	17,81
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	55,00	1,65
18	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85 m latimea 4.00 m din (panou din sirma de otel d=4.2 mm - 7.4 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m - 2 buc, capac patrat 100*100 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2			293,25
						51,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,92	5,70
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	29,92	28,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	29,92	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	29,92	11,36
	12030112930150	Poarta metalica cu inaltimea H=1.85 m latimea 4.00 m din panou din sirma de otel d=4.2 mm - 7.4 m2, stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m - 2 buc, capac patrat 100*100 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	1,0000	225,00	225,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	urr.	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	urr.	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	urr.	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	25,00	2,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,70	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,75	2,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,07
19	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80 m latimea 0.8 m din (panou din sirma de otel d=4.2 mm - 1.6 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m - 2 buc, capac patrat 50*50 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2			293,91
						51,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,92	5,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	29,92	28,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	29,92	5,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	29,92	11,37
	1203011294430150	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80 m latimea 0.8 m din panou din sirma de otel d=4.2 mm - 1.6 m2, stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m - 2 buc, capac patrat 50*50 - 2 buc, beton M150 - 0.144 m3)	m2	1,0000	225,00	225,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	urr.	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	urr.	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	urr.	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	25,00	2,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,70	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,75	2,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata	kg			26,76 6,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,92	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,92	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,92	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752744446309886	Umplutura din sirma ghimpata	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			26,76 6,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,92	5,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,92	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,92	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	277524476309886	Cornier din otel	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,13
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			553,38 192,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	29,92	192,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	20,00	155,84
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,36
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,39
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,74
		5. Spatii verzi				
23	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			312,75 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	100,00	231,67
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	35,00	81,08
24	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	urr.			0,43 0,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	29,92	0,43
25	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	urr.			376,18 8,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	29,92	8,68
	12830127303001	Arbori foiosi - artar	urr.	1,0500	350,00	367,50

1	2	3	4	5	6	7
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			243,22 ----- 144,21
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	29,92	144,21
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	25,00	99,00
		6. Demolarea fundatiei constructiei existente				
27	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			201,81 ----- 164,56
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	29,92	119,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	29,92	44,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
29	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			15,98 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	15,98
30	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			162,63 ----- 10,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	29,92	10,97
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	200,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	151,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.