

**____CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Aparatul Presedintelui raionului Strasen**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Aparatul Presedintelui raionului Strasen**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2025**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale		
		1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	540,000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,600
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	7,000
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	7,000
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,600
		1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1		
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Pod)	m2	270,000
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1 098,000
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km	36,600

1	2	3	4	5
		trecheri: cu autogreder		
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,200
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,000
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,000
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000
15	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400
17	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	220,000
		1.3. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0		
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	88,000
19	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
20	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	38,000
		1.4. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5		
21	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	126,000
22	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,000
23	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000
		1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9		
24	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului	100m2	10,000

1	2	3	4	5
		lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
25	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	9,000
26	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	9,000
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	35,400
28	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000
29	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000
		1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6		
30	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	432,000
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,600
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,600
34	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	20,000
		1.7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km 0-3,5		
35	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000
37	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000
38	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000
39	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000

1	2	3	4	5
40	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	5,000
41	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	56,000
		1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0		
42	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	615,000
43	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,000
44	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000
45	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,250
46	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,250
47	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000
		1.9. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0		
48	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000
49	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,000
50	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,000
51	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000
52	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000
53	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000
		1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2		

1	2	3	4	5
54	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	504,000
55	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800
56	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
57	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,800
58	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	26,000
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000
60	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000
		1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9		
61	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	240,000
62	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600
63	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600
		1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5		
64	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
65	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
		1.13. d/a L415 R1-Roscani-statia Ghidighici, km 0-13,0		
66	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	320,000
67	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului	100m2	38,000

1	2	3	4	5
		lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
68	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	25,000
69	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	25,000
70	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	52,000
71	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000
		1.14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1		
72	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	116,000
73	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3	12,000
74	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=24	m3	28,800
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,408
76	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	57,000
77	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(h=26cm)	100 m3	0,312
78	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,600
79	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu așternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	12,000

1	2	3	4	5
81	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire h=24	m3	28,800
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=16cm	m3	19,200
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,078
84	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat si otelul patrat se exclud din normativ)	m2	120,000
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,036
86	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000
87	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	168,000
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	216,000
89	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000
90	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000
91	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	5,000

1	2	3	4	5
92	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	3,000
93	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	3,000
94	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000
95	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	16,000
96	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	36,000
		1.15. d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2		
97	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000
98	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	42,000
99	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800
100	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,000
101	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,000
102	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,000
103	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	8,000
104	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800
		1.16. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9		
105	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	240,000
106	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona	100m2	10,000

1	2	3	4	5
		lucrarilor fara scoaterea radacini		
107	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000
108	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	5,000
109	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,000
110	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,000
111	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	124,000
		1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Loza, km 0-2,0		
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	86,000
113	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000
114	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000
115	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	46,000
		1.18. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Loza, km 0-7,2		
116	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 6x300x0.15m=270m3 (de la gunoiste la deal)	m3	600,000
117	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	436,000
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	150,000
119	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,600
120	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000

1	2	3	4	5
121	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000
122	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000
123	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	26,000
124	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,600
125	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	160,000
126	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000
127	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	18,000
		1.19. d/a L421 R1- drum de acces spre s. Fagureni, km 0-2,0		
128	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	180,000
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
130	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000
		1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8		
131	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,000
132	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,200
		2. Montarea indicatoarelor rutiere		
133	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	10,000
134	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (de ghidare) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	500,000

1	2	3	4	5
135	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicatoare standart , TR.900;Patrat900x900;Cerc D-70) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	10,000
		3. Executarea marcajului pietonal		
136	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	162,000
137	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	239,400
		4. Reparatii curente in statile de oprire		
		4.1. d/a L 416 Bucovat-Galesti-Zubresti km 0-10.1 (doua statii)		
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pentru statia nr. 1)	m2	52,650
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pentru statia nr. 1)	m2	52,650
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (ambele statii)	m2	142,000
141	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat (ambele statii)	m2	142,000
142	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (scaun, ambele statii))	m2	4,000
		4.2. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9 (doua statii)		

1	2	3	4	5
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (pentru statia nr. 1)	m2	5,000
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pentru statia nr. 1)	m2	5,000
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (ambele statii)	m2	142,000
146	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat (ambele statii)	m2	142,000
147	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (scaun, ambele statii))	m2	4,000