Formular Nr.7
WinCmeta

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.10.21 06:48:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Renovarea retelilor magistrale de apa potabila s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-ul Criueni (faza I). Actualizare 03.2022

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 A

Lucrari de montare a turnului de apa

Valoarea de deviz 644 560 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare turn de apa H=12m, V=25 mc				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	7,518	6 284,17 / 5 676,87	47 244,39 / 42 678,73
		Cheltuieli directe	lei			47 244,39
		Asigurari sociale	24,00 %			10 242,90
		Cheltueli de transport	4,00 %			130,37
		Total	100,00 +			57 617,66
		Cheltueli de regie	52,00 %			22 192,94
		Total	100,00 +			79 810,60
		Beneficiu de deviz	5,00 %			3 990,53
		Total Montare turn de apa H=12m, V=25 mc Inclusiv salariu				**83 801,13 42 678,73**
		2. Cost utilaj				
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea bazei 12 m,	SET	2,00	226 666,67	453 333,34

1	2	3	4	5	6	7
		volumul rezervorului apa 25 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si izolat termic			0,00	0,00
		Total Cost utilaj Inclusiv salariu				**453 333,34**

		Cheltuieli directe	lei	537 133
		TVA	20,00 %	107 427
		Total deviz: Inclusiv salariu		**644 560** **42 679**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea retelilor magistrale de apa potabila s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-ul Criueni (faza I). Actualizare 03.2022
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 A
Lucrari de montare a turnului de apa

Valoarea de deviz 644 560 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3 A:				
		Manopera:				
1.	7212030022700	Sudor	h-om	45,11	84,97	3 833,00
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	434,62	84,97	36 929,66
3.	8283010021000	Electronist	h-om	22,55	84,97	1 916,07
		Total manopera				**42 679**

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,00	1,50
2.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,04	6 000,00	240,00
3.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,76	22,50	84,60
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,43	20,50	29,31
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,13	32,80	37,06
6.	24245611	Turn apa H=12 m, V=25 m3	SET	2,00	226 666,67	453 333,34
7.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	6,77	24,50	165,86
8.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	33,46	24,50	819,77
9.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	8,34	58,30	486,22
10.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	49,24	24,20	1 191,61
11.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	49,24	1,50	73,86
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,99	3,50	129,47
		Total materiale de construcţii				**456 592**

Utilaje de construcţii:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	3,68	355,00	1 306,40
		Total utilaje de construcţii				**1 306**

Cheltuieli directe	lei	537 133
TVA	20,00 %	107 427

Total deviz: **644 560**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea retelilor magistrale de apa potabila s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-ul Criueni (faza I). Actualizare 03.2022

Investitor Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare turn de apa H=12m, V=25 mc				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			6 284,17 5 676,87

1	2	3	4	5	6	7
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	84,97	254,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	84,97	4 912,17
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	84,97	509,84
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	6 000,00	31,92
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	24,50	109,04
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000	24,50	22,06
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	24,20	158,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	1,50	9,82
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	58,30	64,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	20,50	3,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	22,50	11,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	3,50	17,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	32,80	4,93
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	355,00	173,77
		2. Cost utilaj				
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea bazei 12 m, volumul rezervorului apa 25 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si izolat termic	SET			226 666,67 ——— 0,00
	24245611	Turn apa H=12 m, V=25 m3	SET	1,0000	226 666,67	226 666,67

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.