

1	2	3	4	5	6	7
					63,426	126,852
187	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Калорифер)	buc	1,000	597,809 571,987	597,809 571,987
188	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	1 257,059 787,059	1 257,059 787,059
189	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(Клапан воздушный отсечной)	buc	2,000	536,236 511,444	1 072,471 1 022,888
190	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,000	269,217 251,398	538,435 502,795
191	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Блок управления)	buc	2,000	810,505 296,949	1 621,011 593,898
Total Lucrari de montare						14 946,179
		3.1.3. Incalzire				
192	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x500 KERMI	buc	1,000	1 376,051 28,830	1 376,051 28,830
193	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 11K 500x900 KERMI	buc	1,000	1 496,051 28,830	1 496,051 28,830
194	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 22K 500x900 KERMI	buc	1,000	2 046,051 28,830	2 046,051 28,830
195	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1100 KERMI	buc	1,000	2 309,957 37,479	2 309,957 37,479
196	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1200 KERMI	buc	5,000	2 509,957 37,479	12 549,785 187,395
197	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500x1400 KERMI	buc	1,000	2 859,957 37,479	2 859,957 37,479
198	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K 500x500 KERMI	buc	2,000	3 046,051 28,830	6 092,102 57,660
199	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, 33K	buc	2,000	2 896,051	5 792,102



1	2	3	4	5	6	7
		500x600 KERMI			28,830	57,660
200	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33K 500x1400 KERMI	buc	1,000	4 559,957 37,479	4 559,957 37,479
201	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 33V 500x1100 KERMI	buc	2,000	3 809,957 37,479	7 619,914 74,958
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой RA-N DN-1/2" Danfoss)	buc	15,000	196,963 10,379	2 954,442 155,682
203	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан прямой RA-N DN-1/2" Danfoss)	buc	2,000	196,963 10,379	393,926 20,758
204	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термостат DN-1/2" Danfoss)	buc	17,000	211,963 10,379	3 603,368 176,440
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан угловой КДМ-15 Danfoss)	buc	15,000	361,963 10,379	5 429,442 155,682
206	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN1 1/4" Danfoss	buc	1,000	869,577 16,145	869,577 16,145
207	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-M DN1 1/4" Danfoss	buc	1,000	879,577 16,145	879,577 16,145
208	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан шаровый DN 3/4"	buc	6,000	175,902 13,262	1 055,411 79,571
209	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан шаровый DN 3/4"	buc	2,000	175,902 13,262	351,804 26,524
210	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор d 25mm на 9 контуров HLV 9 REHAU)	buc	1,000	5 401,069 196,044	5 401,069 196,044
211	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор d 25mm на 9 контуров HLV 8 REHAU)	buc	1,000	4 851,069 196,044	4 851,069 196,044
212	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор d 25mm на 8 контуров HLV 7 REHAU)	buc	1,000	4 551,069 196,044	4 551,069 196,044

1	2	3	4	5	6	7
213	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Распределительный шкаф для скрытого монтажа в стене REHAU UH 110/950)	buc	3,000	5 367,837 115,320	16 103,510 345,960
214	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal Клапан сливной-1/2"	buc	6,000	106,963 10,379	641,777 62,273
215	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Кран воздухоподпускной ф 1/2"	buc	6,000	56,666 5,766	339,996 34,596
216	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (Распределительный коллектор d 25mm на 7 контуров HL V 7 REHAU)	buc	3,000	3 551,069 196,044	10 653,207 588,132
217	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN stabil d16x2,2mm (в гофрированную трубу)K=1,3 на фитинги)	m	350,000	44,078 17,298	15 427,300 6 054,300
218	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, RAUTITAN stabil d20x2,8mm (в гофрированную трубу)K=1,3 на фитинги)	m	35,000	58,606 17,298	2 051,215 605,430
219	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	385,000	6,989 5,189	2 690,919 1 997,919
220	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(K=1,4 на фитинги)	m	5,000	78,350 32,290	391,748 161,448
221	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(K=1,4 на фитинги)	m	8,000	64,988 27,677	519,905 221,414
222	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(K=1,4 на фитинги)	m	45,000	51,240 23,064	2 305,818 1 037,880
223	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	53,000	6,989	370,438




1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			5,189	275,038
224	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	5,000	8,593 6,343	42,963 31,713
225	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	75,000	45,762 13,262	3 432,135 994,635
226	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOVER d 20x20mm	m	45,000	78,075 29,407	3 513,357 1 323,297
227	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOVER d 25x20mm	m	8,000	84,779 29,407	678,235 235,253
228	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOVER d 32x20mm	m	5,000	89,976 29,407	449,881 147,033
Total Incalzire						136 655,085
		3.1.4. Теплоснабжение калорифера II1				
229	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Филтр сетчатый DN 20mm	buc	1,000	253,818 132,618	253,818 132,618
230	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Клапан регулирующий USU -I DN 3/4" Danfoss	buc	1,000	1 265,902 13,262	1 265,902 13,262
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Клапан шаровый USU -I DN 3/4" Danfoss	buc	1,000	1 215,902 13,262	1 215,902 13,262
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный ф 15mm	buc	1,000	76,963 10,379	76,963 10,379
233	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,000	236,114 8,072	472,229 16,145
234	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,000	251,106 23,064	502,212 46,128

1	2	3	4	5	6	7
235	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" K=1.4 на фитинги	m	48,000	51,240 23,064	2 459,539 1 107,072
236	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	48,000	6,989 5,189	335,491 249,091
237	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOVER d 20x20mm	m	48,000	78,074 29,407	3 747,557 1 411,517
Total Теплоснабжение калорифера П1						10 329,613
Total Incalzirea						253 590,877
		3.2. Ventilatia 1				
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дифузор ДПУ 150	buc	5,000	158,705 28,830	793,525 144,150
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решотка AP 400x200	buc	1,000	293,705 28,830	293,705 28,830
240	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(400x200)	m2	2,400	286,830 141,844	688,393 340,425
241	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm IZOTEC KIV AL	m2	2,400	126,399 27,340	303,357 65,617
242	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200)	m2	0,800	377,732 141,844	302,186 113,475
243	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200)	m2	1,000	377,699 141,844	377,699 141,844
244	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind	m2	1,200	377,721 141,843	453,265 170,212



1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(400x200)				
245	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 125 mm FLEX	m	18,000	265,549 74,958	4 779,884 1 349,244
Total Ventilatia 1						7 992,014
		3.3. B1				
246	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дифузор ДПУ 125	buc	5,000	213,705 28,830	1 068,525 144,150
247	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime	m2	0,840	459,218 171,813	385,743 144,323
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(400x200)	m2	4,800	286,834 141,844	1 376,805 680,849
249	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm IZOTEC KIV AL	m2	4,800	126,387 27,329	606,657 131,177
250	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200)	m2	0,800	377,732 141,844	302,186 113,475
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200)	m2	3,000	377,726 141,844	1 133,177 425,531
252	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(400x200)	m2	1,200	377,721 141,843	453,265 170,212
253	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 125 mm FLEX	m	18,000	265,549 74,958	4 779,884 1 349,244
Total B1						10 106,242
		3.4. B2				
254	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d100mm	m2	6,900	355,616 217,955	2 453,748 1 503,888
255	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor	m2	5,890	355,604	2 094,510

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm d125mm			217,953	1 283,742
256	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm IZOTEC KIV AL	m2	12,790	126,390 27,329	1 616,531 349,535
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дифузор ДПУ 100	buc	2,000	178,705 28,830	357,410 57,660
Total B2						6 522,199
Total Incalzire si ventilare						278 211,332
		4. Apeduct si canalizare interioare				
		4.1. Utilaj				
258		Огнетушитель ОП-5	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
259		Водомер Класс "С" d 15mm	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
Total Utilaj						1 850,000
		4.2. Lucrari de montare				
260	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	14,415 14,415	14,415 14,415
Total Lucrari de montare						14,415
		4.3. Lucrari sanitare B1				
261	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Водомерный узел ф 15 мм	компл.	1,000	1 450,418 367,294	1 450,418 367,294
262	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый д 15мм	buc	1,000	198,268 132,618	198,268 132,618
263	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход д 25 x 15	buc	2,000	98,526 60,543	197,052 121,086



1	2	3	4	5	6	7
264	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE 100 PN6 SDR11 avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,188 20,181	116,375 40,362
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind PEX AL-PEX de 16 mm	m	60,000	75,183 19,028	4 510,995 1 141,668
266	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind PEX AL-PEX de 20 mm	m	10,000	81,953 19,028	819,532 190,278
267	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d 26 mm	m	5,000	118,248 20,181	591,239 100,905
268	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	77,000	9,226 9,226	710,371 710,371
269	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 10x10 mm	m	20,000	48,874 29,407	977,472 588,132
270	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 22x10 mm	m	10,000	52,118 29,407	521,181 294,066
271	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 28x10 mm	m	5,000	56,447 29,407	282,233 147,033
272	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x5 mm Футляp	m	3,000	257,358 48,434	772,073 145,303
273	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" Шаровый кран	buc	20,000	127,679 10,379	2 553,576 207,576
274	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран	buc	1,000	154,421 16,721	154,421 16,721
275		Гибкий шланг для подключения сан.приборов д 10мм L-0.5	buc	26,000	46,850 0,000	1 218,100 0,000
Total Lucrari sanitare B1						15 073,306
		4.4. T3:T4				

1	2	3	4	5	6	7
276	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" Шаровый кран	buc	10,000	127,679 10,379	1 276,788 103,788
277	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран	buc	2,000	154,422 16,721	308,843 33,443
278	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE 100 PN6 SDR11 avind diametrul de 25 mm	m	2,000	60,388 20,181	120,775 40,362
279	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 SDR 11 avind diametrul de 15 mm	m	2,000	51,343 19,028	102,687 38,056
280	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind PEX AL-PEX de 16 mm	m	90,000	75,183 19,028	6 766,493 1 712,502
281	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind PEX AL-PEX de 20 mm	m	10,000	81,953 19,028	819,532 190,278
282	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d 26 mm	m	5,000	118,248 20,181	591,239 100,905
283	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	109,000	9,226 9,226	1 005,590 1 005,590
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 18x13 mm	m	50,000	53,200 29,407	2 659,980 1 470,330
285	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 22x13 mm	m	10,000	52,821 29,407	528,211 294,066
286	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 28x13 mm	m	5,000	57,690 29,407	288,452 147,033
287	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125x150 mm Футляр	m	3,000	278,364 48,434	835,093 145,303
288	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 83-3 mm Футляр	m	3,000	180,383 28,830	541,149 86,490



1	2	3	4	5	6	7
289		Гибкий шланг для подключения сан.приборов д 10мм L-0.5	buc	16,000	46,850 0,000	749,600 0,000
Total T3:T4						16 594,432
		4.5. K1				
290	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,000	1 206,391 109,554	12 063,906 1 095,540
291	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000	606,139 95,139	6 061,390 951,390
292	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	9,000	1 958,927 271,002	17 630,343 2 439,018
293	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	7,000	3 812,611 106,671	26 688,277 746,697
294	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	60,000	51,391 18,451	3 083,472 1 107,072
295	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	27,000	29,007 14,415	783,189 389,205
296	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,700	4,613 4,613	40,131 40,131
297	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST AL 114x10 mm	m	60,000	142,964 29,407	8 577,846 1 764,396
298	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Otvod d50mm 45*	buc	45,000	35,421 25,370	1 593,956 1 141,668
299	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Otvod d 110mm 45*	buc	25,000	48,366 26,524	1 209,142 663,090
300	SB13A1	Ramificatie simpla din material plastic	buc	8,000	67,394	539,148

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind Troinic d 50mm 45*			35,749	285,994
301	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d 110mm 45*	buc	15,000	158,261 39,209	2 373,921 588,132
302	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d 110mm 90*	buc	1,000	91,305 39,209	91,305 39,209
303	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Troinic d 110x50 mm 45*	buc	8,000	89,592 39,209	716,735 313,670
304	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Krest kasoi d 110mm	buc	2,000	100,518 39,209	201,036 78,418
305	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Krest d 110mm	buc	1,000	71,092 39,209	71,092 39,209
306	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Zaglusca d 110 mm	buc	5,000	41,016 26,524	205,079 132,618
307	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Revizia d 110 mm	buc	7,000	57,289 26,524	401,022 185,665
308	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu 110mm	buc	7,000	390,156 34,596	2 731,092 242,172
309	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Klapen vozdusnii d 110 HL 900N	buc	5,000	980,381 92,256	4 901,905 461,280
310	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	118,780 118,780	356,339 356,339
311	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,300	291,007 35,173	87,302 10,552
312	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,500	17,875 17,875	44,687 44,687
313	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	2,500	44,895	112,237




1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			43,245	108,112
Total K1						90 564,552
Total Apeduct si canalizare interioare						124 096,705
		5. Lucrari electrotehnice				
		5.1. Lucrari de montare				
314	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-12э	buc	1,000	537,004 136,654	537,004 136,654
315	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-36э	buc	1,000	1 117,004 136,654	1 117,004 136,654
316	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/63	buc	1,000	553,028 162,025	553,028 162,025
317	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,000	613,028 162,025	613,028 162,025
318	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C5A	buc	2,000	339,681 89,950	679,362 179,899
319	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B5A	buc	11,000	324,681 89,950	3 571,493 989,446
320	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,000	587,631 89,950	1 175,262 179,899
321	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/C16/30mA	buc	7,000	635,181 89,950	4 446,268 629,647
322	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/B16/10mA	buc	1,000	532,400 89,950	532,400 89,950
323	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton ЗП-220	100 seturi	0,020	50 548,400 4 411,000	1 010,968 88,220
324	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R418W	100 buc	0,150	91 213,907 18 278,220	13 682,086 2 741,733

1	2	3	4	5	6	7
325	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R2x36W	100 buc	0,050	68 907,560 15 625,860	3 445,378 781,293
326	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, 1x8W "EXIT"	100 buc	0,050	58 298,060 15 625,860	2 914,903 781,293
327	507-0106	Lampa LB 18	buc	60,000	24,000 0,000	1 440,000 0,000
328	507-0106	Lampa LB 36	buc	10,000	48,000 0,000	480,000 0,000
329	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL 218W IP настенный	100 buc	0,110	62 496,727 5 074,082	6 874,640 558,149
330	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD 2x18 IP65	100 buc	0,150	61 111,207 6 688,560	9 166,681 1 003,284
331	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, NDT 22W F226 IP65	100 buc	0,070	104 111,200 6 688,557	7 287,784 468,199
332	507-0106	Lampa 18W компактная	buc	52,000	54,000 0,000	2 808,000 0,000
333	507-0106	Lampa 26W компактная	buc	14,000	85,000 0,000	1 190,000 0,000
334	10-02-016-06	Bloc de alimentare K-303	buc	5,000	1 933,209 582,366	9 666,044 2 911,830
335	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, SP22-W C-10/PPOZ	buc	1,000	1 505,408 103,788	1 505,408 103,788
336	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,720	778,398 714,984	7 566,029 6 949,644
337	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,930	4 975,968 2 975,256	4 627,650 2 766,988
338	590-4001	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx2*1.5	m	150,000	7,500 0,000	1 125,000 0,000




1	2	3	4	5	6	7
339	590-4001	Cablu BBГнг-FRLSLTx2*1.5	m	25,000	9,000 0,000	225,000 0,000
340	590-4002	Cablu BBГнг-LSL Tx2*1.5	m	350,000	7,500 0,000	2 625,000 0,000
341	590-4002	Cablu BBГнг-FRLSLTx3*1.5	m	130,000	14,000 0,000	1 820,000 0,000
342	590-4003	Cablu BBГнг-LSL Tx4*1.5	m	15,000	13,500 0,000	202,500 0,000
343	590-4004	Cablu BBГнг-LSL Tx5*1.5	m	20,000	16,500 0,000	330,000 0,000
344	590-4005	Cablu BBГнг-FRLSLTx 5*1.5	m	70,000	21,000 0,000	1 470,000 0,000
345	590-4006	Cablu BBГнг-LSLTx -3*2.5	m	300,000	15,000 0,000	4 500,000 0,000
346	590-4006	Cablu BBГнг-LSLTx -5*4.0	m	5,000	38,000 0,000	190,000 0,000
347	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,200	499,380 388,630	99,876 77,726
348	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,400	190,792 132,042	76,317 52,817
349	590-1004	Conductor ПБ3-4,0 мм	m	60,000	5,500 0,000	330,000 0,000
350	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	6,000	4 216,460 1 372,308	25 298,760 8 233,848
351	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,300	4 281,010 1 372,307	1 284,303 411,692
352	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,600	4 375,343 1 372,308	15 751,236 4 940,309

1	2	3	4	5	6	7
353	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,020	7 980,700 2 392,900	159,614 47,858
354	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,200	27 317,265 3 586,450	5 463,453 717,290
355	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,100	1 622,700 478,001	3 407,670 1 003,803
356	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,500	3 792,674 1 095,540	1 896,337 547,770
357	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	1,000	4 526,492 1 228,158	4 526,492 1 228,158
358	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,200	2 952,600 1 158,966	3 543,120 1 390,759
359	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	4 895,153 1 856,653	1 468,546 556,996
360	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	6 538,740 1 891,240	326,937 94,562
361	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa проходной	100 buc	0,020	5 889,150 1 856,650	117,783 37,133
362	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	5 385,750 2 277,575	215,430 91,103
363	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa с защ.шторкой	100 buc	0,270	7 240,152 2 196,844	1 954,841 593,148
364	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa IP54	100 buc	0,020	6 983,950 2 490,900	139,679 49,818
365	24510855	Cutie ЩУДП	buc	7,000	36,450 0,000	255,150 0,000
366	24510855	Cutie отв У191-М-УХЛ3	buc	50,000	4,500 0,000	225,000 0,000




1	2	3	4	5	6	7
367	24510855	Cutie KM 40002	buc	40,000	4,500 0,000	180,000 0,000
368	24510855	Cutie отъ KM 40007	buc	35,000	8,500 0,000	297,500 0,000
369	24510855	Cutie отъ KOP-73	buc	50,000	30,000 0,000	1 500,000 0,000
Total Lucrari de montare						167 895,964
		5.2. Lucrari de constructie				
370	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	27,000	33,443 33,443	902,956 902,956
371	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	1 000,00 0	8,649 8,649	8 649,000 8 649,000
Total Lucrari de constructie						9 551,956
		5.3. Utilaj				
372		Post de comanda SP22-W C-10/PPOZ	buc	1,000	1 350,000 0,000	1 350,000 0,000
373		Bloc de alimentare	buc	5,000	1 150,000 0,000	5 750,000 0,000
Total Utilaj						7 100,000
Total Lucrari electrotehnice						184 547,920
		6. Sistemul antiincendiar				
		6.1. Lucrari de montare				
374	10-08-001-01	Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze Лунь 9P	buc	1,000	1 395,960 1 383,840	1 395,960 1 383,840
375	10-01-039-06	Piese diverse: Acumulator 12B	buc	2,000	115,320 115,320	230,640 230,640

1	2	3	4	5	6	7
376	10-08-001-12	Aparate receptoare: Transmisor radio ACS-102	buc	1,000	464,840 461,280	464,840 461,280
377	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri Bloc de alimentare РИП-2А	buc	1,000	682,849 582,366	682,849 582,366
378	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala СПД-3,1М	buc	33,000	119,865 115,320	3 955,545 3 805,560
379	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala Fire -03	buc	6,000	59,430 57,660	356,580 345,960
380	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,780	755,829 749,579	589,547 584,672
381	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop	buc	7,000	58,310 57,660	408,170 403,620
382	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 2x0,5	100 m	4,500	2 635,603 2 450,550	11 860,215 11 027,475
383	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 2x1	100 m	0,600	2 637,503 2 450,550	1 582,502 1 470,330
384	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, DDГ нг	100 m	0,100	2 570,670 2 450,550	257,067 245,055
385	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab 10x22	m	180,000	44,975 44,975	8 095,464 8 095,464
386	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab 16x25	m	6,000	44,975 44,975	269,849 269,849
387	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab 16x40	m	2,000	44,975 44,975	89,950 89,950
388	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,030	27 294,600 3 586,467	818,838 107,594
389		Avertizoare СПД-3,1 М	buc	33,000	185,000 0,000	6 105,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
390		Avertizoare Fire-03	buc	6,000	240,000 0,000	1 440,000 0,000
391	590-0119	Cablu KCBБ нг LSx0,5	m	450,000	4,250 0,000	1 912,500 0,000
392	590-0118	Cablu KCPБ нг FRLS-2x1	m	60,000	5,650 0,000	339,000 0,000
393	590-0119	Cablu BBГ нг 3x1,5	m	10,000	12,650 0,000	126,500 0,000
394		Jgheaburi 10x22	m	180,000	3,800 0,000	684,000 0,000
395		Jgheaburi 16x25	m	6,000	5,500 0,000	33,000 0,000
396		Jgheaburi 16x40	m	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
Total Lucrari de montare						41 718,016
		6.2. Utilaj				
397		Panou pentru 8 zone Луњь 9p	buc	1,000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
398		Acumulator -12V	buc	2,000	560,000 0,000	1 120,000 0,000
399		Bloc de alimentare РИП-2А	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000
400		Transmitator radio ACS -102	buc	1,000	880,000 0,000	880,000 0,000
401		Sonerie +stroboscop	buc	7,000	145,000 0,000	1 015,000 0,000
402		Intrerupator -siguranta 3P -160A	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
403		Intrerupator -siguranta 3P -160A	buc	1,000	650,000 0,000	650,000 0,000
Total Utilaj						11 365,000
6.3. Retele electrice BL-0.4 kB						
404	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	386,472 162,025	386,472 162,025
405	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma si marca resurselor cu valoare 0(zero) se determina dupa proiect.СИП2А 3х35+1х54,6	1000 m	0,120	7 769,292 3 761,833	932,315 451,420
406		Cablu СИП2А 3х35+1х54,6	m	120,000	43,000 0,000	5 160,000 0,000
407		CONSOALA Y-4	buc	2,000	125,000 0,000	250,000 0,000
408		Clema UNIMA 6-50	buc	6,000	85,000 0,000	510,000 0,000
409		Clema PC35-150	buc	8,000	55,000 0,000	440,000 0,000
410	9	Banda F2007	m	17,000	12,500 0,000	212,500 0,000
411		Screpa A20	buc	12,000	5,000 0,000	60,000 0,000
412		Curau CSB180	buc	15,000	3,500 0,000	52,500 0,000
413		Clema SO157.1	buc	6,000	90,000 0,000	540,000 0,000
414		Clema SO270	buc	2,000	145,000 0,000	290,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
415		Consoala CS 1500M	buc	2,000	47,650 0,000	95,300 0,000
416		Consoala CA 1500	buc	6,000	45,000 0,000	270,000 0,000
417		FZN -40 стеновые крепление для СИП	buc	5,000	26,850 0,000	134,250 0,000
418	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,150	4 045,980 1 228,160	606,897 184,224
419	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,300	1 656,250 478,000	496,875 143,400
420	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,035	27 304,086 3 586,457	955,643 125,526
421	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,050	4 790,020 2 168,020	239,501 108,401
Total Retele electrice BL-0.4 kB						11 632,253
		6.4. Utilaj				
422		Intrerupator -siguranta 3P ПБП-160А	buc	1,000	980,000 0,000	980,000 0,000
Total Utilaj						980,000
Total Sistemul antiincendiar						65 695,269

Cheltuieli directe	lei	3 079 570,52
Contributii sociale si medicale	22,50 %	194 242,47
Transportarea materialelor	5,00 %	108 593,05
Total	100,00 +	3 382 406,04
Cheltuieli de regie	8,00 %	270 592,48

Total	100,00 +	3 652 998,52
Beneficiu de deviz	2,00 %	73 059,97
Total	100,00 +	3 726 058,49
TVA	20,00 %	745 211,70

Total deviz:

4 471 270,19



Intocmit

Qtel.

(funcioia, semnrtura)

Verificat

I.M. Centrul de odihna pentru copii si
tineret "PRIETENIA"

(funcioia, semnrtura)

