

**Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii economice publice
rurale prin forarea sondei
arteziene si alimentarea cu apa a
localitatii Drepcauti, r-nul
Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Statia de pompare a sondei arteziene. Tehnologia**

Valoarea de deviz 106 364,21 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conductelor, contor de apa, vana si alt. armatura				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN=1.0MPa	buc	1,0000	1 068,050 28,050	1 068,050 28,050
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa de retinere 2" d=50mm PN10)	buc	1,0000	1 328,050 28,050	1 328,050 28,050
3	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm (Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15mm, manometru, filet)	buc	1,0000	444,155 23,460	444,155 23,460
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	392,050 28,050	392,050 28,050

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antiincendiar in complet d=50mm PN=10MPa				
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectare cu mufa d=50mm)	buc	1,0000	615,490 45,390	615,490 45,390
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudabila D=50mm) - сварка	buc	6,0000	193,050 53,550	1 158,300 321,300
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (fara flansa) - болтовое соединение	buc	6,0000	163,583 29,580	981,498 177,480
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap ermetic OF-50)	buc	1,0000	1 615,490 45,390	1 615,490 45,390
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0,15m, D=57x3.5mm)	buc	2,0000	365,490 45,390	730,980 90,780
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal d=50x50mm)	buc	1,0000	865,490 45,390	865,490 45,390
11	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM	buc	1,0000	19 903,500 8 721,000	19 903,500 8 721,000
12	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" (Conducta de refulare din otel, D=60x5D, mufa de imbinare-6buc)	m	48,6700	205,148 48,450	9 984,571 2 358,061
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor	m	1,0000	206,405	206,405

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tevi din otel d=57x3.5mm			25,500	25,500
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=50x63mm)	buc	1,0000	338,580 29,580	338,580 29,580
15	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,5000	46,884 29,580	23,442 14,790
16	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate D315.00.00-Deflector	buc	1,0000	183,290 75,990	183,290 75,990
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm HDPE d=200mm	m	3,0000	322,503 8,466	967,508 25,398
18	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm - Cot PE100 90* d=200mm	buc	1,0000	941,070 240,720	941,070 240,720
19	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, confectionate in ateliere centralizate P200P (Заслонка с ручным приводом)	buc	1,0000	803,600 166,260	803,600 166,260
20		Провод ВПП 4	m	150,0000	30,000 0,000	4 500,000 0,000
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	10,0000	40,718 2,754	407,180 27,540

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm. de presiune joasa				
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE80 SDR17.6 PN4	m	4,0000	30,688 2,754	122,752 11,016
		<i>Total</i>	Lei			47 581,451
		Total Conductelor, contor de apa, vana si alt. armatura Inclusiv salariu				47 581,451 12 529,195
		<i>Total</i>	Lei			47 581,451
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 007,007
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 389,509
		<i>Total</i>				51 977,967
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			519,780
		<i>Total</i>				52 497,747
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			524,977
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				53 022,724 12 529,195
		2. Montarea utilajului				
23	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm - fara pretul contorului	buc	1,0000	233,293 87,720	233,293 87,720
24	07-04-030-02	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭИВ6-6,3-85" fara pretul pompei	buc	1,0000	6 682,600 3 779,100	6 682,600 3 779,100
25	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie - pentru statia de comanda	buc	1,0000	770,240 63,240	770,240 63,240
		<i>Total</i>	Lei			7 686,133
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			943,214

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 629,347
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			196,503
		<i>Total</i>				8 825,850
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			88,258
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				8 914,108 3 930,060
		3. Procurarea utilajului				
26		Pompa submersibila, marca ETV 6-6,5-85 Q=6.0m3/ora, H=85m, P=3.0 KWt n=2900 rot/min, sau analog	buc	1,0000	<u>16 000,000</u> 0,000	<u>16 000,000</u> 0,000
27		Apometru pentru apa rece BMГ-50	buc	1,0000	<u>5 000,000</u> 0,000	<u>5 000,000</u> 0,000
28		Pompa de drenaj Top-Vortex Q=2.4m3/ora H=6.0m, P=0.37kWt Pedrolo sau analog	buc	1,0000	<u>700,000</u> 0,000	<u>700,000</u> 0,000
29		Statia de comanda "Каскад К-20А" sau analog	buc	1,0000	<u>5 000,000</u> 0,000	<u>5 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 700,000
		Total Procurarea utilajului Inclusiv salariu				26 700,000

		Total	Lei	88 636,84
		TVA	20 %	17 727,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		106 364,21 16 459,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)