

**IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA****Lucrări de reparație la obiectul IMSP AMT Ciocana, Centrul Medicilor  
de Familie nr. 8, mun.Chișinău str. Voluntarilor 3.****LOT-2****Valoarea de deviz 857 128,98 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Streasina</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,8000	43,400 43,200	1 553,720 1 546,560
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	35,8000	11,100 10,800	397,380 386,640
3		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m	h-ut	24,0000	320,000 0,000	7 680,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 631,100
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>9 631,100 1 933,200</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de constructie</b>				
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1,2m3) se	m2	35,8000	212,108 17,700	7 593,466 633,660

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect.				
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,2000	252,356 23,400	302,827 28,080
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,2000	882,054 123,000	1 058,465 147,600
7	CE06A apl.	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)	m2	35,8000	339,623 72,000	12 158,513 2 577,600
		<i>Total</i>	Lei			21 113,271
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>21 113,271 3 386,940</b>
		<i>Total</i>	Lei			30 744,371
		<b>Total Streasina Inclusiv salariu</b>				<b>30 744,371 5 320,140</b>
		<b>1.2. Intrarea principala</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,5000	96,189 96,000	2 356,631 2 352,000
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,5000	365,900 330,000	914,750 825,000
10	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	12,5400	21,000 21,000	263,340 263,340
11	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)	m	2,5000	16,954 12,000	42,386 30,000
		<i>Total</i>	Lei			3 577,107

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 577,107 3 470,340</b>
		<b>1.2.2. Lucrari de constructie</b>				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2540	717,955 59,402	900,316 74,490
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,2540	669,053 54,000	838,993 67,716
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	12,5400	107,549 35,760	1 348,666 448,428
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	9,0000	91,521 18,000	823,689 162,000
16	DE11A apl	Rigola prefabricata cu grila	m	5,0000	589,297 18,000	2 946,487 90,000
17	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	4,6000	1 996,210 300,000	9 182,568 1 380,000
18	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	358,8000	20,954 2,400	7 518,132 861,120
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat	m2	24,5000	17,962 7,200	440,081 176,400
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	24,5000	1 076,124 231,300	26 365,038 5 666,850
21	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m	2,5000	80,318 54,000	200,795 135,000

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( existenta)				
		<i>Total</i>	Lei			50 564,765
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>50 564,765 9 062,004</b>
		<i>Total</i>	Lei			54 141,872
		<b>Total Intrarea principala Inclusiv salariu</b>				<b>54 141,872 12 532,344</b>
		<b>1.3. Intrarea de urgenta</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,8000	96,189 96,000	2 193,109 2 188,800
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,1000	365,900 330,000	402,490 363,000
24	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	6,4000	21,000 21,000	134,400 134,400
		<i>Total</i>	Lei			2 729,999
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>2 729,999 2 686,200</b>
		<b>1.3.2. Lucrari de constructie</b>				
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,6400	717,950 59,400	459,488 38,016
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,6400	669,050 54,000	428,192 34,560
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)	m2	6,4000	107,550 35,760	688,320 228,864
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)	m	4,0000	91,521 18,000	366,084 72,000
29	DE11A apl	Rigola prefabricata cu grila	m	4,0000	589,298	2 357,190

1	2	3	4	5	6	7
					18,000	72,000
30	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25	m3	1,1000	1 996,189 300,000	2 195,808 330,000
31	CC01A3	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,8000	20,954 2,400	1 797,812 205,920
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat	m2	22,8000	17,962 7,200	409,545 164,160
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent	m2	22,8000	1 076,124 231,300	24 535,628 5 273,640
		<i>Total</i>	Lei			33 238,067
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>33 238,067 6 419,160</b>
		<i>Total</i>	Lei			35 968,066
		<b>Total Intrarea de urgenta Inklusiv salariu</b>				<b>35 968,066 9 105,360</b>
		<b>1.4. Cabinet 412</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,4800	16,950 16,200	1 059,036 1 012,176
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	96,189 96,000	192,378 192,000
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,9300	32,658 27,600	520,242 439,668
37	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,0000	15,345 15,000	260,865 255,000
38	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,0000	91,913 91,800	1 562,521 1 560,600
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,9300	19,050 18,000	303,466 286,740

1	2	3	4	5	6	7
40	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,600 3,600	18,000 18,000
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	13,200 13,200	39,600 39,600
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,7400	25,200 25,200	43,848 43,848
43	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,5000	9,600 9,600	4,800 4,800
44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
45	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,3300	239,361 237,000	78,989 78,210
46	RCsE29A	Pelicula din polimeri pentru protectie pe durata lucrarilor	m2	20,0000	47,396 12,600	947,915 252,000
		<i>Total</i>	Lei			5 088,660
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 088,660 4 239,642</b>
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,7970	1 609,519 96,602	1 282,787 76,992
48	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15,9300	210,625 52,800	3 355,256 841,104
49	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	49,3830	22,805 2,100	1 126,160 103,704
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	15,9300	93,817 42,000	1 494,506 669,060

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
51	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	15,9300	94,549 43,200	1 506,166 688,176
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,9300	118,566 14,040	1 888,758 223,656
53	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15,9300	907,425 191,400	14 455,282 3 049,002
		<i>Total</i>	Lei			25 108,915
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>25 108,915 5 651,694</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,5000	39,203 12,600	607,645 195,300
55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,0000	6,000 6,000	630,000 630,000
56	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,0000	23,055 18,000	2 420,775 1 890,000
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	46,5500	19,162 8,400	892,013 391,020
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	30,0000	26,995 15,600	809,850 468,000
59	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15,0000	27,625 15,600	414,375 234,000

1	2	3	4	5	6	7
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,5500	92,607 73,200	4 310,856 3 407,460
61	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,5500	451,360 372,000	21 010,808 17 316,600
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,5500	20,804 12,000	968,422 558,600
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,5500	3,960 1,800	184,338 83,790
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,5500	40,940 33,000	1 905,747 1 536,150
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,5500	24,030 18,000	1 118,578 837,900
66	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	46,5500	584,920 244,200	27 228,011 11 367,510
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,0000	115,852 72,000	231,704 144,000
68	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	2,0000	194,316	388,632

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			129,600	259,200
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6,2000	22,804 2,100	141,383 13,020
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	19,162 8,400	38,325 16,800
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2,0000	432,818 147,000	865,637 294,000
		<i>Total</i>	Lei			64 167,099
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>64 167,099 39 643,350</b>
		<b>1.4.4. Tavan</b>				
72	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,9300	136,642 51,000	2 176,700 812,430
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavan	m2	15,9300	19,163 8,400	305,259 133,812
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,9300	111,277 91,800	1 772,642 1 462,374
75	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,9300	338,520 279,000	5 392,624 4 444,470

1	2	3	4	5	6	7
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,9300	20,804 12,000	331,406 191,160
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9300	3,960 1,800	63,082 28,674
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9300	40,940 33,000	652,169 525,690
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9300	24,030 18,000	382,791 286,740
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,9300	52,343 33,000	833,825 525,690
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,0000	53,678 31,200	912,532 530,400
		<i>Total</i>	Lei			12 823,030
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>12 823,030 8 941,440</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
82	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4800	2 450,603 57,000	8 528,097 198,360
		<i>Total</i>	Lei			8 528,097
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 528,097 198,360</b>
		<i>Total</i>	Lei			115 715,801

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet 412 Inclusiv salariu</b>				<b>115 715,801 58 674,486</b>
		<b>1.5. Cabinet 106</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,4800	16,950 16,200	1 059,036 1 012,176
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000	96,189 96,000	144,283 144,000
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,1000	32,658 27,600	427,820 361,560
86	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16,4400	15,345 15,000	252,272 246,600
87	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,4400	91,913 91,800	1 511,049 1 509,192
88	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,1000	19,050 18,000	249,555 235,800
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,600 3,600	10,800 10,800
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000	13,200 13,200	39,600 39,600
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
92	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
		<i>Total</i>	Lei			3 761,015
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 761,015 3 626,328</b>
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>				
93	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,9170	1 609,514 96,602	1 475,924 88,584
94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	13,1000	210,625 52,800	2 759,188 691,680

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
95	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	40,6100	22,805 2,100	926,121 85,284
96	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,1000	187,632 84,000	2 457,979 1 100,400
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,1000	118,566 14,040	1 553,216 183,924
98	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	13,1000	629,843 191,400	8 250,942 2 507,340
		<i>Total</i>	Lei			17 423,370
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>17 423,370 4 657,212</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
99	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,0000	6,000 6,000	660,000 660,000
100	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,0000	23,055 18,000	2 536,050 1 980,000
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,3800	19,162 8,400	946,244 414,792
102	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	18,0000	26,995 15,600	485,910 280,800
103	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	12,0000	27,625 15,600	331,500 187,200
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,8800	92,607 73,200	4 434,024 3 504,816
105	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	47,8800	519,064	24 852,784

1	2	3	4	5	6	7
	k=23	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			427,800	20 483,064
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,8800	20,804 12,000	996,091 574,560
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8800	3,960 1,800	189,604 86,184
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,8800	40,940 33,000	1 960,196 1 580,040
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,8800	3,960 1,800	189,604 86,184
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,8800	24,030 18,000	1 150,538 861,840
111	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	47,8800	584,920 244,200	28 005,954 11 692,296
112	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,5000	115,852 72,000	173,778 108,000
113	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	1,5000	194,315 129,600	291,473 194,400

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
114	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	4,6500	22,807 2,101	106,051 9,768
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	1,5000	19,163 8,400	28,744 12,600
116	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,5000	432,819 147,000	649,228 220,500
		<i>Total</i>	Lei			67 987,773
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>67 987,773 42 937,044</b>
		<b>1.5.4. Tavan</b>				
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,1000	136,633 51,000	1 789,898 668,100
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavane	m2	13,1000	19,163 8,400	251,029 110,040
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,1000	111,277 91,800	1 457,730 1 202,580
120	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,1000	338,520 279,000	4 434,612 3 654,900
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	13,1000	20,804 12,000	272,531 157,200

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000	3,960 1,800	51,876 23,580
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,1000	40,940 33,000	536,310 432,300
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000	3,960 1,800	51,876 23,580
125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,1000	24,030 18,000	314,787 235,800
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000	3,960 1,800	51,876 23,580
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,1000	52,343 33,000	685,693 432,300
128	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,4400	53,678 31,200	882,459 512,928
		<i>Total</i>	Lei			10 780,677
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 780,677 7 476,888</b>
		<i>Total</i>	Lei			99 952,835
		<b>Total Cabinet 106 Inclusiv salariu</b>				<b>99 952,835 58 697,472</b>
		<b>1.6. Cabinet 108</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,3400	16,950 16,200	870,213 831,708
130	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,7000	96,189 96,000	163,521 163,200
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	12,0600	47,950	578,277

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			46,800	564,408
132	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	14,1600	91,913 91,800	1 301,489 1 299,888
133	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,1600	91,913 91,800	1 301,489 1 299,888
134	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,0600	19,050 18,000	229,743 217,080
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	3,600 3,600	14,400 14,400
136	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	13,200 13,200	26,400 26,400
137	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	57,000 57,000	57,000 57,000
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,2600	25,200 25,200	107,352 107,352
		<i>Total</i>	Lei			4 649,884
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>4 649,884 4 581,324</b>
		<b>1.6.2. Pardoseli</b>				
139	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,8440	1 609,546 96,597	1 358,457 81,528
140	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	12,0600	210,625 52,800	2 540,138 636,768
141	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37,3860	22,805 2,100	852,572 78,510
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	12,0600	93,815 42,000	1 131,413 506,520

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
143	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	12,0600	94,547 43,200	1 140,239 520,992
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,0600	19,163 8,400	231,100 101,304
145	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	12,0600	529,545 174,000	6 386,317 2 098,440
146	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,1600	118,400 51,000	1 676,539 722,160
		<i>Total</i>	Lei			15 316,775
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 316,775 4 746,222</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
147	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,0000	6,000 6,000	840,000 840,000
148	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,0000	23,055	3 227,700

1	2	3	4	5	6	7
					18,000	2 520,000
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	39,2900	19,163 8,400	752,896 330,036
150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24,0000	26,995 15,600	647,880 374,400
151	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	15,0000	27,625 15,600	414,375 234,000
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,2900	92,607 73,200	3 638,528 2 876,028
153	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,2900	451,360 372,000	17 733,934 14 615,880
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,2900	20,804 12,000	817,385 471,480
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,2900	3,960 1,800	155,588 70,722
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,2900	40,940 33,000	1 608,523 1 296,570
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,2900	3,960 1,800	155,588 70,722
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,2900	24,030 18,000	944,124 707,220
159	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-	m2	39,2900	584,920 244,200	22 981,496 9 594,618

1	2	3	4	5	6	7
		bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)				
160	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,7000	115,852 72,000	196,949 122,400
161	CF02A5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	1,7000	194,315 129,600	330,336 220,320
162	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	5,2700	22,807 2,099	120,192 11,064
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	1,7000	19,162 8,400	32,576 14,280
164	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1,7000	432,819 147,000	735,792 249,900
		<i>Total</i>	Lei			55 333,862
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>55 333,862 34 619,640</b>
		<b>1.6.4. Tavan</b>				
165	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,0600	136,600 51,000	1 647,393 615,060
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la	m2	12,0600	19,163 8,400	231,100 101,304

1	2	3	4	5	6	7
		tavan				
167	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0600	111,277 91,800	1 342,000 1 107,108
168	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,0600	338,520 279,000	4 082,552 3 364,740
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0600	20,804 12,000	250,895 144,720
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0600	3,960 1,800	47,758 21,708
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0600	40,940 33,000	493,735 397,980
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0600	3,960 1,800	47,758 21,708
173	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0600	24,030 18,000	289,798 217,080
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,0600	3,960 1,800	47,758 21,708
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0600	52,343 33,000	631,256 397,980
176	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,1600	53,679 31,200	760,097 441,792
		<i>Total</i>		Lei		9 872,100

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 872,100 6 852,888</b>
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,2600	2 450,603 57,000	10 439,568 242,820
		<i>Total</i>	Lei			10 439,568
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>10 439,568 242,820</b>
		<i>Total</i>	Lei			95 612,189
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>95 612,189 51 042,894</b>
		<b>1.7. Cabinet 108 a</b>				
		<b>1.7.1. Demolari</b>				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,7400	16,950 16,200	673,593 643,788
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,9200	47,950 46,800	331,814 323,856
180	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	10,8000	91,913 91,800	992,660 991,440
181	RpCM33G	Demontarea baghete	m	10,8000	91,913 91,800	992,660 991,440
182	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,9200	19,050 18,000	131,826 124,560
183	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,600 3,600	10,800 10,800
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	13,200 13,200	13,200 13,200

1	2	3	4	5	6	7
185	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,0000	9,600 9,600	9,600 9,600
		<i>Total</i>	Lei			3 156,153
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 156,153 3 108,684</b>
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
186	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,4840	1 609,595 96,595	779,044 46,752
187	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,9200	210,625 52,800	1 457,525 365,376
188	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	21,4520	22,806 2,100	489,224 45,054
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,9200	93,814 42,000	649,190 290,640
190	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6cm)	m2	6,9200	94,546 43,200	654,256 298,944
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,9200	19,163 8,400	132,605 58,128
192	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura	m2	6,9200	529,544 174,000	3 664,442 1 204,080

1	2	3	4	5	6	7
		forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)				
193	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,8000	118,399 51,000	1 278,705 550,800
		<i>Total</i>	Lei			9 104,991
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 104,991 2 859,774</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
194	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	120,0000	6,000 6,000	720,000 720,000
195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	120,0000	23,055 18,000	2 766,600 2 160,000
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	32,8200	19,163 8,400	628,914 275,688
197	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,0000	26,995 15,600	485,910 280,800
198	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	10,0000	27,625 15,600	276,250 156,000
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,8200	92,607 73,200	3 039,362 2 402,424
200	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	32,8200	451,360 372,000	14 813,635 12 209,040

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,8200	20,804 12,000	682,783 393,840
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,8200	3,960 1,800	129,968 59,076
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8200	40,940 33,000	1 343,642 1 083,060
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,8200	3,960 1,800	129,968 59,076
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,8200	24,030 18,000	788,652 590,760
206	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	32,8200	584,919 244,200	19 197,057 8 014,644
		<i>Total</i>	Lei			45 002,741
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>45 002,741 28 404,408</b>
		<b>1.7.4. Tavan</b>				
207	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,9200	136,567 51,000	945,041 352,920
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la tavan	m2	6,9200	19,163 8,400	132,605 58,128
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,9200	111,277 91,800	770,036 635,256

1	2	3	4	5	6	7
210	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,9200	338,520 279,000	2 342,558 1 930,680
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,9200	20,804 12,000	143,963 83,040
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,9200	3,960 1,800	27,404 12,456
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9200	40,940 33,000	283,303 228,360
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,9200	3,960 1,800	27,404 12,456
215	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9200	24,030 18,000	166,286 124,560
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,9200	3,960 1,800	27,404 12,456
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,9200	52,343 33,000	362,213 228,360
218	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	10,8000	53,678 31,200	579,726 336,960
		<i>Total</i>	Lei			5 807,943
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 807,943 4 015,632</b>
		<i>Total</i>	Lei			63 071,828
		<b>Total Cabinet 108 a Inclusiv salariu</b>				<b>63 071,828 38 388,498</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			495 206,962
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			56 102,687
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 358,499
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			33 520,089
		<i>Total</i>				592 188,237
		<i>Venit</i>	3 %			17 765,648
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>609 953,885 233 761,194</b>
		<b>2. Lucrari sanitare</b>				
		<b>2.1. Cabinet 412</b>				
219	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	5,0000	51,238 19,800	256,191 99,000
220	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Tevi de canalizare din polipropilena d-50 MM	m	5,0000	51,685 15,000	258,424 75,000
221	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	33,481 13,200	133,923 52,800
222	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 193,656 126,000	1 193,656 126,000
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	743,200 99,000	743,200 99,000
224	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	4,0000	124,839	499,356

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			18,000	72,000
225	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 30 л )	buc	1,0000	3 020,307 172,200	3 020,307 172,200
226	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7,0000	40,467 17,400	283,266 121,800
227	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,0000	64,134 25,800	192,401 77,400
		<i>Total</i>	Lei			6 580,724
		<b>Total Cabinet 412 Inclusiv salariu</b>				<b>6 580,724 895,200</b>
		<b>2.2. Cabinet 106</b>				
228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	743,200 99,000	743,200 99,000
229	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 217,757 138,000	1 217,757 138,000
		<i>Total</i>	Lei			1 960,957
		<b>Total Cabinet 106 Inclusiv salariu</b>				<b>1 960,957 237,000</b>
		<b>2.3. Cabinet 108</b>				
230	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,0000	743,200 99,000	743,200 99,000

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
231	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 217,757 138,000	1 217,757 138,000
		<i>Total</i>	Lei			1 960,957
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>1 960,957 237,000</b>
		<b>2.4. Cabinet 108 a</b>				
232	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	743,200 99,000	743,200 99,000
233	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 217,757 138,000	1 217,757 138,000
		<i>Total</i>	Lei			1 960,957
		<b>Total Cabinet 108 a Inclusiv salariu</b>				<b>1 960,957 237,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			12 463,595
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			385,488
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			325,574
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			790,479
		<i>Total</i>				13 965,136
		<i>Venit</i>	3 %			418,954
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>14 384,090 1 606,200</b>
		<b>3. Lucrari de montare</b>				
		<b>3.1. Electricitate</b>				
		<b>3.1.1. Cabinet 412</b>				
234	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	1,0500	581,250	610,312

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>			404,400	424,620
235		Cablu BBГHГ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	60,0000	15,850 0,000	951,000 0,000
236		Cablu BBГHГ 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	20,0000	25,800 0,000	516,000 0,000
237		Cablu internet cat5	m	25,0000	11,200 0,000	280,000 0,000
238	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0500	2 555,453 1 428,000	2 683,226 1 499,400
239		Tub gofrat 20	m	105,0000	4,200 0,000	441,000 0,000
240	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0800	2 747,950 2 286,000	219,836 182,880
241		Priza ordinara	buc	7,0000	42,300 0,000	296,100 0,000
242		Priza internet	buc	1,0000	105,360 0,000	105,360 0,000
243	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 091,250 4 560,000	121,825 91,200
244		Intreruptor	buc	2,0000	45,210 0,000	90,420 0,000
245		Doze	buc	10,0000	4,200 0,000	42,000 0,000
246	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,938 1 404,000	2 488,938 1 404,000
247		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
248	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	8 904,667 5 298,000	267,140 158,940
249		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	368,000 0,000	736,000 0,000
250		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	429,000 0,000	429,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 302,367
		<b>Total Cabinet 412 Inclusiv salariu</b>				<b>10 302,367 3 761,040</b>
		<b>3.1.2. Cabinet 106</b>				
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,2000	582,523 404,400	1 281,550 889,680
252		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	110,0000	15,850 0,000	1 743,500 0,000
253		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	40,0000	25,800 0,000	1 032,000 0,000
254		Cablu internet cat5	m	70,0000	11,200 0,000	784,000 0,000
255	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,2000	2 555,327 1 428,000	5 621,719 3 141,600
256		Tub gofrat 20	m	220,0000	4,200 0,000	924,000 0,000
257	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 744,700 2 286,000	109,788 91,440
258		Priza ordinara	buc	3,0000	42,300 0,000	126,900 0,000
259		Priza internet	buc	1,0000	105,360 0,000	105,360 0,000
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 091,250 4 560,000	121,825 91,200
261		Intreruptor	buc	2,0000	45,210 0,000	90,420 0,000
262		Doze	buc	6,0000	4,200 0,000	25,200 0,000
263	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,938 1 404,000	2 488,938 1 404,000
264		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
265	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	8 769,550 5 298,000	350,782 211,920

1	2	3	4	5	6	7
266		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,0000	368,000 0,000	1 104,000 0,000
267		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	429,000 0,000	429,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 363,192
		<b>Total Cabinet 106 Inclusiv salariu</b>				<b>16 363,192 5 829,840</b>
		<b>3.1.3. Cabinet 108</b>				
268	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,5000	583,116 404,400	874,674 606,600
269		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	110,0000	15,850 0,000	1 743,500 0,000
270		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,0000	25,800 0,000	1 032,000 0,000
271	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,5000	2 556,574 1 428,000	3 834,861 2 142,000
272		Tub gofrat 20	m	150,0000	4,200 0,000	630,000 0,000
273	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 746,867 2 286,000	82,406 68,580
274		Priza ordinara	buc	3,0000	42,300 0,000	126,900 0,000
275	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 091,250 4 560,000	121,825 91,200
276		Intreruptor	buc	2,0000	45,210 0,000	90,420 0,000
277		Doze	buc	5,0000	4,200 0,000	21,000 0,000
278	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,938 1 404,000	2 488,938 1 404,000
279		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
280	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,0300	8 904,667 5 298,000	267,140 158,940

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa				
281		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	368,000 0,000	736,000 0,000
282		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	429,000 0,000	429,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 502,874
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>12 502,874 4 471,320</b>
		<b>3.1.4. Cabinet 108 a</b>				
283	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2000	582,028 404,400	698,434 485,280
284		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	80,0000	15,850 0,000	1 268,000 0,000
285		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,0000	25,800 0,000	1 032,000 0,000
286	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2000	2 555,104 1 428,000	3 066,125 1 713,600
287		Tub gofrat 20	m	120,0000	4,200 0,000	504,000 0,000
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 751,250 2 286,000	55,025 45,720
289		Priza ordinara	buc	2,0000	42,300 0,000	84,600 0,000
290	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 091,250 4 560,000	121,825 91,200
291		Intreruptor	buc	2,0000	45,210 0,000	90,420 0,000
292		Doze	buc	4,0000	4,200 0,000	16,800 0,000
293	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 488,938 1 404,000	2 488,938 1 404,000
294		Cutie de distributie	buc	1,0000	24,210 0,000	24,210 0,000
295	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi	100 buc	0,0300	8 904,667	267,140

1	2	3	4	5	6	7
		incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			5 298,000	158,940
296		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,0000	368,000 0,000	736,000 0,000
297		Corp de iluminat bactericid	buc	1,0000	429,000 0,000	429,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 882,517
		<b>Total Cabinet 108 a Inclusiv salariu</b>				<b>10 882,517 3 898,740</b>
		<i>Total</i>	Lei			50 050,950
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>50 050,950 17 960,940</b>
		<b>3.2. Sisteme de incalzire si conditionare a aerului</b>				
		<b>3.2.1. Cabinet 412</b>				
298	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	1,0000	793,075 120,000	793,075 120,000
299	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Сплит-система	buc	1,0000	16 218,882 3 404,400	16 218,882 3 404,400
		<i>Total</i>	Lei			17 011,957
		<b>Total Cabinet 412 Inclusiv salariu</b>				<b>17 011,957 3 524,400</b>
		<b>3.2.2. Cabinet 106</b>				
300	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	1,0000	793,075 120,000	793,075 120,000
		<i>Total</i>	Lei			793,075
		<b>Total Cabinet 106 Inclusiv salariu</b>				<b>793,075 120,000</b>
		<b>3.2.3. Cabinet 108 a</b>				
301	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	1,0000	793,075	793,075

1	2	3	4	5	6	7
					120,000	120,000
		<i>Total</i>	Lei			793,075
		<b>Total Cabinet 108 a Inclusiv salariu</b>				<b>793,075 120,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 598,107
		<b>Total Sisteme de incalzire si conditionare a aerului Inclusiv salariu</b>				<b>18 598,107 3 764,400</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 649,057
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 214,082
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 287,109
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			12 166,190
		<i>Total</i>				87 316,438
		<i>Venit</i>	3 %			2 619,493
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>89 935,931 21 725,340</b>
		Total	Lei			714 274,15
		Tva	20 %			142 854,83
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>857 128,98 257 092,75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)