

Reparatia capitala a casei de cultura din or. Lipcani, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a casei de cultura din or. Lipcani, raionul Briceni.
Lucrari de constructii Etapa I

Valoarea de deviz 360 444 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale. Bloc principal.				
		1.1. Sala principala nr. 1				
		1.1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,60	14,39 14,39	238,86 238,86
		Total Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				238,86 238,86
		1.1.2. Usi				
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2	16,63	1 227,75 27,75	20 417,49 461,49
		Total Usi Inklusiv salariu				20 417,49 461,49
		Total Sala principala nr. 1 Inklusiv salariu				20 656,35 700,35

		3	4	5	6	
		1.2. Sala mica nr. 2				
		1.2.1. Desfaceri si demontari				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00	54,82	1 096
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,00	54,82	1 096
					14,39	215,8
					14,39	215,8
		Total Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				
		1.2.2. Usi si ferestre				1 312,1
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2	6,00	925,01	5 550,06
					25,01	150,06
6	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,00	131,63	658,17
7	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,00	4,11	20,56
					93,73	468,64
					17,13	85,65
		Total Usi si ferestre Inklusiv salariu				6 676,87
		1.2.3. Finisari interioare				256,27
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2	9,00	1 227,75	11 049,76
					27,75	249,76
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofof	m2	130,60	110,12	14 382,21
					61,22	7 995,67
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	69,90	132,45	9 258,18
					68,52	4 789,55

1	2	3	4	5	6	7
		PGC - hidrofob				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50	2,86 1,03	574,19 206,07
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2	130,60	53,51 41,80	6 987,98 5 458,71
13	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-130,60	31,70 24,67	-4 140,39 -3 221,54
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm	m2	69,90	64,13 52,42	4 482,50 3 664,00
15	CF53B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-69,90	38,90 31,86	-2 718,93 -2 227,14
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiilor glrfurilor	m	59,20	6,49 3,43	383,97 202,82
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	42,00	28,51 15,42	1 197,59 647,52
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50	2,86 1,03	574,19 206,07
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,50	27,27 18,84	5 467,83 3 778,02

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	18,00	112,96 94,56	2 033,23 1 702,03
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				49 532,31
		1.2.4. Planseu				23 451,54
21	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,84	3 284,98 328,89	2 759,38 276,27
22	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executandu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2	25,00	99,04 21,58	2 475,92 539,59
23	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	25,00	50,66 4,11	1 266,62 102,78
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	50,38 23,98	1 259,55 599,55
		Total Planseu Inclusiv salariu				7 761,47
		1.2.5. Pardoseli				1 518,19
25	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	69,90	65,99 19,19	4 612,57 1 341,07
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,90	204,80 85,65	14 315,55 5 986,93

1	2	3	4	5	6	7
27	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	41,00	52,25 34,26	2 142,18 1 404,66
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 070,30 8 732,66
		Total Sala mica nr. 2 Inclusiv salariu				86 353,11 35 270,82
		1.3. Sala nr. 3				
		1.3.1. Desfaceri si demontari				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,10	14,39 14,39	202,88 202,88
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				202,88 202,88
		1.3.2. Usi si ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2	10,50	925,01 25,01	9 712,60 262,60
30	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	8,70	131,63 4,11	1 145,22 35,77
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	8,70	93,73 17,13	815,44 149,03
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2	3,60	1 227,75 27,75	4 419,91 99,91
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				16 093,17 547,31

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Finisari interioare				
33	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofof	m2	157,70	110,12 61,22	17 366,57 9 654,81
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofof	m2	94,50	132,45 68,52	12 516,42 6 475,15
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20	2,86 1,03	722,25 259,21
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2	157,70	53,51 41,80	8 438,02 6 591,42
37	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-157,70	31,70 24,67	-4 999,53 -3 890,02
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm	m2	94,50	64,13 52,42	6 060,04 4 953,48
39	CF53B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-94,50	38,90 31,86	-3 675,80 -3 010,94
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiilor glrifurilor	m	66,20	6,49 3,43	429,37 226,80
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	46,80	28,51 15,42	1 334,45 721,52

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20	2,86 1,03	722,25 259,21
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	252,20	27,27 18,84	6 877,74 4 752,20
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				45 791,78 26 992,84
		1.3.4. Pardoseli				
44	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - panel OSB gr. 10 mm	m2	94,50	87,58 18,84	8 275,94 1 780,67
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,50	192,83 44,54	18 222,49 4 208,85
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				26 498,43 5 989,52
		Total Sala nr. 3 Inclusiv salariu				88 586,26 33 732,55
		1.4. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare				
		1.4.1. Desfaceri si demontari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,04	14,39 14,39	230,78 230,78
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				230,78 230,78
		1.4.2. Usi si ferestre				
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	7,00	925,01 25,01	6 475,07 175,07

1	2	3	4	5	6	7
		intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)				
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,40	131,63 4,11	710,82 22,20
49	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,40	93,73 17,13	506,13 92,50
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2	9,04	1 227,75 27,75	11 098,85 250,85
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				18 790,87 540,62
		Total Cabinetul directorului si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				19 021,65 771,40
		1.5. Scari				
		1.5.1. Desfaceri si demontari				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	14,39 14,39	25,90 25,90
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				25,90 25,90
		1.5.2. Usi si ferestre				
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2	1,80	925,01 25,01	1 665,02 45,02
53	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,60	131,64 4,11	210,62 6,58
54	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	1,60	93,73 17,13	149,97 27,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				2 025,61 79,01
		1.5.3. Finisari interioare				
55	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	1,50	135,07 94,56	202,61 141,84
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	2,86 1,03	4,29 1,54
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2	1,50	53,51 41,80	80,26 62,70
58	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,50	31,70 24,67	-47,55 -37,00
59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiilor glrfurilor	m	11,60	6,49 3,43	75,24 39,74
60	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50	28,51 15,42	242,36 131,04
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	2,86 1,03	4,29 1,54
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	27,27 18,84	40,90 28,26
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				602,40 369,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scari Inclusiv salariu				2 653,91 474,57
		1.6. Acoperis. Bloc principal.				
63	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m	4,00	379,86 19,87	1 519,43 79,49
64	RpCI11E	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2	13,00	300,23 17,13	3 902,97 222,68
		Total Acoperis. Bloc principal. Inclusiv salariu				5 422,40 302,17
		<i>Total</i>	lei			222 693,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			16 031,67
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			10 600,93
		<i>Total</i>	100,00 +			249 326,28
		<i>Total</i>	100,00 +			249 326,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,50 %			26 179,26
		<i>Total</i>	100,00 +			275 505,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			13 775,28
		<i>Total</i>	100,00 +			289 280,82
		Total Lucrari generale. Bloc principal. Inclusiv salariu				289 280,82 71 251,86
		2. Lucrari de montare				
65	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	92,00	11,10 2,06	1 020,92 189,12
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00	37,40 10,28	186,99 51,39
67	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	65,00	18,21 14,73	1 183,82 957,57
68	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,00	71,66 15,07	429,93 90,45
69	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	15,00	374,29	5 614,34

1	2	3	4	5	6	7
		echipate			9,59	143,89
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	127,59 9,59	382,78 28,78
		<i>Total</i>	lei			8 818,78
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			328,77
		<i>Total</i>	100,00 +			9 147,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			294,30
		<i>Total</i>	100,00 +			9 441,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 110,51
		<i>Total</i>	100,00 +			10 552,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			527,62
		<i>Total</i>	100,00 +			11 079,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 079,98 1 461,20
		3. Utilajul				
		Total Utilajul Inclusiv salariu				0,00


		Total	lei	300 370
		TVA	20,00 %	60 074
		Total deviz: Inclisiv salariu		360 444
				72 717

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a casei de
cultura din or. Lipcani,
raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala a casei de cultura din or. Lipcani, raionul Briceni. Lucrari
de constructii Etapa I**

Valoarea de deviz 360 444 lei

Intocmit in prețuri curente 01.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,220	34,26	281,62
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	290,340	34,26	9 947,04
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,966	34,26	649,77
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,635	34,26	1 529,20
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,000	34,26	548,16
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	230,145	34,26	7 884,76
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	155,925	34,26	5 342,00
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	38,920	34,26	1 333,40
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,000	34,26	102,78
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	42,650	34,26	1 461,20
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	277,062	34,26	9 492,12
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,770	34,26	163,42
13.	7422010060100	Timplar	h-om	331,943	34,26	11 372,37
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	128,794	34,26	4 412,50
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,827	34,26	542,24
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	515,192	34,26	17 650,48
		Total manopera				72 717

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	5,000	24,75	123,75
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	100,217	8,33	834,81
3.	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,575	2 800,00	1 610,00
4.	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,100	2 800,00	280,00
5.	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	0,882	2 800,00	2 469,60
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 398,000	0,01	13,98
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	25,300	900,00	22 770,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,270	1 200,00	45 924,00
9.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	85,901	13,42	1 152,79
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	434,612	1,64	712,76

		profilurilor metalice				
11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,000	9,20	322,00
12.	2414147327483	Lignolineum	kg	0,420	32,16	13,51
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	136,260	12,24	1 667,82
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	181,680	21,07	3 827,99
15.	24302261000001	Fuga	kg	20,970	40,00	838,80
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,353	12,24	310,32
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	78,520	4,47	350,99
18.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,200	0,10	0,22
19.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	219,479	2,00	438,96
20.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,907	125,00	2 613,38
21.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	69,615	3,25	226,25
22.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	25,250	33,34	841,84
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	680,893	2,00	1 361,79
24.	2640122303004	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	27,300	92,67	2 529,89
25.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,100	3,00	12,30
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	62,910	3,33	209,49
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 294,470	1,64	2 122,93
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	71,997	92,00	6 623,72
29.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	57,540	73,33	4 219,41
30.	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	304,229	24,77	7 535,75
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,635	900,00	3 271,50
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,362	800,00	1 089,60
33.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,095	2,27	642,63
34.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,097	800,00	77,60
35.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,020	800,00	16,00
36.	2670112204051	Placi din laminat	m2	100,217	120,00	12 026,04
37.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	99,225	65,46	6 495,27
38.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	41,820	13,42	561,22
39.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	57,330	20,00	1 146,60
40.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,562	9,20	32,77
41.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	212,960	3,06	651,66
42.	2710703520285	Profil de suport	m	637,432	3,06	1 950,55
43.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	99,498	8,36	831,80
44.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	20,907	75,00	1 568,03
45.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	137,000	1,80	246,60
46.	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,000	54,21	325,26
47.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,000	2,35	25,85
48.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	104,111	12,24	1 274,32
49.	2822115708000	Element de sustinere	buc	197,280	1,00	197,28
50.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	141,384	17,34	2 451,60
51.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	44,388	24,67	1 095,06
52.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,205	18,53	3,80
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	822,000	0,21	172,62
54.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	209,070	0,21	43,90
55.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 138,563	0,21	2 339,09
56.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 288,000	0,08	263,04
57.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,500	18,53	46,33
58.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele	buc	15,600	350,67	5 470,45

		si elem. componente				
59.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	3,120	113,46	354,00
60.	2875276305105	Conector	buc	729,936	1,00	729,94
61.	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	17,280	83,33	1 439,94
		Total materiale de construcții				158 802
		Total utilaje de construcții				0

Total	lei	300 370
TVA	20,00 %	60 074

Total deviz:

360 444

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala a casei de cultura
din or. Lipcani, raionul Briceni.

Investitor Primaria or. Lipcani, raionul
Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale. Bloc principal.				
		1.1. Sala principala nr. 1				
		1.1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,26	7,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,26	7,19
		1.1.2. Usi				
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2			1 227,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,26	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,26	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
		1.2. Sala mica nr. 2				
		1.2.1. Desfaceri si demontari				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			54,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	34,26	27,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	34,26	27,41
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,26	7,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,26	7,19
		1.2.2. Usi si ferestre				
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2			925,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	34,26	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,26	2,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
6	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			131,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	34,26	3,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	34,26	0,69
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	125,00	126,25

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,21	1,27
7	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			93,73
						17,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	34,26	3,43
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,21	0,85
		1.2.3. Finisari interioare				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2			1 227,75
						27,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,26	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,26	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofob	m2			110,12
						61,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	34,26	61,22
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofob	m2	1,0500	24,77	26,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,06	2,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,06	6,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,47	1,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,24	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,64	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,21	2,72
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofob	m2			132,45
						68,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	34,26	61,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,26	5,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	73,33	25,67
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	17,34	14,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,67	6,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86
						1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2			53,51
						41,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,26	41,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,71
13	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			31,70
						24,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	34,26	24,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	7,04
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm	m2			64,13
						52,42

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,26	52,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,71
15	CF53B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,90 31,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,26	31,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	7,04
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiilor glrfurilor	m			6,49 3,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	34,26	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,26	0,34
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	1,0000	1,80	1,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			28,51 15,42
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,24	13,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,27 18,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,26	18,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,07	8,43
20	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			112,96 94,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	34,26	82,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	34,26	12,33
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	4,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	800,00	0,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	800,00	13,60
		1.2.4. Plansee				
21	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3			3 284,98 328,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,4000	34,26	253,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	34,26	75,37
	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	2 800,00	2 940,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000	32,16	16,08
22	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executandu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2			99,04 21,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5100	34,26	17,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	34,26	4,11
	2010102903983	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,0230	2 800,00	64,40
	2010102905932	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0040	2 800,00	11,20
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	18,53	1,85
23	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			50,66 4,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	34,26	4,11
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	33,34	33,67

1	2	3	4	5	6	7
24	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,20	12,88
	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,38
						23,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,26	20,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,26	3,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,40
		1.2.5. Pardoseli				
25	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			65,99
						19,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	34,26	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	34,26	8,91
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	900,00	46,80
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			204,80
						85,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,26	77,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,26	8,56
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	92,00	94,76
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,27	9,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,33	3,00
	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			52,25
						34,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	34,26	30,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,26	3,43
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	4,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	13,42	13,69
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
		1.3. Sala nr. 3				
		1.3.1. Desfaceri si demontari				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,39
						14,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,26	7,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,26	7,19
		1.3.2. Usi si ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2			925,01
						25,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	34,26	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,26	2,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
30	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			131,63
						4,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	34,26	3,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	34,26	0,69
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	126,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,21	1,27
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			93,73
						17,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	34,26	3,43
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,21	0,85

1	2	3	4	5	6	7
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2			1 227,75 27,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,26	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,26	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
		1.3.3. Finisari interioare				
33	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC - hidrofof	m2			110,12 61,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	34,26	61,22
	26621027010001	Placi ghips-carton - hidrofof	m2	1,0500	24,77	26,14
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	3,06	2,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,06	6,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,47	1,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,24	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,64	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,21	2,72
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane PGC - hidrofof	m2			132,45 68,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	34,26	61,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,26	5,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	73,33	25,67
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	17,34	14,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,67	6,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,00	1,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,00	4,44
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86 1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2			53,51 41,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,26	41,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,71
37	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			31,70 24,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	34,26	24,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	7,04
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gr. 2 mm	m2			64,13 52,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,26	52,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,71
39	CF53B K= 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,90 31,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	34,26	31,86

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	7,04
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiurile glrfurilor	m			6,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	34,26	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,26	0,34
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	1,0000	1,80	1,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			28,51
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,24	13,10
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,84
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,26	18,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,07	8,43
		1.3.4. Pardoseli				
44	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - panel OSB gr. 10 mm	m2			87,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	34,26	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	65,46	68,73
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			192,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	34,26	39,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,26	5,14
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,26
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,33	8,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	13,42	12,20
		1.4. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare				
		1.4.1. Desfaceri si demontari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,26	7,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,26	7,19
		1.4.2. Usi si ferestre				
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2			925,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	34,26	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,26	2,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			131,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	34,26	3,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	34,26	0,69
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	126,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,21	1,27
49	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			93,73
						17,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	34,26	3,43
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,21	0,85
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoarea cafenie)	m2			1 227,75
						27,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	34,26	25,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,26	2,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
		1.5. Scari				
		1.5.1. Desfaceri si demontari				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,39
						14,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	34,26	7,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,26	7,19
		1.5.2. Usi si ferestre				
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (partea superioara - cafenie, partea inferioara - alba)	m2			925,01
						25,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	34,26	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	34,26	2,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
53	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			131,64
						4,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	34,26	3,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	34,26	0,69
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	126,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,21	1,27
54	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			93,73
						17,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	34,26	13,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	34,26	3,42
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	75,00	75,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,21	0,85
		1.5.3. Finisari interioare				
55	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			135,07
						94,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	34,26	82,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	34,26	12,33
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	800,00	3,73
	2664102102023	Mortar ciment M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0010	800,00	1,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	800,00	13,87
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	9,20	21,85
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86
						1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,83
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 2 mm	m2			53,51
						41,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,26	41,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,71
58	CF51B K = 3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			31,70
						24,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	34,26	24,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	7,03
59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu cornier la muchiilor glrifurilor	m			6,49
						3,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	34,26	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,26	0,34
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi cornier perforat	m	1,0000	1,80	1,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,21	1,26
60	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			28,51
						15,42
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	34,26	13,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,26	1,71
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	12,24	13,10
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,86
						1,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,26	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,24	1,83
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,27
						18,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,26	18,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,07	8,43
		1.6. Acoperis. Bloc principal.				
63	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m			379,86
						19,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3800	34,26	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,26	6,85
	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	4,0000	83,33	359,99
64	RpCI11E	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2			300,23
						17,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	34,26	8,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,26	8,56
	2640122303004	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	2,0000	92,67	194,61
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,2000	20,00	88,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0150	18,53	0,29
		2. Lucrari de montare				
65	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m			11,10
						2,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	34,26	2,06
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	8,36	9,04
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			37,40
						10,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	34,26	10,28
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	24,75	24,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,35	2,35
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,02
67	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura	m			18,21

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri				14,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	34,26	14,73
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,25	3,48
68	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			71,66
						15,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	34,26	15,07
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	54,21	54,21
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,35	2,35
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,10	0,02
69	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			374,29
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	34,26	9,59
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,67	364,70
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			127,59
						9,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	34,26	9,59
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	113,46	118,00
		3. Utilajul				

APROBAT:



Intocmit

S.R.L.

"CONSTRUCTGAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.