

i

**Gradinita din s.Brinenii Vechi,  
r-nul Telenesti**  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie a gradinitei din s.Brinenii Vechi**

Valoarea de deviz 496 546,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari la pereti</b>						
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	361,000	31,90 31,68	11 517,70 11 436,48
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361,000	84,07 57,60	30 350,16 20 793,60
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361,000	71,65 55,08	25 865,30 19 883,88
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	361,000	24,56 19,80	8 866,91 7 147,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,000	4,48 1,08	1 617,28 389,88
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,000	36,84 19,80	13 299,24 7 147,80
<b>Total Lucrari la pereti</b>						<b>91 516,59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>66 799,44</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari la tavan</b>				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,000	195,73 79,20	34 251,88 13 860,00
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,695	14 591,22 683,94	10 140,90 475,34
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165,000	32,28 18,72	5 325,82 3 088,80

**Total Lucrari la tavan**

**49 718,60**

**Inclusiv salariu**


**17 424,14**

		<b>3. Lucrari la electricitate</b>				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000	10,80 10,80	172,80 172,80
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,260	70 124,46 11 412,00	18 232,36 2 967,12
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	8,000	91,53 10,80	732,26 86,40
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	2 960,91 1 371,64	325,70 150,88
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25	m	110,000	133,55 5,40	14 690,77 594,00
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	340,000	21,02 7,92	7 146,37 2 692,80

**Total Lucrari la electricitate**

**41 300,26**

*Toal*




1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 664,00</b>
<b>4. Lucrari la pardoseli</b>						
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	175,000	8,37 7,92	1 464,75 1 386,00
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,750	1 350,75 245,15	2 363,81 429,01
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	175,000	97,30 32,40	17 027,50 5 670,00
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175,000	199,81 46,80	34 966,90 8 190,00
<b>Total Lucrari la pardoseli</b>						<b>55 822,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 675,01</b>
<b>5. Sistema de incalzire</b>						
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,000	5,76 5,76	92,16 92,16
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	16,000	28,79 18,00	460,70 288,00
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv	buc	1,000	2 877,80 187,20	2 877,80 187,20
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	34,20 34,20	102,60 102,60
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000	334,35 73,80	1 003,06 221,40
25	RpIC19D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25 mm	m	104,000	36,26 17,28	3 770,78 1 797,12

*Toala*




1	2	3	4	5	6	7
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împuscare, teava având până la 1" inclusiv	buc	43,000	18,60 3,60	799,80 154,80
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm	m	104,000	56,81 13,32	5 907,82 1 385,28
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S	buc	3,000	1 759,05 169,20	5 277,15 507,60
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 100 mm	m	15,000	78,88 11,52	1 183,13 172,80
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	5,000	55,58 9,00	277,89 45,00
<b>Total Sistema de incalzire</b>						<b>21 752,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 953,96</b>
<b>6. Lucrari de timplarie</b>						
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 457,60 38,16	26 236,86 686,88
32	CK57B	Instalare ferestrelor din PVC cu 5 camere : oarbe cu suprafața golului peste 2 m2 "Low E"	m2	0,400	1 736,15 40,67	694,46 16,27
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	30,000	15,12 15,12	453,60 453,60
34	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	33,700	1 415,39 29,16	47 698,81 982,69

*foala*



1	2	3	4	5	6	7
35	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m	44,000	20,90 18,00	919,60 792,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,600	24,56 19,80	162,11 130,68
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,600	36,84 19,80	243,14 130,68
<b>Total Lucrari de timplarie</b>						<b>76 408,58</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 192,80</b>
<b>7. Lucrari la exterior</b>						
38	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	36,000	95,40 95,40	3 434,40 3 434,40
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,000	465,14 35,64	8 372,52 641,52
40	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	18,000	1 148,06 300,60	20 665,15 5 410,80
<b>Total Lucrari la exterior</b>						<b>32 472,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 486,72</b>
Cheltuieli directe			lei		368 991,95	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		27 944,12	
Transport materiale			2,00 %		4 722,20	
Total			100,00 +		401 658,27	
Cheltuieli de regie			2,00 %		8 033,16	
TTotal			100,00 +		409 691,43	

*toal*



Beneficiu de deviz	1,00 %	4 096,91
Total	100,00 +	413 788,34
TVA	20,00 %	82 757,66

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**496 546,00**  
**124 196,07**

*Toal*



Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "Bioenerg Construct")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Primaria Brinzenii Noi)  
(funcția, semnătura)

**Gradinita din s.Brinzenii Vechi,**  
**r-nul Telenesti**  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie a gradinitei din s.Brinzenii Vechi**

**Valoarea de deviz 496 546,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	86,611	36,00	3 117,996
2.	7122050013400	Zidar	h-om	664,240	36,00	23 912,640
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	165,420	36,00	5 955,120
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	566,410	36,00	20 390,760
5.	7123010010200	Betonist	h-om	278,600	36,00	10 029,600
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,401	36,00	3 974,436
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	220,500	36,00	7 938,000
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,630	36,00	2 434,680
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500	36,00	630,000
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,480	36,00	1 889,280
11.	7137010011500	Electrician	h-om	8,640	36,00	311,040
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	98,500	36,00	3 546,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,010	36,00	7 668,360
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,660	36,00	23,760
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,320	36,00	47,520
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,564	36,00	1 028,304
17.	7422010060100	Timplar	h-om	365,050	36,00	13 141,800
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,497	36,00	4 193,892

*Toal*




19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,106	36,00	13 719,816
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,300	36,00	226,800
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,452	36,00	16,272
		<b>Total manopera</b>				<b>124 196,07</b>

**Materiale:**


1.	1001	Corp de iluminat	buc	26,000	450,00	11 700,000
2.	1002	Boiler	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 000,00	0,000
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,146	11 000,00	1 606,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,546	45,00	24,570
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,869	22,00	63,118
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,978	10,00	39,780
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,978	15,00	59,670
9.	1019852	Vopsea	kg	0,780	42,00	32,760
10.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	70,00	560,000
11.	1111000100048	Strat sintetic	m2	185,588	29,00	5 382,052
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,625	200,00	5 925,000
13.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,500	200,00	2 100,000
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,453	200,00	2 490,600
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,165	200,00	33,000
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,212	200,00	2 642,400
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,301	200,00	5 060,200
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,380	25,00	459,500
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,078	18,00	1,404
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,400	1 650,00	660,000
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33,700	1 350,00	45 495,000
22.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,000	1 400,00	25 200,000
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	159,075	15,00	2 386,125
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2,600	2,00	5,200
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,365	15,00	35,475
26.	2320166200729	Parchetin	l	0,330	20,00	6,600
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	13,663	36,00	491,868
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	25,592	22,00	563,024
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,360	60,00	1 221,600
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,050	60,00	3,000
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,150	22,00	1 191,300
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	147,040	36,00	5 293,440
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,156	15,00	2,340
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,660	25,00	16,500
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,941	4,20	29,152
36.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,990	4,20	4,158
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,990	15,00	14,850
38.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,330	18,50	6,105
39.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,245	12,00	2,940
40.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,330	30,00	9,900
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,475	15,00	37,125
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,208	26,00	5,408
43.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	1,600	3,50	5,600
44.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	22,00	7,480
45.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	85,00	267,750
46.	2513736621482	Banda izolanta	ms.r.l.	0,636	4,00	2,544
47.	2513736621483	Banda de bariera de vapori		0,652	3,50	2,282

*foah*



48.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,204	5,00	1,020
49.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	65,00	204,750
50.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	173,250	12,00	2 079,000
51.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,845	32,00	59,040
52.	25212167170531	Teava din material plastic d.20 mm	m	106,080	18,00	1 909,440
53.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 50	m	5,150	45,00	231,750
54.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	25,00	78,750
55.	25212167205	Teava din material plastic pentru canalizare d 100	m	15,450	65,00	1 004,250
56.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,160	10,00	41,600
57.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	20,800	12,00	249,600
58.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	21,840	12,00	262,080
59.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,160	18,00	74,880
60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	104,000	18,00	1 872,000
61.	2622102438000	Lavoare cele existente	buc	3,106	0,00	0,000
62.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	900,00	2 863,800
63.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	150,00	472,500
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	14,025	1,55	21,739
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 530,225	1,55	17 871,849
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,035	850,00	29,750
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 119,100	3,20	3 581,120
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,096	6,50	143,624
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 577,540	2,10	5 412,834
70.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	387,781	4,50	1 745,015
71.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,938	0,00	0,000
72.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	8,479	0,00	0,000
73.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,166	0,00	0,000
74.	2670112204051	Placi din laminat	m2	185,588	102,00	18 929,976
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,330	5,00	1,650
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	214,820	2,00	429,640
77.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	68,640	12,20	837,408
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	183,750	110,00	20 212,500
79.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,400	13,50	5,400
80.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,760	13,50	91,260
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,869	22,00	19,118
82.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	695,000	13,50	9 382,500
83.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	17,325	15,00	259,875
84.	2811236311001	Doze	buc	28,875	10,00	288,750
85.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	10,00	80,000
86.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	89,250	10,00	892,500
87.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,800	65,00	52,000
88.	2822115700000	Radiator cele existente	buc	16,000	0,00	0,000
89.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,347	40,00	13,880
90.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,780	2,00	5,560
91.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	242,800	1,00	242,800
92.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,780	2,00	5,560
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,780	2,00	5,560
94.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	43,000	3,00	129,000
95.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	43,000	1,00	43,000
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1	buc	3,150	65,00	204,750

toal






		1/4"				
97.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43,000	1,00	43,000
98.	2874136313300	Diblu din metal	buc	700,000	0,20	140,000
99.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	45,00	141,750
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075	65,00	199,875
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,075	40,00	123,000
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150	65,00	399,750
103.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	100,00	315,000
104.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	85,00	170,000
105.	2875274204000	Bratară fixare	buc	43,000	10,00	430,000
106.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	1,00	48,000
107.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	30,00	94,500
108.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	40,00	126,000
109.	313013481742	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x25	m	117,810	115,00	13 548,150
110.	313013481743	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5	m	374,850	9,50	3 561,075
111.	3220137315778	Decapant	kg	0,520	22,00	11,440
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,100	0,00	0,000
113.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	2 000,00	2,000
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,968	0,00	0,000
115.	4100126202818	Apa	m3	14,068	0,00	0,000
116.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,220	15,00	168,300
117.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	31,200	15,00	468,000
118.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,014	5 000,00	70,000
119.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,026	300,00	7,800
120.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	13 000,00	13,000
121.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,155	22,00	3,410
122.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,050	2,00	36,100
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>236 110,03</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,407	350,00	142,450
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,266	50,00	963,300
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,463	45,00	20,835
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,560	350,00	2 646,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,780	250,00	945,000
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,306	15,00	79,590
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,415	15,00	81,225
8.	2922140007000	Macara	h-ut	4,500	350,00	1 575,000
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,060	40,00	2,400
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,163	30,00	64,890
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,198	15,00	842,970
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,040	20,00	140,800
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,350	450,00	157,500
14.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	7,200	40,00	288,000
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,050	50,00	52,500
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	2,210	80,00	176,800

*foala*



		electric				
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,745	40,00	149,800
18.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,020	30,00	0,600
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,200	22,00	70,400
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,039	40,00	1,560
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,347	30,00	10,410
22.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,283	22,00	6,226
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,625	350,00	218,750
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,407	120,00	48,840
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>8 685,85</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	368 991,95
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	27 944,12
Transport materiale	2,00 %	4 722,20
Total	100,00 +	401 658,27
Cheltuieli de regie	2,00 %	8 033,16
Total	100,00 +	409 691,43
Beneficiu de deviz	1,00 %	4 096,91
Total	100,00 +	413 788,34
TVA	20,00 %	82 757,66

**Total deviz:**

**496 546,00**

Intocmit


*Toal*  
(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Brinzenii Noi)

(funcția, semnătura)



WinCmera2000  
Formular Nr.5


Investitor  
Obiect

**Gradinita din s.Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie a gradinitei din s.Brinzenii Vechi  
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

*Toal*



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari la pereti</b>				
1	RpCJ35 E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			31,90 <hr/> 31,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4400	36,00	15,840
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,00	15,840
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			84,07 <hr/> 57,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	36,00	50,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,00	7,200
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,55	8,835
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,20	9,920
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	80,00	0,480
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,037
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			71,65 <hr/> 55,08
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,00	55,080
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,390

*Toal*



1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,00	23,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,55	450,864
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,733
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	200,00	138,367
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,000

Intocmit

  
 (SRL "Bioenerg Construct")  
 (funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Brinzenii Noi)  
 (funcția, semnătura)

