

Reparatia str. Constructorilor, sectorul Riscani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 884 856,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. str. Constructorilor , L=1160 m.l.				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	4 300,000	24,892 0,851	107 037,320 3 661,020
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea materialului frezat)	100m2	43,000	147,420 0,000	6 339,060 0,000
3	DI96	Compactarea stratului de afalt frezat(numai compactor)	100 m3	3,000	2 392,400 0,000	7 177,200 0,000
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,300	371,778 371,778	1 598,645 1 598,645
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	43,000	491,753 151,360	21 145,360 6 508,480
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	94,600	105,006 105,006	9 933,568 9 933,568
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	200,000	171,059 27,434	34 211,800 5 486,800
8	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau	buc	75,000	1 045,624	78 421,797

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020			76,626	5 746,950
9	AcE10A1	Placi prefabricate pt.camine KLIPI1-10-1(0,1m3)	buc	15,000	1 160,000 0,000	17 400,000 0,000
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(capac nou) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	15,000	140,926 77,572	2 113,892 1 163,580
11	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor caseta 500m.p.	m3	150,000	337,722 337,722	50 658,300 50 658,300
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	300,000	22,980 0,000	6 894,000 0,000
13	DI96	Compactarea pamintului (numai compactor)	100 m3	1,250	798,640 0,000	998,300 0,000
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast h=10cm	m3	50,000	628,692 35,002	31 434,600 1 750,100
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.32-63 LA30 h=20cm	m3	100,000	903,890 28,380	90 389,000 2 838,000
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20/25, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	6,070	2 662,536 364,218	16 161,592 2 210,802
17	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	0,750	3 328,449 1 002,760	2 496,337 752,070

1	2	3	4	5	6	7
		apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015				
18	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10M3)	buc	15,000	1 160,000 0,000	17 400,000 0,000
19	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	15,000	2 375,000 0,000	35 625,000 0,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	3,120	10 981,346 0,000	34 261,800 0,000
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , bitum 70/100 , cu asternere mecanica (se exclude otel patrat lt=30mm)	m2	4 800,000	216,456 5,676	1 038 988,800 27 244,800
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	86,400	1 929,322 19,866	166 693,452 1 716,422
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t	2,450	10 982,143 0,000	26 906,250 0,000
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)	m2	7 000,000	189,633 4,730	1 327 431,000 33 110,000
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	100,000	149,607 44,462	14 960,700 4 446,200
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,000	1 048,114 103,114	10 481,140 1 031,140
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,000	1 061,524 41,624	10 615,240 416,240

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul I. str. Constructorilor , L=1160 m.l. Inklusiv salariu				3 167 774,15 3 160 273,117
		2. Capitolul 2 Strazi intermediare L=260m.l. (4buc)				
28	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1 300,000	24,892 0,851	32 360,120 1 106,820
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,000	22,977 0,000	1 792,200 0,000
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,000	491,745 151,360	5 900,940 1 816,320
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,000	105,006 105,006	2 520,144 2 520,144
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,000	22,975 0,000	551,400 0,000
33	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,000	7,980 4,730	10 374,000 6 149,000
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020	buc	12,000	1 045,626 76,626	12 547,507 919,512
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,000	171,059 27,434	20 527,080 3 292,080
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t	1,014	10 975,542 0,000	11 129,200 0,000
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t	46,800	1 929,321 19,866	90 292,239 929,729
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t	0,455	10 988,681 0,000	4 999,850 0,000
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 300,000	189,633	246 522,900

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat, otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)			4,730	6 149,000
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	50,000	149,607 44,462	7 480,350 2 223,100
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000	1 048,114 103,114	8 384,912 824,912
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	8,000	1 061,524 41,624	8 492,192 332,992
		Total Capitolul 2 Strazi intermediare L=260m.l. (4buc) Inklusiv salariu				463 875,034 26 263,609

	Total	lei	3 631 649,18
	Asigurari sociale	24,00 %	44 768,81
	Total	100,00 +	3 676 418,00
	Cheltueli de regie	7,50 %	275 731,35
	Total	100,00 +	3 952 149,35
	Beneficiu	3,00 %	118 564,48
	Total	100,00 +	4 070 713,83
	TVA	20,00 %	814 142,77
	Total deviz: Inklusiv salariu		4 884 856,60 186 536,73

Intocmit

SRL „Drumconstruct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia str. Constructorilor, sectorul Riscani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 884 856,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	119,682	94,60	11 321,917
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,960	94,60	374,616
3.	7129020012800	Pavator	h-om	48,500	94,60	4 588,100
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	734,320	94,60	69 466,672
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,300	94,60	1 163,580
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,400	94,60	510,840
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,500	94,60	1 277,100
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	223,185	94,60	21 113,301
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,428	94,60	229,689
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,700	94,60	3 944,820
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,372	94,60	21 887,791
12.	9312040019600	Sapator	h-om	535,500	94,60	50 658,300
						Total manopera
						186 536,726

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari 22.4	t	566,400	1 680,00	951 552,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	808,420	1 795,00	1 451 113,900
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	127,000	575,00	73 025,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,172	575,00	98,900
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,796	487,00	387,652
6.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	13,666	487,00	6 655,342
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	61,000	380,00	23 180,000
8.	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	134,532	1 795,00	241 484,940
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,003	7 500,00	22,500
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,091	450,00	40,950
11.	23203226000401	Bitum	t	7,251	10 500,00	76 135,500
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	109,500	83,00	9 088,500
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	52,500	55,00	2 887,500
14.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	17,100	32,50	555,750
15.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	18,000	1 004,00	18 072,000
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,550	2,70	557,685
17.	2661112800651	Placa din beton armat K110-1(0,02 M3)	buc	88,740	875,00	77 647,500
18.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine K1111-10-1(0,10	buc	30,000	1 160,00	34 800,000

		m3)				
19.	2663102100000	Beton C20/25	m3	8,115	1 950,00	15 824,250
20.	2663102100933	Beton de ciment clasa C20/25	m3	0,101	1 950,00	196,950
21.	2664102101126	Var	kg	0,084	15,00	1,260
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,008	970,00	7,760
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,120	2 950,00	3 304,000
24.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	18,000	750,00	13 500,000
25.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,000	1,50	54,000
26.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,000	1,50	108,000
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,000	0,50	18,000
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,720	65,00	46,800
29.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,360	65,00	23,400
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,000	0,50	36,000
31.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,061	27,00	1,647
32.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	15,000	2 375,00	35 625,000
33.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	208,600	25,00	5 215,000
34.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,815	25,00	20,375
		Total materiale de construcții				3 041 288,061

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	42,625	350,00	14 918,750
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	65,000	65,00	4 225,000
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,200	450,00	3 240,000
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	71,120	900,00	64 008,000
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,112	550,00	1 161,600
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	15,777	780,00	12 306,060
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	75,670	500,00	37 835,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	105,120	500,00	52 560,000
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	17,715	400,00	7 086,000
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,314	350,00	1 859,900
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,066	670,00	3 394,220
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	80,013	900,00	72 011,700
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,770	680,00	3 243,600
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,642	70,00	254,940
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	42,625	70,00	2 983,750
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	94,080	450,00	42 336,000
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,576	430,00	1 537,680
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,527	900,00	1 374,300
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,518	900,00	1 366,200
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	71,120	480,00	34 137,600
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,396	600,00	9 237,600
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	72,770	450,00	32 746,500
		Total utilaje de construcții				403 824,400

Total	lei	3 631 649,18
Asigurari sociale	24,00 %	44 768,81
Total	100,00 +	3 676 418,00
Cheltueli de regie	7,50 %	275 731,35

Total	100,00 +	3 952 149,35
Beneficiu	3,00 %	118 564,48
Total	100,00 +	4 070 713,83
TVA	20,00 %	814 142,77

Total deviz:

**4 884 856,
60**

Intocmit

SRL „Drumconstruct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia str. Constructorilor, sectorul
Riscani, mun. Chisinau**

Investitor Pretura Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. str. Constructorilor , L=1160 m.l.				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			24,892
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,851
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,800
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,430
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	450,00	5,715
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	480,00	6,096
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II(nivelarea materialului frezat)	100m2			147,420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	780,00	147,420
3	DI96	Compactarea stratului de afalt frezat(numai compactor)	100 m3			2 392,400
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	670,00	798,640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	680,00	1 081,200
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	430,00	512,560
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			371,778
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	94,60	371,778
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			491,753

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	780,00	14,893
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,250
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,250
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006
						105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			171,059
						27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 950,00	10,325
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	450,00	132,300
8	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020	buc			1 045,624
						76,626
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,60	34,056
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	487,00	76,498
	2661112800651	Placa din beton armat KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	875,00	892,500
9	AcE10A1	Placi prefabricate pt.camine KIIPII-10-1(0,1m3)	buc			1 160,000
						0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B(capac nou) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			140,926
						77,572
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,70	37,179
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	487,00	25,843
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	25,00	0,332
11	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor caseta 500m.p.	m3			337,722
						337,722
	9312040019600	Sapator	h-om	3,5700	94,60	337,722
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,980
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,980
13	DI96	Compactarea pamintului (numai compactor)	100 m3			798,640
						0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	670,00	798,640
14	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast h=10cm	m3			628,692
						35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2200	380,00	463,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	780,00	37,440
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.32-63 LA30 h=20cm	m3			903,890
						28,380
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	575,00	730,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	780,00	32,760
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,250
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa C20/25, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 662,536 ----- 364,218
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,378
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 950,00	2 028,707
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	70,00	42,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	900,00	225,074
17	AcE10A	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană Material marunt (scoabe, apă)=1,015	m3			3 328,449 ----- 1 002,760
	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	7,2000	94,60	681,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	94,60	321,640
	2663102100933	Beton de ciment clasa C20/25	m3	0,1330	1 950,00	262,600
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1200	450,00	54,600
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	970,00	10,347
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,2260	575,00	131,867
	2664102101126	Var	kg	0,1100	15,00	1,680
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0800	27,00	2,196
	2010102906951	Bară de lemn	m3	0,0040	7 500,00	30,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	900,00	1 832,400
18	AcE10A1	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10m3)	buc			1 160,000 ----- 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. cămine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 160,00	1 160,000
19	AcE10A1	Capacul cu ramă din fontă	buc			2 375,000 ----- 0,000
	2875274200001	Capacul cu ramă din fontă*	buc	1,0000	2 375,00	2 375,000
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			10 981,346 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 816,346
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm , bitum 70/100 , cu asternere mecanică (se exclude oțel patrat lt=30mm)	m2			216,456 ----- 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari 22.4	t	0,1180	1 680,00	198,240
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	500,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	500,00	3,300
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	900,00	5,940
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t			1 929,322 ----- 19,866
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,866
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	1 795,00	1 812,950
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	350,00	13,964
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,199
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,344
23	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t			10 982,143 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 817,143

1	2	3	4	5	6	7
	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,000
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)	m2			189,633 ----- 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 795,00	174,833
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,770
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			149,607 ----- 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	83,00	60,590
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	55,00	19,250
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,705
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			1 048,114 ----- 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,896
	2663102100000	Beton C20/25	m3	0,1000	1 950,00	195,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	750,00	750,000
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 061,524 ----- 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,812
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 004,00	1 004,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,300
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,600
		2. Capitolul 2 Strazi intermediare L=260m.l. (4buc)				
28	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			24,892 ----- 0,851
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,851
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,800
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,430
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	450,00	5,715
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	480,00	6,096
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,977 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,977
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			491,745 ----- 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	780,00	14,885
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,250
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,250
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 ----- 105,006

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
32	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,975
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,975
33	DI141A	Curatirea suprafetelor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,980
						4,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,250
34	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,020	buc			1 045,626
						76,626
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	94,60	34,056
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	42,570
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	487,00	76,500
	2661112800651	Placa din beton armat KLIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	875,00	892,500
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			171,059
						27,434
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	94,60	27,434
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 950,00	10,325
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	1,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	450,00	132,300
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2	t			10 975,542
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 810,651
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	164,892
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16	t			1 929,321
						19,866
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,866
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	1 795,00	1 812,950
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	350,00	13,963
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,197
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,346
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2	t			10 988,681
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 823,077
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,604
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude nisip bitumat, otel patrat)(se modifica norma la mixtura asfaltica BA16 la 0,0974t)	m2			189,633
						4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 795,00	174,833
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,770
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			149,607
						44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	83,00	60,590
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	55,00	19,250
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,705
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc			1 048,114

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial				103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,896
	2663102100000	Beton C20/25	m3	0,1000	1 950,00	195,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	750,00	750,000
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 061,524
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,812
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 004,00	1 004,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,300
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,600

APROBAT:

Intocmit
SRL „Drumconstruct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Pretura Rîșcani mun. Chișinău

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.