

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-4
Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт				
1	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент 2,3*0,3*0,4м(н)-6шт	m3			61,216 61,216
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,216
2	CA03B2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150)-Фундамент под трибуну 2,3*0,3*0,6м(н)-6шт	m3			1 036,371 238,857
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	46,38	220,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	155,484
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,657
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,500
3	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса АЗ для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)--арматура АIII Ф12мм,закладные элементы	kg			12,447 1,346
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	46,38	1,346
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,101
4	CL18Ak=0,33	Confecții metalice diverse din profile laminate,	kg			15,278

1	2	3	4	5	6	7
	п	tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из проф.трубы 60*60*4 (790,16кг*2шт),40*40*3 (66,15кг*2шт), 50*50*3 (1299,98кг*2шт),40*30*2 (48,1кг*2шт)				2,922
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	2,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,139
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,139
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,25	0,183
	277527630988699	Confectii metalice inglobate in beton Профтруба 50*50*3	kg	1,0000	11,83	11,830
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,05	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,008
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
5	CN28A22	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную масляными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска металлического каркаса трибун	t			913,849 428,547
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400	46,38	428,547
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	35,00	392,000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	15,00	89,252
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	1,00	1,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	1,00	2,950
6	CN09Априм	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	m2			467,755 178,563
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	46,38	11,595
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	46,38	153,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	20101029044409	Dulapi de foioase--Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	m3	0,0600	4 500,00	283,506
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	10,83	5,686
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) Покраска деревянной обшивки и ступеней	m2			58,179 46,380
	71410200133	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	46,38	46,380

1	2	3	4	5	6	7
	00					
	24301161081 15	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	35,00	6,300
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,1200	22,53	2,704
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	1,00	0,120
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	12,50	2,125
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,500
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

DEVIZ LOCAL № 2-4

Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт

Valoarea de deviz 272 435 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент 2,3*0,3*0,4м(h)-6шт	m3	3,320	61,216	203,237
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных стоек забора, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150)-Фундамент под трибуну 2,3*0,3*0,6м(h)-6шт	m3	4,960	1 036,371	5 140,399
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-- арматура АIII Ф12мм,закладные элементы	kg	18,640	12,447	232,010


1	2	3	4	5	6	7
4	CL18Ak=0,3 зп	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из проф.трубы 60*60*4 (790,16кг*2шт),40*40*3 (66,15кг*2шт0, 50*50*3 (1299,98кг*2шт),40*30*2 (48,1кг*2шт)	kg	4 408,780	15,278	67 355,931
5	CN28A22	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска металлического каркаса трибун	t	4,410	913,849	4 030,073
6	CH09Апри м	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской	m2	296,200	467,755	138 548,980
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) Покраска деревянной обшивки и ступеней	m2	296,200	58,179	17 232,501
Total Трибуны футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3*26,3м)-2шт						232 743,131
Inclusiv salariu						82 813,207

Прямые затраты	lei	232 744
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 633
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 997
Total cheltuieli directe	100,00 +	254 374
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 719
Total	100,00 +	267 093
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 342
Total	100,00 +	272 435

Total deviz:
Inclusiv salariu

272 435
82 813

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Минифутбольное поле 32*20м

Valoarea de deviz 209 640 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	120,172	46,38	5 573,577
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,785	46,38	639,348
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,680	46,38	4 437,638
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,944	46,38	1 620,703
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,860	46,38	1 245,767
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	640,000	46,38	29 683,200
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,210	46,38	4 276,700
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	5,480	46,38	254,162
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,368	46,38	1 083,808
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	182,038	46,38	8 442,923
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,456	46,38	4 241,730
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,656	46,38	76,805
		Total manopera				61 576

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	110,434	300,00	33 130,200
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,698	300,00	2 009,400
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,700	200,00	2 140,000
4.	142110220052500	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Кварцевый песок)	m3	10,560	700,00	7 392,000
5.	142110220052511	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (смеси мелузы с мытым песком общей толщ. 50мм в пропорции 70% мелузы и 30% песка)	m3	34,067	160,00	5 450,720
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,233	15,00	123,495
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,117	1,00	4,117
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	2 500,00	52,500
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,146	2 500,00	365,000
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,160	60,00	249,600
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,235	1,00	1,235
12.	23201873157	Decofrol	kg	4,992	1,00	4,992

	89					
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,880	35,00	345,800
14.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,782	35,00	62,370
15.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,470	12,50	30,875
16.	252311671634599	Covor PVC (МАТЕРИАЛ от заказчика -- искусственного покрытия с дюбелями и шайбами в комп-те)	m2	682,080	1,00	682,080
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 726,615	1,42	3 871,793
18.	265112210040299	из профильной трубы 80*80=14мп, профильной трубы 25*25мм=10,0м, трубы стальной д=20мм=6,0м	kg	151,700	12,50	1 896,250
19.	265112210044077	Резиновые гранулы	kg	1 144,320	5,00	5 721,600
20.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,233	1,00	8,233
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	76,916	10,83	833,000
22.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	373,182	10,83	4 041,561
23.	271070352058211	Profil Calitka	kg	92,000	9,50	874,000
24.	273210364625011	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-готовая секция евро-сетки 1,5*2,0м OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм с ребрами жесткости	m2	160,212	155,00	24 832,860
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,080	18,25	37,960
26.	2811106302005110	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- столбы из профильной трубы 80*3мм вес 1м=7,26кг	kg	1 176,170	11,83	13 914,091
27.	2811236832352	Burghiu widia	buc	171,360	5,00	856,800
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,328	12,00	39,936
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,480	0,50	6,240
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,480	0,50	6,240
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,208	0,50	0,104
32.	287414588695477	Электроды	kg	0,762	37,04	28,224
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,248	12,50	15,600
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	535,500	1,00	535,500
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,755	1,00	2,755
36.	4100126202818	Apa	m3	13,972	1,00	13,972
37.	96385232100000	Сетка для ворот	buc	2,000	500,00	1 000,000
		Total materiale de constructii				110 583

Utilaje de constructii:

1.	148	KAMA3	h/ut	280,000	20,00	5 600,000
2.	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	58,681	1,00	58,681
3.	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,341	50,00	1 467,050
4.	29221700011 22	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	1,971	1,00	1,971
5.	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,360	1,00	18,360
6.	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,890	50,00	94,500
7.	29522700030 05	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,986	50,00	49,300
8.	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	5,616	1,00	5,616
9.	29522700033 02	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,986	50,00	49,300
10.	29522700037 002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,042	1,00	3,042
11.	29522700072 00	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,986	50,00	49,300
12.	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,760	1,00	2,760
13.	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,340	50,00	117,000
Total utilaje de constructii						7 516

Total:

Прямые затраты	lei	179 675
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 855
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 212
Total cheltuieli directe	100,00 +	195 742
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 787
Total	100,00 +	205 529
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 111
Total	100,00 +	209 640

Total deviz:


209 640

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



[Handwritten signature]

()

()