

**Lucrari de reparatie in caminul  
studentesc nr. 1, str. Armeneasca  
40, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

### Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 283417 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	260.40	12.97 12.97	3376.87 3376.87
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3.00	32.42 32.42	97.26 97.26
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260.40	25.99 19.45	6768.32 5065.30
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3.00	38.24 29.18	114.71 87.53
5	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	156.00	8.79 8.79	1371.65 1371.65
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	156.00	11.14 9.15	1738.09 1427.65
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	12.30	264.99 252.88	3259.42 3110.37
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	12.30	55.76 55.76	685.88 685.88
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			17412.31
Contributii sociale			24.00 %			3653.40
Total:			100.00 +			21065.72

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale		5.00 %		86.98
		Cheltueli directe:		100.00 +		21152.70
		Cheltueli de regie constructii		8.00 %		1692.22
		Total:		100.00 +		22844.91
		Beneficiu de deviz		2.00 %		456.90
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>23301.81</b>
<b>2. Lucrari de montaj</b>						
<b>2.1. PD(cym)</b>						
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1.00	145.98 101.15	145.98 101.15
<b>Total PD(cym)</b>						<b>145.98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>101.15</b>
<b>2.2. PIII1</b>						
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1.00	187.13 150.43	187.13 150.43
11		Pictograma pe panou	buc	1.00	150.00 0.00	150.00 0.00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2.00	236.69 150.43	473.39 300.86
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21.00	145.98 101.15	3065.48 2124.16
<b>Total PIII1</b>						<b>3876.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2575.44</b>
<b>2.3. PIII2</b>						
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1.00	187.13 150.43	187.13 150.43
15		Pictograma pe panou	buc	1.00	150.00 0.00	150.00 0.00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2.00	236.69 150.43	473.39 300.86
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11.00	145.98 101.15	1605.73 1112.65
<b>Total PIII2</b>						<b>2416.24</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1563.94</b>
		<b>2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10.25	487.22 437.02	4994.02 4479.47
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250.00	12.50 0.00	3125.00 0.00
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540.00	14.58 0.00	7873.20 0.00
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235.00	32.50 0.00	7637.50 0.00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	6.40	567.04 509.64	3629.07 3261.71
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640.00	22.50 0.00	14400.00 0.00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0.30	783.61 726.21	235.08 217.86
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30.00	60.00 0.00	1800.00 0.00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.50	487.22 437.02	730.83 655.53
27		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	150.00	15.50 0.00	2325.00 0.00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1.50	567.04 509.64	850.56 764.46
29		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10	m	150.00	29.00 0.00	4350.00 0.00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13.12	1908.05 1543.19	25033.61 20246.68
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1285.00	7.66 0.00	9843.10 0.00
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27.00	9.16 0.00	247.32 0.00

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc	0.61	15849.19 14329.64	9668.01 8741.08
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	5.00	333.39 324.20	1666.97 1621.00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / CD LED 18	100 buc	0.04	6813.37 5725.37	272.53 229.01
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.10	2249.85 2087.85	224.98 208.78
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10.00	54.00 0.00	540.00 0.00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.22	2289.30 2126.75	503.65 467.89
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22.00	64.00 0.00	1408.00 0.00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.02	2814.59 2522.28	56.29 50.45
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2.00	100.00 0.00	200.00 0.00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.70	2749.23 2470.40	1924.46 1729.28
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68.00	58.00 0.00	3944.00 0.00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2.00	75.00 0.00	150.00 0.00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0.75	2892.84 1602.84	2169.63 1202.13
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ14 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	60.00	28.00 0.00	1680.00 0.00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15.00	12.00 0.00	180.00 0.00
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ14 sau analog	buc	104.00	6.00 0.00	624.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0.04	6478.74 6367.29	259.15 254.69
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0.35	1605.43 1076.34	561.90 376.72
51		Banda de otel 4x40mm	m	35.00	28.00 0.00	980.00 0.00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	0.30	843.68 537.52	253.11 161.26
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m	9.00	45.00 0.00	405.00 0.00
<b>Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>						<b>114744.52</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44668.02</b>
Total lucrari de montaj			100.00 +		121182.73	
Contributii sociale			24.00 %		11738.05	
Total:			100.00 +		132920.79	
Transport materiale			5.00 %		3477.76	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		136398.55	
Cheltueli de regie montaj			56.00 %		27388.79	
Total:			100.00 +		163787.34	
Beneficiu de deviz			2.00 %		3275.75	
<b>Total Lucrari de montaj</b>						<b>167063.09</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
		<b>3.1. PD(сум)</b>				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1.00	345.00 0.00	345.00 0.00
<b>Total PD(сум)</b>						<b>345.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
		<b>3.2. ПИЦ1</b>				
55		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ИЦРБ-483-3 УХЛ3, IP31	buc	1.00	1850.00 0.00	1850.00 0.00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2.00	80.00 0.00	160.00 0.00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	9.00	35.00	315.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1.00	35.00 0.00	35.00 0.00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9.00	260.00 0.00	2340.00 0.00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2.00	260.00 0.00	520.00 0.00
<b>Total PIII1</b>					<b>5220.00</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0.00</b>	
		<b>3.3. PIII2</b>				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИПВ-363-3 УХЛ3, IP31	buc	1.00	1520.00 0.00	1520.00 0.00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2.00	80.00 0.00	160.00 0.00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	5.00	35.00 0.00	175.00 0.00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	4.00	260.00 0.00	1040.00 0.00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2.00	260.00 0.00	520.00 0.00
<b>Total PIII2</b>					<b>3415.00</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0.00</b>	
		<b>3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46.00	580.00 0.00	26680.00 0.00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15.00	220.00 0.00	3300.00 0.00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	5.00	825.00 0.00	4125.00 0.00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4.00	280.00 0.00	1120.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4.00	266.50 0.00	1066.00 0.00
<b>Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>						<b>36291.00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0.00</b>
Total utilaje			100.00 +		45271.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		543.25	
<b>Total Utilaje</b>						<b>45814.25</b>
Total capitole			100.00 +		236181	
TVA			20.00 %		47236	
<b>Total deviz:</b>						<b>283417</b>

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

AMTAP

(semnatura)

**Lucrari de reparatie in caminul  
studentesc nr. 1, str. Armeneasca  
40, mun. Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 2-1-3**

**Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 283417 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	6.15	64.84	398.766
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53.58	64.84	3474.127
3.	<sup>1</sup>	Muncitor	h-om	754.296	64.84	48908.553
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32.76	57.66	1888.942
5.	9312040019600	Sapator	h-om	52.398	64.84	3397.486
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79.47	64.84	5152.835
7.	7122050013400	Zidar	h-om	14.04	64.84	910.354
		<b>Total:</b>				<b>64131.062</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC40"	kg	0.08	58.00	4.64
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.674	0.00	0.00
3.	5009619	Ate de cusut	kg	0.041	68.00	2.788
4.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.061	35.00	2.135
5.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	5.617	45.00	252.756
6.	3423423553333	Banda de otel 4x40mm	m	35.00	28.00	980.00
7.	34223	Bara rotunda din otel d20 mm	m	9.00	45.00	405.00
8.	23332222333	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	5.00	825.00	4125.00
9.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.032	18.00	0.581
10.	21323	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250.00	12.50	3125.00
11.	213237	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540.00	14.58	7873.20
12.	21323788	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235.00	32.50	7637.50
13.	12333	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	640.00	22.50	14400.00
14.	12333233	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	30.00	60.00	1800.00
15.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15.96	15.00	239.40
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.008	35.00	0.28

17.	112	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	150.00	15.50	2325.00
18.	112233	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	150.00	29.00	4350.00
19.	2333222	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46.00	580.00	26680.00
20.	233322223	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15.00	220.00	3300.00
21.	2333222233333	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4.00	280.00	1120.00
22.	342342333123433 22	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capac КОН-1М-04 sau analog	buc	60.00	28.00	1680.00
23.	342342333333	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15.00	12.00	180.00
24.	34234235533	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4 sau analog	buc	104.00	6.00	624.00
25.	11122	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ЦРВ-483-3 УХЛ3, IP31	buc	1.00	1850.00	1850.00
26.	1112211	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ЦРВ-363-3 УХЛ3, IP31	buc	1.00	1520.00	1520.00
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.385	25.00	59.63
28.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.50	12.00	18.00
29.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220.948	1.50	331.422
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6.266	25.00	156.653
31.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0.018	5500.00	99.55
32.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	5.02	72.00	361.44
33.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.015	62000.00	930.00
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	583.59	1.50	875.385
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.998	35.00	34.913
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1.139	25.00	28.475
37.	5009030	Flanse	10 buc	13.12	15.00	196.80
38.	233322223333333	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4.00	266.50	1066.00
39.	3423423	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10.00	54.00	540.00
40.	342342333	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22.00	64.00	1408.00
41.	34234233312	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2.00	100.00	200.00
42.	1112	Intrerupator automat BA47- 100/3/C25A	buc	1.00	345.00	345.00
43.	1112234	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	4.00	80.00	320.00
44.	111223422	Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc	14.00	35.00	490.00

45.	11122342233	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1.00	35.00	35.00
46.	1112234223322	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	13.00	260.00	3380.00
47.	2333	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4.00	260.00	1040.00
48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483.75	3.00	1451.25
49.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.002	125000.00	237.50
50.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.254	125.00	31.75
51.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.003	3000.00	9.90
52.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.156	480.00	74.88
53.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.132	480.00	63.216
54.	5009062	Papuci de cablu	buc	225.70	1.80	406.26
55.	321321	Pictograma pe panou	buc	2.00	150.00	300.00
56.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.021	12.00	0.247
57.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.041	25.00	1.02
58.	3423423331234	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68.00	58.00	3944.00
59.	342342333123433	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2.00	75.00	150.00
60.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73.20	2.20	161.04
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	37.00	15.00	555.00
62.	5009070	Racordari	10 buc	23.616	1.80	42.509
63.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0.009	5500.00	49.50
64.	5009031	Scoabe	10 buc	87.904	10.00	879.04
65.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.049	52.00	2.548
66.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.028	18500.00	510.60
67.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.871	65.00	706.615
68.	112233233	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1285.00	7.66	9843.10
69.	112233233222	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27.00	9.16	247.32
70.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	3700.00	1.11
71.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.234	45.00	10.53
72.	1019852	Vopsea	kg	3.665	135.00	494.775
		<b>Total:</b>				<b>116567.257</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7.638	30.00	229.14
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5.526	40.00	221.04
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3.282	35.00	114.87
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	63.501	40.00	2540.032

5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.80	80.00	64.00
		<b>Total:</b>				<b>3169.082</b>

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

AMTAP

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

Investitor  
ObiectAMTAP  
**Lucrari de reparatie in caminul studentesc nr. 1, str.  
Armeneasca 40, mun. Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-3**  
**Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**  
**(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			32.42 32.42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.5000	64.84	32.42
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25.99 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.00	5.10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	480.00	0.24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	30.00	0.60
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			38.24 29.18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	64.84	29.178
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	3.00	6.75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	480.00	0.24
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3700.00	0.37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	40.00	0.80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	30.00	0.90
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari,	buc			8.79

1	2	3	4	5	6	7
		in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				8.79
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	64.84	1.297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.496
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.14
						9.15
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	3.00	0.66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	480.00	0.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	30.00	0.45
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1.05	m3			264.99
						252.88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5000	64.84	32.42
	9312040019600	Sapator	h-om	3.4000	64.84	220.456
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0.0014	5500.00	8.093
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0.0007	5500.00	4.024
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina	m3			55.76
						55.76
	9312040019600	Sapator	h-om	0.8600	64.84	55.762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
		<b>2. Lucrari de montaj</b> <b>2.1. PD(cym)</b>				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			145.98
						101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	72.00	5.04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	52.00	0.052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	65.00	3.185
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	125.00	0.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	135.00	4.86
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	68.00	0.068
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	45.00	0.27
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.0120	45.00	0.54
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
		<b>2.2. ПИИ1</b>				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			187.13 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.3000	72.00	21.60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	65.00	11.05
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	135.00	4.05
11		Pictograma pe panou	buc			150.00 ----- 0.00
	321321	Pictograma pe panou	buc	1.0000	150.00	150.00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			236.69 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	45.00	0.405
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	72.00	5.04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	52.00	0.208
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.0360	45.00	1.62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	65.00	24.70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	135.00	6.345
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	68.00	0.136
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	80.00	16.00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			145.98 ----- 101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	72.00	5.04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	52.00	0.052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	65.00	3.185
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.0120	45.00	0.54
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	45.00	0.27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	125.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	135.00	4.86
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	68.00	0.068
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
		<b>2.3. ПИІ2</b>				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			187.13 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.3000	72.00	21.60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	65.00	11.05
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	135.00	4.05
15		Pictograma pe panou	buc			150.00 ----- 0.00
	321321	Pictograma pe panou	buc	1.0000	150.00	150.00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			236.69 ----- 150.43
	1	Muncitor	h-om	2.3200	64.84	150.429
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	72.00	5.04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	52.00	0.208
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	65.00	24.70
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.0360	45.00	1.62
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	45.00	0.405
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	125.00	1.75
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	135.00	6.345
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	68.00	0.136
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	80.00	16.00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			145.98 ----- 101.15
	1	Muncitor	h-om	1.5600	64.84	101.15
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	72.00	5.04
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	52.00	0.052
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	65.00	3.185
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.0120	45.00	0.54
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	45.00	0.27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	25.00	0.35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	1.50	1.83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	125.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	135.00	4.86
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.80	10.98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	15.00	15.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	68.00	0.068
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	35.00	1.40
		<b>2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			487.22 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.1600	45.00	7.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.50	18.30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m			12.50 ----- 0.00
	21323	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	1.0000	12.50	12.50
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m			14.58 ----- 0.00
	213237	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1.0000	14.58	14.58
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m			32.50 ----- 0.00
	21323788	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	1.0000	32.50	32.50
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			567.04 ----- 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.3200	45.00	14.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.50	18.30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m			22.50 ----- 0.00
	12333	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	1.0000	22.50	22.50
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			783.61 ----- 726.21
	1	Muncitor	h-om	11.2000	64.84	726.208

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.3200	45.00	14.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.50	18.30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m			60.00 ----- 0.00
	1233233	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	1.0000	60.00	60.00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			487.22 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.1600	45.00	7.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.50	18.30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
27		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m			15.50 ----- 0.00
	112	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	1.0000	15.50	15.50
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			567.04 ----- 509.64
	1	Muncitor	h-om	7.8600	64.84	509.642
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	135.00	2.70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.3200	45.00	14.40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	15.00	12.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.50	18.30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	35.00	1.75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m			29.00 ----- 0.00
	112233	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	1.0000	29.00	29.00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1908.05 ----- 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	18500.00	38.918
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.50	20.10
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	15.00	15.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	10.00	67.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.50	27.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.80	3.24

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			7.66
	112233233	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1.0000	7.66	7.66
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			9.16
	112233233222	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1.0000	9.16	9.16
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc			15849.19
	1	Muncitor	h-om	221.0000	64.84	14329.64
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.4200	45.00	18.90
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	72.00	151.20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	65.00	676.00
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	135.00	405.00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	2.20	264.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	18.00	0.953
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	35.00	3.50
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			333.39
	1	Muncitor	h-om	5.0000	64.84	324.20
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00002	3000.00	0.06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0016	35.00	0.056
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	12.00	3.60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC40"	kg	0.0160	58.00	0.928
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1300	35.00	4.55
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / CD LED 18	100 buc			6813.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.3000	45.00	13.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	35.00	896.00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2249.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	3000.00	9.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.50	153.00
37		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			54.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	3423423	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1.0000	54.00	54.00
38	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2289.30
						2126.75
	1	Muncitor	h-om	32.8000	64.84	2126.752
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	3000.00	9.545
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	1.50	153.00
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			64.00
						0.00
	342342333	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1.0000	64.00	64.00
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2814.59
						2522.28
	1	Muncitor	h-om	38.9000	64.84	2522.275
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.1100	45.00	4.95
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0400	25.00	51.00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	12.00	12.36
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	35.00	224.00
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			100.00
						0.00
	34234233312	Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1.0000	100.00	100.00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2749.23
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.4200	45.00	18.90
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	3000.00	9.429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	65.00	97.50
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	1.50	153.00
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc			58.00
						0.00
	3423423331234	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	1.0000	58.00	58.00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc			75.00
						0.00
	342342333123433	Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	1.0000	75.00	75.00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2892.84
						1602.84
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.0000	25.00	50.00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0200	62000.00	1240.00

1	2	3	4	5	6	7
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			28.00 0.00
	3423423331234 3322	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	1.0000	28.00	28.00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			12.00 0.00
	342342333333	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1.0000	12.00	12.00
48		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc			6.00 0.00
	34234235533	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	1.0000	6.00	6.00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			6478.74 6367.29
	1	Muncitor	h-om	98.2000	64.84	6367.287
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0.2100	45.00	9.45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	25.00	102.00
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m			1605.43 1076.34
	1	Muncitor	h-om	16.6000	64.84	1076.344
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0037	125000.00	464.286
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.9000	72.00	64.80
51		Banda de otel 4x40mm	m			28.00 0.00
	3423423553333	Banda de otel 4x40mm	m	1.0000	28.00	28.00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc			843.68 537.52
	1	Muncitor	h-om	8.2900	64.84	537.524
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0020	125000.00	250.00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0.7800	72.00	56.16
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m			45.00 0.00
	34223	Bara rotunda din otel d20 mm	m	1.0000	45.00	45.00
		<b>3. Utilaje</b>				
		<b>3.1. PD(сyм)</b>				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc			345.00 0.00
	1112	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1.0000	345.00	345.00
		<b>3.2. ПИЦ1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
55		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ЦПВ-48з-3 УХЛ3, IP31	buc			1850.00 0.00
	11122	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module ЦПВ-48з-3 УХЛ3, IP31	buc	1.0000	1850.00	1850.00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			80.00 0.00
	1112234	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1.0000	80.00	80.00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			35.00 0.00
	111223422	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1.0000	35.00	35.00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			35.00 0.00
	11122342233	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1.0000	35.00	35.00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			260.00 0.00
	1112234223322	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1.0000	260.00	260.00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			260.00 0.00
	2333	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1.0000	260.00	260.00
		<b>3.3. ПИИ2</b>				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ЦПВ-36з-3 УХЛ3, IP31	buc			1520.00 0.00
	1112211	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ЦПВ-36з-3 УХЛ3, IP31	buc	1.0000	1520.00	1520.00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			80.00 0.00
	1112234	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1.0000	80.00	80.00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			35.00 0.00
	111223422	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1.0000	35.00	35.00

1	2	3	4	5	6	7
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			260.00 ----- 0.00
	1112234223322	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1.0000	260.00	260.00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			260.00 ----- 0.00
	2333	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1.0000	260.00	260.00
		<b>3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc			580.00 ----- 0.00
	2333222	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	1.0000	580.00	580.00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc			220.00 ----- 0.00
	233322223	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	1.0000	220.00	220.00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			825.00 ----- 0.00
	23332222333	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	1.0000	825.00	825.00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc			280.00 ----- 0.00
	2333222233333	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	1.0000	280.00	280.00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			266.50 ----- 0.00
	2333222233333 33	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	1.0000	266.50	266.50

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

AMTAP

(functia, semnatura)