



**CAIET DE SARCINI  
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Centrul National de Trasnfuzie a Singelui**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Centrul National de Trasnfuzie a Singelui**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Etajului II Centrul National de Trasnfuzie a Singelui din Strada Academiei 11, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie Biroul Nr.209</b>		
		<b>1.1. Tavan</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,10
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	83,10
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,10
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,10
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,10
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	83,10
8	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	83,10
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	12,00
10	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	36,00
11	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	86,50
		<b>1.2. Pereti</b>		
12	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,00
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,00
15	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,00
17	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea	m2	93,00

1	2	3	4	5
		baghetelor aplicate pe pereti gletuiti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	93,00
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,90
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,30
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00
24	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
25	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm	buc	4,00
26	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	5,30
		<b>2. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208</b>		
		<b>2.1. Tavan</b>		
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	121,00
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,00
30	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	121,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	121,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	121,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	121,00
34	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00
35	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	42,00
36	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	75,00
		<b>2.2. Pereti</b>		
37	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,65
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,20
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	16,20

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20
42	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	16,20
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,60
44	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	59,60
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	17,20
		<b>2.3. Pardoseli</b>		
47	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	61,00
48	RpCK42E	Demontarea coltarului din aluminiu la prag	m	1,50
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	121,00
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	121,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	121,00
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala < 0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	133,10
53	CK18C	Planca din aluminiu la prag	m	2,40
		<b>3. Lucrari de reparatie Biroul Nr.207</b>		
		<b>3.1. Tavan</b>		
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	64,00
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,00
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,00
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	64,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	64,00
61	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	10,00
62	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	30,00

1	2	3	4	5
63	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	32,50
		<b>3.2. Pereti</b>		
64	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,20
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,50
69	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	18,50
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,50
71	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	18,50
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
73	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,25
		<b>3.3. Pardoseli</b>		
74	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	26,50
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	67,50
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,50
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	67,50
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala <0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	67,50
79	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50
		<b>4. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3</b>		
		<b>4.1. Tavan</b>		
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	11,80
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80
83	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80

1	2	3	4	5
86	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	11,80
87	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00
88	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	4,00
89	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	13,00
		<b>4.2. Pereti</b>		
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,50
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,50
94	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,50
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50
96	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,50
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,50
98	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	30,50
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
		<b>4.3. Pardoseli</b>		
100	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	13,00
101	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00
		<b>5. Lucrari de reparatie Biroul Nr.206</b>		
		<b>5.1. Tavan</b>		
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	19,50
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50
105	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50
108	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol	m2	19,50

1	2	3	4	5
		Latex Hygiene)		
109	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
110	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
111	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00
		<b>5.2. Pereti</b>		
112	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,40
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,00
116	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,00
118	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,00
120	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	47,00
121	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65
		<b>5.3. Pardoseli</b>		
123	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m	17,00
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	22,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	22,50
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,50
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala < 0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	22,50
128	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	3,20
		<b>6. Lucrari de reparatie Biroul Nr.205</b>		
		<b>6.1. Tavan</b>		
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,00
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	42,40
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,40

1	2	3	4	5
132	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,40
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,40
135	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	42,40
136	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	6,00
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	18,00
138	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	18,00
		<b>6.2. Pereti</b>		
139	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,50
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,40
142	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,40
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,40
144	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,40
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,40
146	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	15,40
147	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
148	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00
		<b>6.3. Pardoseli</b>		
149	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	45,50
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,50
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	45,50
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala < 0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	45,50
154	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50

1	2	3	4	5
		<b>7. Lucrari de reparatie Biroul Medici</b>		
		<b>7.1. Tavan</b>		
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	19,50
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50
158	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50
161	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	19,50
162	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	3,00
163	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	9,00
164	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	19,00
		<b>7.2. Pereti</b>		
165	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn	m2	16,00
166	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00
167	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
168	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30
169	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	34,00
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,00
171	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,00
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	57,00
173	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	57,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,00
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	57,00
176	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	3,30
178	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30
		<b>7.3. Pardoseli</b>		



1	2	3	4	5
179	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	19,00
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00
184	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00
		<b>8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara</b>		
		<b>8.1. Tavan</b>		
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,50
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50
188	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,50
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,50
191	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,50
192	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
193	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
194	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,00
		<b>8.2. Pereti</b>		
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,00
196	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,00
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,00
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,00
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,00
201	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	38,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,00
203	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie	m2	38,00

1	2	3	4	5
		Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)		
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
205	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00
		<b>8.3. Pardoseli</b>		
206	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,00
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,00
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,00
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,00
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,00
212	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00
		<b>9. Lucrari de reparatie Personal Medical</b>		
		<b>9.1. Tavan</b>		
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	20,30
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,30
216	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,30
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,30
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,30
219	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	20,30
220	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
221	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
222	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex.	m	18,60
		<b>9.2. Pereti</b>		
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	2,30
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	49,50
225	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
226	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00

1	2	3	4	5
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,50
228	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,50
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,50
230	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,50
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,50
232	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	54,50
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
234	CI18A	Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)	m2	2,30
235	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,30
		<b>9.3. Pardoseli</b>		
236	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,00
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00
241	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00
242	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,50
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	0,80
244	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)	m2	0,80
		<b>10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie</b>		
		<b>10.1. Tavan</b>		
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,00
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00
248	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00

1	2	3	4	5
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,00
251	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	16,00
252	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
253	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
254	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00
		<b>10.2. Pereti</b>		
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,50
256	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,00
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,00
259	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,00
261	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,00
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00
263	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	50,00
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
265	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65
		<b>10.3. Pardoseli</b>		
266	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,00
270	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	17,00
271	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,50
		<b>11. Lucrari de reparatie WC</b>		
		<b>11.1. Tavan</b>		
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv	buc	3,00

1	2	3	4	5
		tijele si globurile		
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,70
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,70
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70
276	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,70
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70
279	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,70
280	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	3,00
281	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	3,00
		<b>11.2. Pereti</b>		
282	RpCO56A	Demontari: ferestre din aluminiu	m2	1,40
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,70
284	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,20
285	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50
286	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
287	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20
288	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,40
289	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,20
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,00
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,00
292	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00
294	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,00

1	2	3	4	5
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,00
296	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicare de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	40,00
297	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2	1,50
299	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,50
		<b>11.3. Pardoseli</b>		
300	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	0,40
301	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2	2,50
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	2,50
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	2,50
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	2,50
		<b>11.4. Instalatii sanitare</b>		
306	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
307	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,50
308	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,50
309	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
310	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,50
311	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
312	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
313	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50
		<b>12. Lucrari de reparatie WC femei</b>		
		<b>12.1. Tavan</b>		
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	12,00
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00
317	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	12,00

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00
320	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	12,00
321	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	5,00
322	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	5,00
		<b>12.2. Pereti</b>		
323	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
326	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00
327	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00
329	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00
331	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	55,00
334	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
335	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31
336	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
		<b>13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe</b>		
		<b>13.1. Tavan</b>		
337	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	118,30
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a.	m2	118,30

1	2	3	4	5
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
340	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,30
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	118,30
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,30
343	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	118,30
344	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	16,00
345	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	48,00
346	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	114,50
		<b>13.2. Pereti</b>		
347	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
348	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,50
349	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,50
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,00
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,60
352	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,60
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,60
354	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	77,60
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,60
356	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	77,60
357	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
358	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	22,10
		<b>13.3. Pardoseli</b>		
359	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	48,00
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,00
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	48,00



1	2	3	4	5
363	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	50,00
364	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	2,50
		<b>14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2</b>		
		<b>14.1. Tavan</b>		
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	11,40
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,40
367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,40
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,40
370	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	11,40
371	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	7,95
		<b>14.2. Pereti</b>		
372	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
373	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,60
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,00
375	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,00
377	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
379	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	45,00
380	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
		<b>15. Lucrari de reparatie Holul mare</b>		
		<b>15.1. Tavan</b>		
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	14,00
382	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	90,00
383	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii	m2	90,00

1	2	3	4	5
		rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm		
384	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	4,00
385	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,25
386	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	10,00
387	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	36,00
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	23,00
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,00
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00
393	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	23,00
394	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00
395	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	84,00
396	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,00
397	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	26,00
		<b>15.2. Pereti</b>		
398	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	12,00
399	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	6,00
400	CG06A	Demontarea lambrului din lemn	m	52,00
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,90
402	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	204,00
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,00
404	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302,00
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	302,00
406	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	302,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,00

1	2	3	4	5
408	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	302,00
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	12,00
410	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	58,40
411	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	13,90
412	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	13,90
		<b>15.3. Pardoseli</b>		
413	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	105,00
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	157,00
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	157,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	157,00
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor >6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala < 0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	173,00
		<b>16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1</b>		
		<b>16.1. Tavan</b>		
418	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,70
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,70
421	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,70
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,70
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,70
424	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	15,70
425	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00
426	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
427	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
428	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp	m	10,00
429	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	2,00

1	2	3	4	5
430	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,00
		<b>16.2. Pereti</b>		
431	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,00
432	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	27,00
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,00
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,00
435	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,00
437	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	51,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00
439	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	51,00
440	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,65
		<b>16.3. Pardoseli</b>		
441	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	16,20
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	15,70
447	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00
		<b>17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2</b>		
		<b>17.1. Tavan</b>		
448	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	10,80
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,80
451	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	10,80

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,80
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80
454	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	10,80
455	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	14,00
456	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
457	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
		<b>17.2. Pereti</b>		
458	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00
459	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	18,50
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,40
461	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,30
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,40
463	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,40
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,40
465	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,40
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,40
467	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	44,40
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65
469	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
470	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50
		<b>18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3</b>		
		<b>18.1. Tavan</b>		
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00
472	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	16,30
473	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	18,00
474	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din	m2	2,00

1	2	3	4	5
		scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi		
475	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,30
476	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	20,00
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50
478	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	29,00
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,00
480	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,00
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,00
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,00
483	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	29,00
484	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	32,00
485	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	4,00
486	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	12,00
487	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	18,00
		<b>18.2. Pereti</b>		
488	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00
489	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	85,00
490	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2	7,00
491	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00
492	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,00
493	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,00
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	98,00
495	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	98,00
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,00
497	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2	m2	98,00

1	2	3	4	5
		straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)		
498	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,95
499	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00
		<b>18.3. Pardoseli</b>		
500	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	32,00
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	29,00
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,00
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	29,00
504	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	29,00
505	CK18C	Planca din aluminiu	m	3,00
506	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp	m	28,00
507	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	24,00
508	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	4,00
509	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,00
		<b>19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4</b>		
		<b>19.1. Tavan</b>		
510	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,40
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,40
513	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,40
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,40
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,40
516	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	9,40
517	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,40
518	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00
519	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	2,00
		<b>19.2. Pereti</b>		
520	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00
521	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau	m2	35,20

1	2	3	4	5
		semilavabila		
522	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,00
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,20
524	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,20
526	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	37,20
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,20
528	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	37,20
529	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30
530	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00
531	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	8,00
532	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	1,00
533	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
		<b>19.3. Pardoseli</b>		
534	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,40
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,50
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,50
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,50
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,50
539	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,50
540	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00
		<b>20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic</b>		
		<b>20.1. Tavan</b>		
541	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	15,50
542	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50
544	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00
545	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00
546	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng.	m	20,00







1	2	3	4	5
		3x1,5 mmp		
		<b>20.2. Pereti</b>		
547	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,50
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,20
549	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,20
550	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,20
551	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,20
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,20
553	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	54,20
554	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31
		<b>20.3. Pardoseli</b>		
555	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	15,40
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70
557	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70
559	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	15,70
		<b>21. Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva</b>		
		<b>21.1. Tavan</b>		
560	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	14,50
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50
563	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,50
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,50
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,50
566	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	14,50
567	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	16,30
		<b>21.2. Pereti</b>		
568	RpCO56A	Demontari: usi din aluminiu	m2	1,76

1	2	3	4	5
569	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00
570	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
571	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00
572	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	2,50
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,85
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50
575	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,50
577	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,50
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,50
579	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	47,50
580	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00
581	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izotatie din PVC, VVGng-3x2,5 mmp	m	12,00
582	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc	1,00
583	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00
584	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой	buc	1,00
		<b>21.3. Pardoseli</b>		
585	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	14,00
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	14,50
588	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,50
590	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30	m2	15,73
591	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,00
		<b>22. Lucrari diverse</b>		
592	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la	t	38,00

1	2	3	4	5
		60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg		
593	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	8,50
594	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,50

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nume Prenume	Semnătura
GHEORGHÎȚA ANDREI	
BIDIUC ANATOLII	
MÎNASCURTĂ CONSTANTIN	
BEIU SVETLANA	

IBAN: MDJ6TRPBAH 222500 A 15345 AC  
 € - 2281779,66 lei MDK cu TVA



