

**Lucrări de reconstrucție a  
clădirii administrative cu  
numere cadastrale  
0100518.422.01 si 0100518.422.02  
cu replanificarea spațiilor  
interioare situate mun. Chișinău  
sect. Buiucani, str. Mitropolit  
Dosoftei nr 156 în vederea  
amplasării Direcției regionale de  
poliție Centru**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Amenajarea teritoriului (PG)**

Valoarea de deviz 861 163,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	100,0000	29,40 29,40	2 940,00 2 940,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	100,0000	29,40 29,40	2 940,00 2 940,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	80,0000	201,02 112,00	16 081,20 8 960,00
4	RpCP44A	Demontarea portilor metalice existente	kg	200,0000	1,93 1,75	386,08 350,00
5	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	220,4500	24,50	5 401,02

1	2	3	4	5	6	7
		- de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			24,50	5 401,02
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	220,4500	154,80 0,00	34 125,66 0,00
		<i>Total</i>	lei			61 873,96
		<b>Total Capitolul 1. Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>61 873,96 20 591,02</b>
		<b>2. Capitolul 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1</b>				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,9000	65,00 0,00	58,50 0,00
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,0000	64,40 60,90	579,60 548,10
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,0000	884,25 42,00	7 958,25 378,00
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	20 720,00 0,00	1 036,00 0,00
11	DB16H K=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica	m2	90,0000	503,28 8,75	45 295,43 787,50
		<i>Total</i>	lei			54 927,78
		<b>Total Capitolul 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>54 927,78 1 713,60</b>
		<b>3. Capitolul 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2</b>				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu	100m2	8,0000	65,00 0,00	520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	80,0000	64,40 60,90	5 152,00 4 872,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,0000	884,25 42,00	70 740,00 3 360,00
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2	800,0000	250,40 41,72	200 318,40 33 376,00
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,0000	271,00 41,30	48 780,00 7 434,00
		<i>Total</i>	lei			325 510,40
		<b>Total Capitolul 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>325 510,40 49 042,00</b>
		<b>4. Capitolul 4. Spatii verzi</b>				
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot	buc	20,0000	436,17 55,30	8 723,40 1 106,00
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	5,3000	539,00 364,00	2 856,70 1 929,20
		<i>Total</i>	lei			11 580,10
		<b>Total Capitolul 4. Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>11 580,10 3 035,20</b>
		<b>5. Capitolul 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita</b>				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	23,0000	332,00 140,00	7 636,00 3 220,00
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	164,4800	17,85 3,71	2 935,56 610,22
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d=5,0 mm (panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3.2 m -23 buc; capac patrat 60*60 - 23 buc; sistem defixare zincat - 100 buc; beton C15 - 3,7 m3)	m	50,0000	889,09 94,50	44 454,50 4 725,00
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	199,8000	60,36 18,20	12 060,05 3 636,36
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2000	1 365,05 450,80	273,01 90,16
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	10,0000	6 169,94 119,70	61 699,36 1 197,00
25	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	20,0000	114,01 88,20	2 280,20 1 764,00
		<i>Total</i>	lei			131 338,68
		<b>Total Capitolul 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita Inclusiv salariu</b>				<b>131 338,68 15 242,74</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei			585 230,92
		CASM	24 %			21 509,89
		Transportarea materialelor	2 %			8 727,43
		Total				615 468,24
		Cheltuieli de regie	10 %			61 546,82
		Total				677 015,06
		Beneficiu	6 %			40 620,91
		Total				717 635,97
		TVA	20 %			143 527,19
		<b>Total deviz:</b>				<b>861 163,16</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>89 624,56</b>

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Lucrări de reconstrucție a  
clădirii administrative cu  
numere cadastrale  
0100518.422.01 si 0100518.422.02  
cu replanificarea spațiilor  
interioare situate mun. Chișinău  
sect. Buiucani, str. Mitropolit  
Dosoftei nr 156 în vederea  
amplasării Direcției regionale de  
poliție Centru**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2018  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 861 163,16 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	70,00	875,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,2240	70,00	575,68
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	46,0000	70,00	3 220,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	596,7600	70,00	41 773,20
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	42,5600	70,00	2 979,20
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,2500	70,00	787,50
7.	7137010011500	Electrician	h-om	1,8400	70,00	128,80
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,0000	70,00	1 890,00
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2880	70,00	90,16
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6980	70,00	328,86
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,6000	70,00	672,00
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,0000	70,00	280,00
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,9540	70,00	3 216,78
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	226,5475	70,00	15 858,32
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,2894	70,00	7 090,26
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8400	70,00	898,80
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	128,0000	70,00	8 960,00
		<b>Total manopera</b>				<b>89 624,56</b>

**Materiale:**

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	8,0000	35,00	280,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,3000	175,00	927,50
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,9960	25,00	99,90
4.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	21,1500	2 000,00	42 300,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	18,0670	500,00	9 033,50

		r.magmatice 15-25 mm				
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	108,4910	500,00	54 245,50
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6750	750,00	506,25
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0400	460,00	18,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400	460,00	662,40
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,0000	460,00	1 840,00
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,2400	460,00	15 750,40
12.	15266310210000 1	Beton clasa C15	m3	10,2700	1 400,00	14 378,00
13.	15273210364625 0	Panou din sirma de otel d=5,0 mm H=2,0 m L=2,5 m	m2	97,5650	107,00	10 439,46
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,0000	15,00	30,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3950	1,00	1,40
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,8000	45,00	36,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	24,6720	3,75	92,52
18.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	10,0000	6 000,00	60 000,00
19.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,8000	25,00	20,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	25,00	10,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,3900	50,00	19,50
22.	23203226000401	Bitum	t	0,0515	20 000,00	1 030,00
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3150	25,00	7,88
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2100	20,00	4,20
25.	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	1,5600	75,00	117,00
26.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,8000	75,00	360,00
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	1,9980	125,00	249,75
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	1,0000	50,00	50,00
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7800	50,00	39,00
30.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,0000	25,00	25,00
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	65,00	7,15
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000	3,00	1 576,80
33.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 280,0000	3,00	3 840,00
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,4960	3,00	49,49
35.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 296,0000	3,00	18 888,00
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,1000	1 250,00	10 125,00
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000	15,00	90,00
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	168,5920	13,00	2 191,70
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,4750	13,00	32,18
40.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	24,6480	45,00	1 109,16
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6448	25,00	41,12
42.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	199,8000	40,00	7 992,00
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1490	65,00	139,69
44.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	40,0000	5,00	200,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,0000	0,50	20,00
46.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	40,0000	0,35	14,00
47.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,0000	200,00	3 200,00

48.	31111000100001	Puieti arbori decorativi fara ballot	buc	20,8000	350,00	7 280,00
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,8984	3,20	12,47
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,2900	35,00	780,15
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0900	35,00	38,15
52.	522666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	180,9000	160,00	28 944,00
53.	602661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm	m2	812,0000	152,00	123 424,00
54.	602811106302005	Stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3,2	kg	345,0720	40,00	13 802,88
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>436 371,50</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	62,0000	60,00	3 720,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2000	400,00	80,00
3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0600	400,00	24,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0150	400,00	6,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2660	400,00	2 106,40
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,1925	400,00	477,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,1545	400,00	9 661,80
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1925	600,00	715,50
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1125	520,00	578,50
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	62,0000	45,00	2 790,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,8761	600,00	34 125,66
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3350	400,00	534,00
13.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	11,0400	400,00	4 416,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>59 234,86</b>

Total	lei	585 230,9 2
CASM	24 %	21 509,89
Transportarea materialelor	2 %	8 727,43
Total		615 468,2 4
Cheltuieli de regie	10 %	61 546,82
Total		677 015,0 6
Beneficiu	6 %	40 620,91
Total		717 635,9 7
TVA	20 %	143 527,1 9

**Total deviz:**

**861 163,1  
6**

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Lucrări de reconstrucție a clădirii administrative cu Investitor**  
**numere cadastrale 0100518.422.01 si 0100518.422.02**  
**cu replanificarea spațiilor interioare situate mun.**  
**Chișinău sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei nr**  
**156 în vederea amplasării Direcției regionale de**  
**poliție Centru**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			29,40 29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			2 940,00
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			29,40 29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	70,00	29,40
		<i>Total</i>	lei			2 940,00
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			201,02 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
		<i>Total</i>	lei			16 081,20
4	RpCP44A	Demontarea portilor metalice existente	kg			1,93 1,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	70,00	0,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	25,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			386,08
5	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,50 24,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	70,00	24,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 401,02
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			154,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		<i>Total</i>	lei			34 125,66
		<b>2. Capitolul 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1</b>				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			65,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	520,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			58,50
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			579,60
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			884,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	35,00	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			7 958,25
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			20 720,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	20 000,00	20 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			1 036,00
11	DB16H K=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica	m2			503,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	8,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	470,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	750,00	5,62
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,00	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	5,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	5,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	7,95
		<i>Total</i>	lei			45 295,43
		<b>3. Capitolul 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2</b>				
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si	100m2			65,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	520,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			520,00
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,40 60,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			5 152,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			884,25 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	35,00	5,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			70 740,00
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2			250,40 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	602661112800655	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm	m2	1,0150	152,00	154,28
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			200 318,40
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			271,00 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	460,00	3,68
	522666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	160,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			48 780,00
		<b>4. Capitolul 4. Spatii verzi</b>				
17	TsH24C	Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot	buc			436,17 55,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	70,00	52,50
	31111000100001	Puieti arbori decorativi fara ballot	buc	1,0400	350,00	364,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	35,00	0,07
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	35,00	14,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	45,00	1,80
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 723,40
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			539,00 ----- 364,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	175,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 856,70
		<b>5. Capitolul 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita</b>				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			332,00 ----- 140,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	134,40
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	400,00	192,00
		<i>Total</i>	lei			7 636,00
20	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			17,85 ----- 3,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	70,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	3,75	0,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 935,56
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d=5,0 mm (panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3.2 m -23 buc; capac patrat 60*60 - 23 buc; sistem defixare zincat - 100 buc; beton C15 - 3,7 m3)	m			889,09 ----- 94,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	152663102100001	Beton clasa C15	m3	0,2000	1 400,00	287,56
	152732103646250	Panou din sirma de otel d=5,0 mm H=2,0 m L=2,5 m	m2	1,9000	107,00	208,79
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	45,00	22,18
	602811106302005	Stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3,2	kg	6,7200	40,00	276,06
		<i>Total</i>	lei			44 454,50
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg			60,36 ----- 18,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	125,00	1,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			12 060,05
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 365,05 ----- 450,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	65,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			273,01
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			6 169,94 119,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	6 000,00	6 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	5,00	20,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,20	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	460,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	35,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			61 699,36
25	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			114,01 88,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	70,00	88,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	75,00	18,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	15,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	1,00	0,06
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			2 280,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL Mega Nord Construct**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.