

Contract de antrepriză Nr.13 Privind efectuarea lucrarilor de construcții

"01" octombrie 2020

Instituția Publică Primăria Serpeni, numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Elena Nicolaev activînd în baza statului institutiei Primar, pe de o parte, și SRL Marconex-Prim, numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Parasca Alexandr activînd în baza statului companiei Director pe de altă parte, numite în continuare „Părți” au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze, în conformitate cu condițiile prezentului contract, o lucrare, Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.

2. **Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor:** lucrari de reparații capitale în incinta Gimnaziului din s.Serpeni.

3. Cerințele Beneficiarului față de obiectul de antrepriză

3.1 Obiectul de antrepriză constituie: Lucrarile de reparații capitale.

3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului antreprizei: Lucrarile de reparații trebuie efectuate în baza devizului de cheltuieli întocmit si aprobat de ambele părți.

3.3 Calitatea obiectului trebuie să corespundă următoarelor exigențe esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

3.4 Antreprenorul este obligat să respecte cerințele Beneficiarului în vederea realizării lucrării.

3.5. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Beneficiar în cazul în care îndeplinirea cerințelor Beneficiarului amenință utilitatea lucrării.

4. Utilajul, materialele și condițiile realizării lucrărilor

4.1 Totalitatea materialelor sunt furnizate de către Antreprenor și achitate din contul Beneficiarului în baza prezentului contract și devizului de cheltuieli.

4.2. Antreprenorul se asigură cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului antreprizei.

4.3. În termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

5. Costul lucrărilor

5.1 Costul și cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizului estimativ (Anexa nr. 1 la prezentul contract) care se acoperă din contul Beneficiarului.

5.2 În cazul necesității majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în scris despre aceasta pe Beneficiar în termen de 5 zile. La înștiințare trebuie să fie anexate documentele ce confirmă majorarea devizului.

5.3. Beneficiar este obligat în termen de 3 zile după primirea înștiințării, să-i acorde Antreprenorului răspunsul convenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea contractului.

5.4 Costul lucrărilor la prezentul contract se indică inclusiv TVA.

6. Valoarea contractului

6.1. Suma prezentului contract este în valoare de 128 873,84 LEI, (o sută douăzeci și opt de mii opt sute șaptezeci și trei LEI, 84 BANI) inclusiv TVA ce constituie 21 478 LEI, 97 BANI (douăzeci și una de mii patru sute șaptezeci și opt LEI, 97 BANI) în vederea executării lucrărilor în baza devizului de cheltuieli anexat și condițiilor prezentului contract care se va achita de Beneficiar către Antreprenor.

7. Modul și termenele de achitare

7.1. Termenele de achitare:

7.1.1 În termen de 7 zile din momentul semnării actului de primire-predare a lucrărilor Beneficiarul asigură achitarea deplină.

7.2. Modul de plată: prin transfer.

7.3. Forma achitării: în baza facturii și a proceului verbal de lucrări.

7.4. Beneficiarul este obligat să-l înștiințeze pe Antreprenor despre efectuarea plății, în termen de 1 zi prin email/fax/apel telefonic etc.

8. Termenele de executare lucrărilor

8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen 3 zile din momentul acordării materialelor, documentelor necesare.

8.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de 1 lună cu dreptul executării anticipate.

8.3. La finisarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înștiințeze în scris pe Beneficiar despre pregătirea obiectului spre recepționare în termen de 3 zile.

9. Controlul de către Beneficiar a procesului îndeplinirii lucrărilor

9.1 Antreprenorul se obligă să-l informeze pe Beneficiar despre procesul îndeplinirii lucrărilor.

9.2 Beneficiarul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul și calitatea lucrărilor efectuate.

a lor de către reprezentanții părților în fiecare caz aparte.

16. Anexe la prezentul contract

16.1. La prezentul contract se anexează - Anexa nr.1 „Devizul de cheltuieli” FORMA 3,7 și 5.

16.2 Anexele la prezentul contract constituie părți integrante a lui.

16.3 Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare cu aceeași putere juridică.

16.4. Prezentul contract este întocmit în **4 pagini.**

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și ștampilele Părților.

Beneficiar:

Primăria satului Șerpeni

MF Trezoreria de Stat

IBAN MD28TRPDAV311120A10760AC

C/F 1007601011179

Tel. mob.: 0698 97 691

Marconex-Prim SRL

Fondator/director: Parasca Alexandr

Adresa: s.Trușeni, loc.Dumbrava,

str. M. Cebotari 27

Cod fiscal:1003600009205

Cod TVA: 0504307

IBAN: MD32EX0000002251100879MD

“Eximbank-Gruppo Veneto Banca”,

Cod bancar: EXMMMD22495,

Tel. mob. # 37369164778

Antreprenor:

Primar:

Elena Nicolaev 



Director:

Parasca Alexandr 



Antreprenor

Marconex-Prim SRL

(denumirea)

Investitor

Instituția Publică Primăria Șerpeni

(denumirea)

Obiect Lucrări de reparații capitale, s.Șerpeni, r.Anenii Noi

Valoarea lucrarilor executate

128 873,84 lei

Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate

pe 08 octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii la galerie				
		1.1. Lucrari pe interior				
1	CF15A K=3	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,04	367,79 294,08	8 473,90 6 775,63
2	CF50B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului la coloane si grinzi	m2	39,60	271,01 211,04	10 732,09 8 357,24
3	CE25A	Etansarea rosturilor la golurile din pereti cu spuma poliuretanică	m	12,50	35,13 20,16	439,12 251,97
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	56,34	205,09 147,04	11 554,67 8 284,01
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata placilor de ghips-carton la rosturi	m2	10,00	19,23 11,53	192,32 115,32
6	CK26B	Montarea profilelor de colt din aluminiu	m	171,00	27,54 23,06	4 710,03 3 943,95
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,34	6,83 1,73	384,79 97,45
8	CF50B K=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,34	135,50 105,52	7 634,09 5 944,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari pe interior						44 121,01
Incluziv salariu						33 770,32
1.2. Lucrari pe exterior						
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,24	68,44 43,25	8 229,58 5 199,78
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,55	15,72 15,57	747,56 740,36
11	CF15A K=2	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,55	245,19 196,04	11 658,98 9 321,89
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	97,32	6,83 1,73	664,81 168,37
13	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2	97,32	126,74 88,22	12 334,42 8 585,58
Total Lucrari pe exterior						33 635,35
						24 015,98
Total Lucrari de reparatii la galerie						77 756,36
						57 786,30

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	77 756,36
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	13 001,92
	Transport	8,00 %	1 347,09
	Total		92 105,37
	Cheltuieli de regie	10,00 %	9 210,54
	Total		101 315,91
	Beneficiu	6,00 %	6 078,96
	Total		107 394,87
	TVA	20,00 %	21 478,97
	TOTAL:		128 873,84

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



S+E Marconex-Prim

Contract de antrepriză Nr.1 Privind efectuarea lucrărilor de construcții

"06" august 2020

Instituția Publică Gimnaziul Serpeni, numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Botnari Eugenia activînd în baza statului instituției Director, pe de o parte, și SRL Marconex-Prim, numită în continuare „Antreprenor”, în persoana Parasca Alexandr activînd în baza statului companiei Director pe de altă parte, numite în continuare „Părți” au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul se obligă să efectueze, în conformitate cu condițiile prezentului contract, o lucrare. Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrarea și să o achite.

2. **Caracterul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor:** lucrări de reparații capitale în incinta Gimnaziului din s.Șerpeni.

3. Cerințele Beneficiarului față de obiectul de antrepriză

3.1 Obiectul de antrepriză constituie: Lucrarile de reparații capitale.

3.2 Caracteristicile cantitative a obiectului antreprizei: Lucrarile de reparatii trebuie efectuate în baza devizului de cheltuieli întocmit și aprobat de ambele părți.

3.3 Calitatea obiectului trebuie să corespundă următoarelor exigențe esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

3.4 Antreprenorul este obligat să respecte cerințele Beneficiarului în vederea realizării lucrării.

3.5. Antreprenorul este obligat să-l informeze imediat pe Beneficiar în cazul în care îndeplinirea cerințelor Beneficiarului amenință utilitatea lucrării.

4. Utilajul, materialele și condițiile realizării lucrărilor

4.1 Totalitatea materialelor sunt furnizate de către Antreprenor și achitate din contul Beneficiarului în baza prezentului contract și devizului de cheltuieli.

4.2. Antreprenorul se asigură cu utilaj necesar pentru realizarea obiectului antreprizei.

4.3. În termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract, Beneficiarul îi prezintă Antreprenorului documentele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

5. Costul lucrărilor

5.1 Costul și cheltuielile în vederea îndeplinirii lucrărilor se stabilesc conform devizului estimativ (Anexa nr.1 la prezentul contract) care se acoperă din contul Beneficiarului.

5.2 În cazul necesității majorării devizului estimativ Antreprenorul este obligat să-l informeze în scris despre aceasta pe Beneficiar în termen de **5 zile**. La înștiințare trebuie să fie anexate documentele ce confirmă majorarea devizului.

5.3. Beneficiar este obligat în termen de **3 zile** după primirea înștiințării, să-i acorde Antreprenorului răspunsul convenit despre acceptarea comenzii sau despre refuzarea contractului.

5.4 Costul lucrărilor la prezentul contract se indică inclusiv TVA.

6. Valoarea contractului

6.1. Suma prezentului contract este în valoare de **297 106,92 LEI, (două sute nouăzeci și șapte de mii o sută șase LEI, 92 BANI) inclusiv TVA** în vederea executării lucrărilor în baza devizului de cheltuieli anexat și condițiilor prezentului contract care se va achita de Beneficiar către Antreprenor.

7. Modul și termenele de achitare

7.1. Termenele de achitare:

7.1.1 în termen de **5 zile** din momentul semnării prezentului contract Beneficiarul achită un avans în mărime de **25% din valoarea totală a contractului** ce constituie suma de: **74 276,73 LEI (șapte zeci și patru mii lei două sute șapte zeci și șase LEI, 73 BANI) inclusiv TVA.**

7.1.2 În termen de **7 zile** din momentul semnării actului de primire-predare a lucrărilor Beneficiarul asigură achitarea deplină.

7.2. Modul de plată: **prin transfer.**

7.3. Forma achitării: **în baza facturii și a procesului verbal de lucrări.**

7.4. Beneficiarul este obligat să-l înștiințeze pe Antreprenor despre efectuarea plății, în termen de **1 zi** prin email/fax/apel telefonic etc.

8. Termenele de executare lucrărilor

8.1. Antreprenorul se obligă să înceapă executarea lucrărilor în termen **3 zile** din momentul acordării documentelor necesare.

8.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările în termen de **1 lună** cu dreptul executării anticipate.

8.3. La finalizarea executării lucrărilor antreprenorul este obligat să-l înștiințeze în scris pe Beneficiar despre pregătirea obiectului spre recepționare în termen de **3 zile.**

9. Controlul de către Beneficiar a procesului îndeplinirii lucrărilor

9.1 Antreprenorul se obligă să-l informeze pe Beneficiar despre procesul îndeplinirii lucrărilor.

9.2 Beneficiarul are dreptul de acces liber la lucrările Antreprenorului pentru a controla mersul și calitatea

Înainte de semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, acordurile prealabile și procese-verbale cu privire referitoare mai mult sau mai puțin la prezentul contract, își pierd puterea juridică.

15.4 Toate modificările textului prezentului contract au putere juridică numai în cazul autentificării reciproce a lor de către reprezentanții părților în fiecare caz aparte.

16. Anexe la prezentul contract

16.1. La prezentul contract se anexează - Anexa nr.1 „Devizul de cheltuieli” FORMA 3,7 și 5.

16.2 Anexele la prezentul contract constituie părți integrante a lui.

16.3 Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare cu aceeași putere juridică.

16.4. Prezentul contract este întocmit în **4 pagini.**

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile și ștampilele Părților.

Beneficiar:

Instituția Publică Gimnaziul Șerpeni
Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
C/B TREZMD2X
C/D 226633
IBAN MD02TRPDAV311120A01457AB
C/F 1013620007640
Tel. mob.: 068455910

Director:

Botnari Eugenia



Antreprenor:

Marconex-Prim SRL
Fondator/director: Parasca Alexandr
Adresa: s.Trușeni, loc.Dumbrava,
str. M. Cebotari 27
Cod fiscal:1003600009205
Cod TVA: 0504307
IBAN: MD32EX0000002251100879MD
“Eximbank-Gruppo Veneto Banca”,
Cod bancar: EXMMMD22495,
Tel. mob.: + 37369164778

Director:

Parasca Alexandr



Lucrari de reparatii capitale, s.Serpeni, r.Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz 297 106,92 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reconstrucție Serpeni				
1	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inalțimi pina la 35 m inclusiv	m3	12,00	1 358,96 527,59	16 307,48 6 331,06
2	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	96,00	192,75 65,16	18 503,60 6 254,96
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	76,00	1 252,33 32,29	95 177,21 2 454,01
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	40,00	131,24 5,19	5 249,57 207,57
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	15,00	191,58 132,62	2 873,67 1 989,27
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	90,00	184,52 98,02	16 606,98 8 821,98
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,00	68,97 43,24	4 137,90 2 594,70
8	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inalțime nivel pina la 4m	m3	2,77	1 478,01 520,19	4 094,09 1 440,93

1	2	3	4	5	6	7
9	CE19A	Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	50,00	128,97 49,01	6 448,35 2 450,55
10	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	30,00	139,67 60,54	4 190,09 1 816,29
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,00	1 538,40 46,70	18 460,85 560,45

**Total Lucrari de
reconstructie Serpeni**

192 049,79

Incluziv salariu

34 921,77

Cheltuieli directe	lei	192 049,79
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	7 857,40
Transport	8,00 %	12 433,38
Total		212 340,57
Cheltuieli de regie	10,00 %	21 234,06
Total		233 574,63
Beneficiu	6,00 %	14 014,47
Total		247 589,10
TVA	20,00 %	49 517,82

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**297 106,92
34 921,77**

Intocmit

Verificat


(functia, semnatura)


(functia, semnatura)




PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 12 din 21 . august .2020

privind lucrarea - lucrări reparații capitale, s.Serpeni, r.Anenii Noi executată în cadrul contractului nr. Nr.1 din 06 august 2020 încheiat între Instituția Publică Gimnaziul Serpeni si SRL Marconex-Prim pentru lucrările de reparații capitale in incinta gimnaziului din s.Serpeni, r.Anenii Noi.

1. Lucrările au fost executate conform caietului de sarcini emis de catre investitor.

2. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție lucrarile efectuate .







4. Comisia de receptie la terminarea lucrarile motiveaza propunerea facuta prin:

Calitatea lucrarilor executate in grafic si conform normelor in constructii.

5. Prezentul proces-verbal continand 1 file numerotate, a fost incheiat astazi,

21 . august .2020 in 3 exemplare.

Grupul de lucru în componența:

Nr.	Nume, Prenume	Functia	Semnatura
2	Feloniș Oana	responsabil	
2	Valeriu Yordan	șef sector construcții	
3	Meleca Silvia	Consilier local	
4	Sajin Ion	Consilier local	
5	Porasca Alexandra	Director SRL Marconex Prim	
6	Eugenia Botnari	dir. gimn.	








PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 15 din 24 august 2020

1. Obiectivul Lucrări reparații capitale, s.Serpeni, r.Anenii Noi este executat în cadrul contractului nr. 1 din 06.08.2020 între Instituția Publică Gimnaziul Serpeni si SRL Marconex-Prim.
2. Lucrările au fost executate conform contractului si caietului de sarcini.
3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse a construcției, a constatat următoarele:
 - a.) lucrările au fost executate și recepționate conform devizului de cheltuieli si Procesului Verbal la terminarea lucrarilor din „21 „ august „2020;
 - b.) lucrările au fost complet terminate la data de: 20 . august .2020
 - c.) urmărirea comportării în timp a obiectului sînt în posesia beneficiarului;
 - d.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminarea ei pînă în prezent;
 - e.) valoarea obiectivului este de 297 034, 22 lei, inclusiv TVA.
4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: spre recepție
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: actele prezentate si calitatea lucrarilor executate.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat
7. Comisia de recepție finală decide: se recepționeaza
8. Prezentul proces –verbal, conținînd 1 file, a fost încheiat astăzi „24 „ august „2020, în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția	Semnatura
1	Zelinski Alina	vicepreședinte	
2.	Valeriu Gyzdan	șef secția construcții	
3.	Meleca Silvia	Consiliere local	
4	Sajin Ion	Consilier local	
5.	Porasca Alexandru	Director SRL „Marconex-Prim”	
6.	Eugenia Botnari	șef. grm.	