

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 213 106,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	20,2900	1 155,00 0,00	23 434,95 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	100 m3	20,2900	2 926,00 0,00	59 368,54 0,00
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4600	629,61 441,00	289,62 202,86
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	19,8300	900,00 0,00	17 847,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 271,9500	15,32 0,00	50 126,27 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,8300	179,28 18,00	3 555,12 356,94
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7000	780,00 0,00	2 106,00 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	445,5000	15,32 0,00	6 825,06 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7000	147,64 15,00	398,63 40,50
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	13,5000	295,00 295,00	3 982,50 3 982,50
		<i>Total</i>	lei			167 933,69
		Total Sistematizare pe verticala Inklusiv salariu				167 933,69 4 582,80

	Total	lei	167 933,69
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 099,87
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	1,90
	TOTAL 1		169 035,46
	CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 380,71
	TOTAL 2		172 416,17
	BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	5 172,49
	TOTAL 3		177 588,66
	TVA	20 %	35 517,73
	Total deviz: Inklusiv salariu		213 106,39 4 582,80

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 213 106,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,656000	50,00	4 582,80
		Total manopera				4 582,80

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,084720	320,00	27,11
		Total materiale de construcții				27,11

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	49,882500	400,00	19 953,00
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	150,551800	550,00	82 803,49
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,823000	400,00	3 529,20
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,337800	20,00	86,76
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	142,378335	400,00	56 951,33
		Total utilaje de construcții				163 323,78

Total			lei			167 933,69
-------	--	--	-----	--	--	------------

ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 099,87
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	1,90
TOTAL 1		169 035,46
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 380,71
TOTAL 2		172 416,17
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	5 172,49
TOTAL 3		177 588,66
TVA	20 %	35 517,73
Total deviz:		213 106,39

Intocmit "Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. ?ciusev, or. Rezina (pe ambele par?i)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 155,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,100000	550,00	1 155,00 23 434,95
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (se adauga 40 m, K=4)	100 m3			2 926,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330000	550,00	2 926,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 368,54
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			629,61 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820000	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430000	20,00	188,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			289,62
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	400,00	900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 847,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 126,27
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			179,28 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360000	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004000	320,00	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400000	400,00	160,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 555,12
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950000	400,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 106,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	400,00	15,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 825,06
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			147,64 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300000	50,00	15,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002000	320,00	0,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330000	400,00	132,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			398,63
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			295,00 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900000	50,00	295,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 982,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 2 069 570,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 330,0000	16,00 16,00	21 280,00 21 280,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (2876,5 m2, gr. 5 cm)	m3	143,8300	143,01 92,80	20 569,12 13 347,42
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1 058,6000	6,50 6,50	6 880,90 6 880,90
4	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii K=0.5)	buc	17,0000	1 828,28 201,20	31 080,68 3 420,40
5	TsH91B K=0.5	Instalarea urne (demontarea urnei K=0.5)	buc	15,0000	1 229,37 168,70	18 440,62 2 530,50
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,2300	1 170,00 0,00	2 609,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Incarcarea)				
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	610,6500	17,23 0,00	10 524,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			111 384,97
		Total Demolarea constructiilor Inclusiv salariu				111 384,97 47 459,22
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	380,9000	474,30 17,40	180 660,86 6 627,66
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2	3 157,5000	249,58 34,57	788 042,53 109 148,46
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare rosu)	m2	358,7000	229,28 34,57	82 242,01 12 399,54
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena)	m2	292,8000	411,98 34,57	120 627,16 10 121,51
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	1 319,0000	117,77	155 337,90

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)			33,02	43 553,38
		<i>Total</i>	lei			1 326 910,46
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni Inclusiv salariu				1 326 910,46 181 850,55
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3	11,8500	540,56 21,46	6 405,63 254,30
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3	11,8500	474,30 17,40	5 620,45 206,19
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25)	m2	79,0000	235,95 3,63	18 640,26 286,38
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m	219,0000	137,87 33,02	30 193,41 7 231,38
		<i>Total</i>	lei			60 859,75
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inclusiv salariu				60 859,75 7 978,25
		<i>Total</i>	lei			1 499 155,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 499 155,18 237 288,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 499 155,18
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			56 949,12
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			85 473,68
		TOTAL 1				1 641 577,98
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %			32 831,56
		TOTAL 2				1 674 409,54
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %			50 232,29
		TOTAL 3				1 724 641,83
		TVA	20 %			344 928,37
		Total deviz:				2 069 570,20
		Inclusiv salariu				237 288,02

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 2 069 570,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	77,600000	58,00	4 500,80
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3 008,9113	58,00	174 516,86

				00		
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,937500	58,00	286,38
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	814,56800 0	50,00	40 728,40
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,382200	58,00	3 908,16
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	230,12800 0	58,00	13 347,42
		Total manopera				237 288,02

Materiale:

1.	11110001000131 1-15	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte gr. 5 cm	t	9,282500	1 900,00	17 636,75
2.	1212121212121	apa	m3	2,400000	25,00	60,00
3.	1411122201672- 14	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	15,049500	320,00	4 815,84
4.	1411122201672- 8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	483,74300 0	320,00	154 797,76
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,296250	750,00	222,19
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,304000	350,00	4 306,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,535350	350,00	5 437,37
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	19,045000	350,00	6 665,74
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	144,74200 0	350,00	50 659,70
10.	2030112931102	Urne	buc	7,500000	2 000,00	15 000,00
11.	2513206621460- 4	banci pe 2 picioare	buc	8,500000	3 200,00	27 200,00
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4 490,9600 00	2,20	9 880,12
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	6 094,4000 00	2,20	13 407,68
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	50 278,800 000	2,20	110 613,36
15.	2661112800655- 10	pavaj gr. 40 mm, culoare rosu	m2	364,08050 0	140,00	50 971,27
16.	2661112800655- 11	pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena	m2	297,19200 0	320,00	95 101,44
17.	2661112800655- 9	pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	3 204,8625 00	160,00	512 778,00
18.	2663102100000	Beton	m3	0,936000	1 400,00	1 310,40
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,210000	0,01	0,69
20.	2666122800285- 12	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB 100.20.10	m	1 325,5950 00	75,00	99 419,62
21.	2666122800285- 16	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.30.15	m	220,09500 0	95,00	20 909,02
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,086250	22,00	23,90
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	76,180000	250,00	19 045,00
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,386700	25,00	559,66
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,228000	25,00	230,70
		Total materiale de constructii				1 221 052,6 1

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	111,46825 0	30,00	3 344,05
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,811453	600,00	11 886,87

3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,523375	200,00	104,68
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	87,955925	100,00	8 795,59
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,523375	600,00	314,02
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,348500	600,00	2 609,10
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	111,46825 0	20,00	2 229,36
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,387895	450,00	10 524,55
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,236300	450,00	1 006,33
Total utilaje de construcții						40 814,55

Total	lei	1 499 155,18
ASIGURARI SOCIALE	24 %	56 949,12
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	85 473,68
TOTAL 1		1 641 577,98
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	32 831,56
TOTAL 2		1 674 409,54
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	50 232,29
TOTAL 3		1 724 641,83
TVA	20 %	344 928,37

Total deviz:

2 069 570,20

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciușev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320000	50,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 280,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (2876,5 m2, gr. 5 cm)	m3			143,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	58,00	92,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019100	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775000	30,00	23,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 569,12
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130000	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 880,90
4	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare (demontarea bancii K=0.5)	buc			1 828,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	47,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	13,05
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	140,65
	2513206621460-4	banci pe 2 picioare	buc	1,000000	3 200,00	1 600,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 400,00	25,20
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 080,68
5	TsH91B K=0.5	Instalarea urne (demontarea urnei K=0.5)	buc			1 229,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600000	50,00	15,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	13,05
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	140,65
	2030112931102	Urne	buc	1,000000	2 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 400,00	58,80
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	1,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 440,62
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950000	600,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 609,10
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	450,00	17,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 524,55
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			474,30

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)				17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180 660,86
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2			249,58 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-9	pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	1,015000	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788 042,53
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare rosu)	m2			229,28 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-10	pavaj gr. 40 mm, culoare rosu	m2	1,015000	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82 242,01
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena)	m2			411,98 34,57
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-11	pavaj tactil gr. 50 mm, culoare galbena	m2	1,015000	320,00	324,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 627,16
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			117,77

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)				33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285- 12	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB 100.20.10	m	1,005000	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155 337,90
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3			540,56 21,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	58,00	21,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,232000	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	600,00	28,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 405,63
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3			474,30 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672- 14	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 620,45
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25)	m2			235,95 3,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	58,00	3,63
	111100010001311 -15	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte gr. 5 cm	t	0,094000	1 900,00	223,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	100,00	0,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	200,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	600,00	3,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 640,26
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m			137,87 33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285-16	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni bordura PB 100.30.15	m	1,005000	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 193,41

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Valoarea de deviz 249 435,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Forme mici				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	23,0000	460,15 402,40	10 583,45 9 255,20
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	34,0000	467,15 337,40	15 883,10 11 471,60
3	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000	460,15 402,40	920,30 804,80
		<i>Total</i>	lei			27 386,85
		Total Forme mici Inclusiv salariu				27 386,85 21 531,60
		<i>Total</i>	lei			27 386,85
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 386,85 21 531,60
		2. Utilaj				
		2.1. Forme mici				
4	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	23,0000	3 200,00 0,00	73 600,00 0,00
5	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	34,0000	2 000,00 0,00	68 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000	6 250,00 0,00	12 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			154 100,00
		Total Forme mici Inclusiv salariu				154 100,00
		<i>Total</i>	lei			154 100,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				154 100,00

		Total	lei	181 486,85
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	5 167,58
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	11 196,87
		TOTAL 1		197 851,30
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 957,03
		TOTAL 2		201 808,33
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	6 054,25
		TOTAL 3		207 862,58
		TVA	20 %	41 572,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		249 435,10 21 531,60

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	286,150000	58,00	16 596,70
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,900000	50,00	3 395,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,550000	58,00	1 539,90
Total manopera						21 531,60

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	8,850000	25,00	221,25
2.	2030112931102	Urne	buc	34,000000	0,00	0,00
3.	2513206621460-03	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,000000	0,00	0,00
4.	2513206621460-1	Banca pe 2 picioare	buc	23,000000	0,00	0,00
5.	2663102100000	Beton	m3	3,756000	1 500,00	5 634,00
6.	4	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	23,000000	3 200,00	73 600,00
7.	5	Urne pentru gunoi	buc	34,000000	2 000,00	68 000,00
8.	6	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,000000	6 250,00	12 500,00
Total materiale de construcții						159 955,25
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	181 486,85
ASIGURARI SOCIALE	24 %	5 167,58
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	11 196,87
TOTAL 1		197 851,30
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	3 957,03
TOTAL 2		201 808,33
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	6 054,25
TOTAL 3		207 862,58
TVA	20 %	41 572,52

Total deviz:**249 435,10**

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Forme mici				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			460,15
						402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2513206621460-1	Banca pe 2 picioare	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 583,45
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			467,15
						337,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2030112931102	Urne	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084000	1 500,00	126,00
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 883,10
3	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc			460,15
						402,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450000	58,00	26,10
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850000	58,00	281,30
	2513206621460-03	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	1,000000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036000	1 500,00	54,00
	1212121212121	apa	m3	0,150000	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			920,30
		2. Utilaj				
		2.1. Forme mici				
4	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc			3 200,00
						0,00
	4	Banca pe 2 picioare (banca cu speteaza)	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 600,00
5	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc			2 000,00
						0,00
	5	Urne pentru gunoi	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 000,00
6	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc			6 250,00
						0,00
6		Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	1,000000	6 250,00	6 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 500,00

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 445 003,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	120,0000	16,00 16,00	1 920,00 1 920,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (841,6 m2, gr. 5 cm)	m3	42,0800	143,01 92,80	6 017,86 3 905,02
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,4800	1 170,00 0,00	561,60 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,4000	17,23 0,00	1 833,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 333,26
		Total Demolarea constructiilor Inclusiv salariu				10 333,26 5 825,02
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		pietoni				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3	58,1600	496,10 17,40	28 853,17 1 011,98
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2	581,6000	249,58 34,57	145 154,56 20 104,75
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)	m	192,0000	117,77 33,02	22 611,74 6 339,84
		<i>Total</i>	lei			196 619,47
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni Inclusiv salariu				196 619,47 27 456,57
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3	39,0000	555,86 21,46	21 678,54 836,94
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3	39,0000	496,10 17,40	19 347,90 678,60
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	260,0000	231,12 3,62	60 089,90 942,50

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (gr. 5 cm, K=1.25)				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m	120,0000	137,87 33,02	16 544,33 3 962,40
		<i>Total</i>	lei			117 660,67
		Total Imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				117 660,67 6 420,44
		<i>Total</i>	lei			324 613,40
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				324 613,40 39 702,03

		Total	lei	324 613,40
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	9 528,49
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	18 834,00
		TOTAL 1		352 975,89
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	7 059,52
		TOTAL 2		360 035,41
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	10 801,06
		TOTAL 3		370 836,47
		TVA	20 %	74 167,29
		Total deviz: Inklusiv salariu		445 003,76 39 702,03

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 4**Valoarea de deviz 445 003,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	518,302320	58,00	30 061,53
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16,250000	58,00	942,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,200000	50,00	4 260,00
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,189280	58,00	532,98
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,328000	58,00	3 905,02
		Total manopera				39 702,03

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	30,550000	1 850,00	56 517,50
2.	1411122201672-05	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40, gr. 100 mm	m3	73,863200	320,00	23 636,22
3.	1411122201672-09	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	49,530000	320,00	15 849,60
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,975000	850,00	828,75
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,496000	350,00	873,60
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,129000	350,00	17 895,15
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,908000	350,00	1 017,80
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,100800	350,00	7 735,28
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	911,040000	2,20	2 004,29
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	930,560000	2,20	2 047,23
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 677,120000	2,20	16 889,66
12.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	590,324000	160,00	94 451,84
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,040000	0,01	0,14
14.	2666122800285-011	Bordura beton pentru trotuare bordura PB 100.30.15	m	120,600000	95,00	11 457,00
15.	2666122800285-07	Bordura beton pentru trotuare bordura PB 100.20.10	m	192,960000	75,00	14 472,00
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,575000	22,00	78,65
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,632000	250,00	2 908,00
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	13,906000	25,00	347,65

		drumuri-terasam.				
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,872000	25,00	46,80
Total materiale de construcții						269 057,16

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	32,612000	30,00	978,36
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,756448	600,00	4 053,87
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,722500	200,00	344,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,870380	200,00	5 774,08
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,722500	600,00	1 033,50
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,936000	600,00	561,60
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	32,612000	20,00	652,24
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,075120	450,00	1 833,80
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,382800	450,00	622,26
Total utilaje de construcții						15 854,21

Total	lei	324 613,40
ASIGURARI SOCIALE	24 %	9 528,49
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	18 834,00
TOTAL 1		352 975,89
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	7 059,52
TOTAL 2		360 035,41
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	10 801,06
TOTAL 3		370 836,47
TVA	20 %	74 167,29

Total deviz:

445 003,76

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolarea constructiilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320000	50,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 920,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (841,6 m2, gr. 5 cm)	m3			143,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	58,00	92,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019100	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775000	30,00	23,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 017,86
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950000	600,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			561,60
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,038300	450,00	17,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 833,80
		1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 0 - 40, gr. 100 mm)	m3			496,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-05	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 0 - 40, gr. 100 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 853,17
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr. 40 mm, culoare bej deschis)	m2			249,58
						34,57

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,580200	58,00	33,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,015800	58,00	0,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200000	2,20	29,04
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm, culoare bej deschis	m2	1,015000	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038000	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 154,56
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.20.10)	m			117,77 33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285-07	Bordura beton pentru trotuare bordura PB 100.20.10	m	1,005000	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 611,74
		1.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr. 150 mm)	m3			555,86 21,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	58,00	21,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	450,00	10,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	600,00	28,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 678,54
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fr. 40 - 70, gr. 150 mm)	m3			496,10 17,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300000	58,00	17,40
	1411122201672-09	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 40 - 70, gr. 150 mm	m3	1,270000	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050000	25,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042000	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218000	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005000	450,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 347,90
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, K=1.25)	m2			231,12 3,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050000	58,00	3,62
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 850,00	217,38
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	850,00	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,005300	200,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,005300	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,005300	600,00	3,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 089,90
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura PB 100.30.15)	m			137,87 ----- 33,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440000	58,00	25,52
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045000	0,01	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920000	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008000	350,00	2,80
	2666122800285-011	Bordura beton pentru trotuare bordura PB 100.30.15	m	1,005000	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006000	25,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 544,33

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Valoarea de deviz 65 741,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori de foioase				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	7,0000	53,50 53,50	374,50 374,50
2	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	7,0000	14,50 14,50	101,50 101,50
3	Pret furnizor	Robinia pseudoacacia (Salcam)	buc	7,0000	750,00 0,00	5 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 726,00
		Total Arbori de foioase Inclusiv salariu				5 726,00 476,00
		2. Arbusti de foioase				
4	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	42,0000	31,00 31,00	1 302,00 1 302,00
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	42,0000	25,47 20,72	1 069,74 870,24
6	Pret furnizor	Forsythia intermedia Minigold (фортзиция)	buc	9,0000	200,00 0,00	1 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret furnizor	Hibiscus syriacus Monstrosus (Zamosita de Siria) (гибискус сирийский)	buc	5,0000	700,00 0,00	3 500,00 0,00
8	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	10,0000	200,00 0,00	2 000,00 0,00
9	Pret furnizor	Syringa vulgaris (Liliac)	buc	18,0000	300,00 0,00	5 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 071,74
		Total Arbusti de foioase Inclusiv salariu				15 071,74 2 172,24
		3. Gazon				
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	17,8630	295,00 295,00	5 269,58 5 269,58
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	17,8630	873,56 279,56	15 604,40 4 993,78
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,8630	236,98 38,28	4 233,18 683,80
		<i>Total</i>	lei			25 107,16
		Total Gazon Inclusiv salariu				25 107,16 10 947,16
		4. Materiale				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6000	546,00 49,50	873,60 79,20
		<i>Total</i>	lei			873,60
		Total Materiale Inclusiv salariu				873,60 79,20

		Total	lei		46 778,50
		ASIGURARI SOCIALE	24 %		3 281,90
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %		2 085,97
		TOTAL 1			52 146,37
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %		1 042,93
		TOTAL 2			53 189,30

1	2	3	4	5	6	7
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %			1 595,68
		TOTAL 3				54 784,98
		TVA	20 %			10 957,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				65 741,98
						13 674,60

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

Valoarea de deviz 65 741,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	112,16924 0	58,00	6 505,82
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	143,37570 0	50,00	7 168,78
		Total manopera				13 674,60

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,040000	10,00	50,40
2.	0221107204435-11	Seminte de plante-graminee perene (pm) (gazon)	kg	70,737480	150,00	10 610,62
3.	1111000100002-05	Arbusti fara balot	buc	43,680000	0,00	0,00

4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,840000	320,00	588,80
5.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,420000	250,00	105,00
6.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,420000	100,00	42,00
7.	2830127303001-02	arbori foiosi	buc	7,350000	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,947000	25,00	448,68
9.	4100126202818	Apa	m3	0,160000	25,00	4,00
10.	46	Robinia pseudoacacia (Salcam)	buc	7,000000	750,00	5 250,00
11.	6	Forsythia intermedia Minigold (форзиция)	buc	9,000000	200,00	1 800,00
12.	7	Hibiscus syriacus Monstrosus (Zamosita de Siria) (гибискус сирийский)	buc	5,000000	700,00	3 500,00
13.	8	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	10,000000	200,00	2 000,00
14.	9	Syringa vulgaris (Liliac)	buc	18,000000	300,00	5 400,00
Total materiale de construcții						29 799,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,672000	200,00	134,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,336000	200,00	67,20
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,895118	450,00	3 102,80
Total utilaje de construcții						3 304,40

Total	lei	46 778,50
ASIGURARI SOCIALE	24 %	3 281,90
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	2 085,97
TOTAL 1		52 146,37
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	1 042,93
TOTAL 2		53 189,30
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	1 595,68
TOTAL 3		54 784,98
TVA	20 %	10 957,00

Total deviz:

65 741,98

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori de foioase				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			53,50 53,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,070000	50,00	53,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			374,50
2	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			14,50 14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290000	50,00	14,50
	2830127303001-02	arbori foiosi	buc	1,050000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,50
3	Pret furnizor	Robinia pseudoacacia (Salcam)	buc			750,00 0,00
	46	Robinia pseudoacacia (Salcam)	buc	1,000000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 250,00
		2. Arbusti de foioase				
4	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,620000	50,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 302,00
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			25,47 20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020000	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340000	58,00	19,72
	1111000100002-05	Arbusti fara balot	buc	1,040000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002000	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120000	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,010000	250,00	2,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010000	100,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,74
6	Pret furnizor	Forsythia intermedia Minigold (форзиция)	buc			200,00 0,00
	6	Forsythia intermedia Minigold (форзиция)	buc	1,000000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,00
7	Pret furnizor	Hibiscus syriacus Monstrosus (Zamosita de Siria) (гибискус сирийский)	buc			700,00 0,00
	7	Hibiscus syriacus Monstrosus (Zamosita de Siria) (гибискус сирийский)	buc	1,000000	700,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret furnizor	Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc			200,00 0,00
8		Physocarpus opulifolius Diabolo (Fizocarp) (пузыреплодник калинолистный "Diabolo")	buc	1,000000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
9	Pret furnizor	Syringa vulgaris (Liliac)	buc			300,00 0,00
9		Syringa vulgaris (Liliac)	buc	1,000000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 400,00
		3. Gazon				
10	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			295,00 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900000	50,00	295,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 269,58
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			873,56 279,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820000	58,00	279,56
	0221107204435-11	Seminte de plante-graminee perene (pm) (gazon)	kg	3,960000	150,00	594,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 604,40
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			236,98 38,28
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660000	58,00	38,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386000	450,00	173,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 233,18
		4. Materiale				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			546,00 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	200,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			873,60

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Valoarea de deviz 9 870,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori de foioase				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	1,0000	53,50 53,50	53,50 53,50
2	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	1,0000	14,50 14,50	14,50 14,50
3	Pret furnizor	Caragana arborescens Pendula (карагана древовидная)	buc	1,0000	460,00 0,00	460,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			528,00
		Total Arbori de foioase Inclusiv salariu				528,00 68,00
		2. Arbusti de foioase				
4	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	13,0000	31,00 31,00	403,00 403,00
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	13,0000	32,97 20,72	428,61 269,36
6	Pret	Chaenomeles superba Orange	buc	3,0000	250,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	Trail (gutui japonezi) (айва японская)			0,00	0,00
7	Pret furnizor	Spiraea japonica Golden Princess (Cununita)	buc	10,0000	150,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 081,61
		Total Arbusti de foioase Inclusiv salariu				3 081,61 672,36
		3. Conifere				
8	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	10,0000	53,50 53,50	535,00 535,00
9	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	10,0000	42,25 30,00	422,50 300,00
10	Pret furnizor	Juniperus chinensis Expansa Variegata ((Можжевельник)	buc	10,0000	250,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 457,50
		Total Conifere Inclusiv salariu				3 457,50 835,00

	Total	lei	7 067,11
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	378,09
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	384,42
	TOTAL 1		7 829,62
	CHELTUIELI DE REGIE	2 %	156,59
	TOTAL 2		7 986,21
	BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	239,59
	TOTAL 3		8 225,80
	TVA	20 %	1 645,16
	Total deviz: Inclusiv salariu		9 870,96 1 575,36

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6

Valoarea de deviz 9 870,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,420000	58,00	546,36
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,580000	50,00	1 029,00
Total manopera						1 575,36

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,760000	10,00	27,60
2.	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	13,520000	0,00	0,00
3.	1111000100003-9	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	10,400000	0,00	0,00
4.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,230000	1 000,00	230,00
5.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,230000	100,00	23,00
6.	2830127303001-002	arbori foiosi	buc	1,050000	0,00	0,00
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,046000	25,00	1,15
8.	59	Caragana arborescens Pendula (карагана древовидная)	buc	1,000000	460,00	460,00
9.	62	Chaenomeles superba Orange Trail (gutui japonezi) (айва японская)	buc	3,000000	250,00	750,00
10.	63	Spiraea japonica Golden Princess (Cununita)	buc	10,000000	150,00	1 500,00
11.	66	Juniperus chinensis Expansa Variegata ((Можжевельник)	buc	10,000000	250,00	2 500,00
Total materiale de construcții						5 491,75
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	7 067,11
ASIGURARI SOCIALE	24 %	378,09
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	384,42
TOTAL 1		7 829,62
CHELTUIELI DE REGIE	2 %	156,59
TOTAL 2		7 986,21
BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	239,59
TOTAL 3		8 225,80
TVA	20 %	1 645,16

Total deviz:

9 870,96

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Arbori de foioase				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			53,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,070000	50,00	53,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,50
2	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			14,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290000	50,00	14,50
	2830127303001-002	arbori foiosi	buc	1,050000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,50
3	Pret furnizor	Caragana arborescens Pendula (карагана древовидная)	buc			460,00
	59	Caragana arborescens Pendula (карагана	buc	1,000000	460,00	460,00

1	2	3	4	5	6	7
		древовидная) <i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,00
		2. Arbusti de foioase				
4	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			31,00 31,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,620000	50,00	31,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			403,00
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			32,97 20,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020000	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340000	58,00	19,72
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,040000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002000	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120000	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010000	1 000,00	10,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010000	100,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,61
6	Pret furnizor	Chaenomeles superba Orange Trail (gutui japonezi) (айва японская)	buc			250,00 0,00
	62	Chaenomeles superba Orange Trail (gutui japonezi) (айва японская)	buc	1,000000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,00
7	Pret furnizor	Spiraea japonica Golden Princess (Cununita)	buc			150,00 0,00
	63	Spiraea japonica Golden Princess (Cununita)	buc	1,000000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00
		3. Conifere				
8	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			53,50 53,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,070000	50,00	53,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			535,00
9	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			42,25 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020000	50,00	1,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,500000	58,00	29,00
	1111000100003-9	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	1,040000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002000	25,00	0,05
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120000	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010000	1 000,00	10,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010000	100,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,50
10	Pret furnizor	Juniperus chinensis Expansa Variegata ((Можжевельник)	buc			250,00 0,00
	66	Juniperus chinensis Expansa Variegata ((Можжевельник)	buc	1,000000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Valoarea de deviz 99 357,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,6000	6 858,03 138,03	4 114,82 82,82
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (обратная засыпка грунтом)	m3	36,0000	51,00 48,50	1 836,00 1 746,00
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0500	178 090,00 7 714,00	8 904,50 385,70
4	Pret furnizor	Сигнальная лента " Осторожно кабель! "	m	200,0000	3,00 0,00	600,00 0,00
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	21,4000	58,30 12,18	1 247,57 260,65
6	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si	t	0,0210	466,67	9,80

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv			144,29	3,03
7	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0210	328,57 95,71	6,90 2,01
8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0210	579,52 221,43	12,17 4,65
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,6200	703,40 66,70	1 139,51 108,05
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	9,0000	166,92 8,12	1 502,30 73,08
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	9,0000	133,93 6,96	1 205,39 62,64
		<i>Total</i>	lei			20 578,96
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			654,87
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	7 %			959,44
		<i>TOTAL 1</i>				22 193,27
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	2 %			443,87
		<i>TOTAL 2</i>				22 637,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	3 %			679,11
		<i>TOTAL 3</i>				23 316,25
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 316,25 2 728,63
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Щит учета в комплекте				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (корпус металлический DDE1, тип 1, 380x305x140 мм)	buc	1,0000	632,66 134,56	632,66 134,56
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A)	buc	1,0000	67,96 64,96	67,96 64,96
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A)	buc	1,0000	67,96 64,96	67,96 64,96
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (contor AMS B35)	buc	1,0000	62,31 50,46	62,31 50,46
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)	buc	1,0000	67,96 64,96	67,96 64,96
		<i>Total</i>	lei			898,85
		Total Щит учета в комплекте Inclusiv salariu				898,85 379,90
		2.2. Cabluri				
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,5000	5 624,04 384,54	14 060,10 961,35
18	408-93	Nisip	m3	24,0000	350,00 0,00	8 400,00 0,00
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	2,5000	2 099,02 794,60	5 247,54 1 986,50

1	2	3	4	5	6	7
20	Pret furnizor	Cablu АПВББШп 4x35 mm2	m	250,0000	75,00 0,00	18 750,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 457,64
		Total Cabluri Inclusiv salariu				46 457,64 2 947,85
		2.3. Priza de pamant				
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500	9 201,40 1 235,40	1 380,21 185,31
22	08-02-471-4	Priza de pamant, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	2 622,43 480,83	786,73 144,25
		<i>Total</i>	lei			2 166,94
		Total Priza de pamant Inclusiv salariu				2 166,94 329,56
		<i>Total</i>	lei			49 523,43
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			877,75
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	7 %			2 112,97
		<i>TOTAL 1</i>				52 514,15
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	2 %			73,15
		<i>TOTAL 2</i>				52 587,30
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	3 %			1 577,62
		<i>TOTAL 3</i>				54 164,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 164,92 3 657,31
		3. Utilaj				
		3.1. Щит учета				
23	Pret de piata	Корпус металлический DDE-1, тип 1, 380x305x140 мм	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
24	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/1Р/40А	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
25	Pret de	Intrerupator automat BA47-	buc	1,0000	27,50	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata	29/1P/C/25A			0,00	0,00
26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,0000	29,50	29,50
					0,00	0,00
27	Pret furnizor	Contor AMS B35 220B, I - 5 - 40 A	buc	1,0000	230,00	230,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 317,00
		Total Щит учета Inclusiv salariu				5 317,00
		<i>Total</i>	lei			5 317,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 317,00

		Total	lei	82 798,17
		TVA	20 %	16 559,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		99 357,80
				6 385,94

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7

Valoarea de deviz 99 357,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 7:					

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	69,707000	58,00	4 043,01
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,863000	58,00	108,05
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,340000	58,00	135,72
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,114870	58,00	6,66
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,214000	58,00	12,41
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,066000	58,00	235,83
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,920000	50,00	1 746,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,266290	58,00	15,44
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,428000	58,00	82,82
		Total manopera				6 385,94

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000040	20 000,00	0,80
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000030	45 000,00	1,35
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,321000	22,00	7,06
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000100	26 000,00	2,60
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002000	85 000,00	170,00
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024300	22 000,00	534,60
7.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000600	22 000,00	13,20
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,025000	22 000,00	550,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002500	22 000,00	55,00
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000750	3 800,00	2,85
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,579000	100,00	57,90
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,230000	45,00	10,35
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,230000	100,00	123,00
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,230000	15,00	18,45
15.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,019500	22 000,00	429,00
16.	1019852	Vopsea	kg	1,000000	65,00	64,99
17.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,004000	4 500,00	18,00
18.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,062000	1 300,00	1 380,60
19.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,846000	1 300,00	1 099,80
20.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,010500	250,00	2,62
21.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,054000	750,00	40,50
22.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,123820	450,00	955,72
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,016800	200,00	3,36
24.	2-4	Сигнальная лента " Осторожно кабель!"	m	200,000000	3,00	600,00
25.	20-2	Cablu АПвББШп 4x35 mm2	m	250,00000	75,00	18 750,00

				0		
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015000	22 000,00	330,00
27.	23-3	Корпус металлический DDE-1, тип 1, 380x305x140 мм	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
28.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,026250	30,00	0,79
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,012600	55,00	0,70
30.	24-3	Intreupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000000	30,00	30,00
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,109200	65,00	7,10
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070980	65,00	4,61
33.	25-3	Intreupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,000000	27,50	27,50
34.	26-3	Intreupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,000000	29,50	29,50
35.	27-3	Contor AMS B35 220B, I - 5 - 40 A	buc	1,000000	230,00	230,00
36.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,144000	22,00	3,17
37.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,099000	22,00	2,18
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,214000	26,00	5,56
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,400000	45,00	963,00
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,107000	100,00	10,70
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,171200	3,50	0,60
42.	408-93	Nisip	m3	24,000000	350,00	8 400,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,975840	25,00	99,40
44.	5009031	Scoabe	10 buc	0,225000	10,00	2,25
45.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020800	5 000,00	104,00
46.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,010000	250,00	502,50
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,102500	500,00	51,25
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024000	500,00	12,00
49.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	50,000000	170,00	8 500,00
		Total materiale de constructii				49 208,56

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,070500	600,00	8 442,30
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,050000	50,00	402,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,050000	50,00	402,50
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,036000	50,00	101,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,476460	200,00	95,29
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	6,720000	600,00	4 032,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,037260	450,00	16,77
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,070500	450,00	6 331,73
		Total utilaje de constructii				19 824,89

Total	lei	82 798,17
TVA	20 %	16 559,63

Total deviz:

99 357,80

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 858,03 138,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380000	58,00	138,03
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200000	600,00	6 720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 114,82
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (обратная засыпка грунтом)	m3			51,00 48,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	50,00	48,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 836,00
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			178 090,00 7 714,00
	1	Muncitor	h-om	133,000000	58,00	7 714,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000800	20 000,00	16,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080000	4 500,00	360,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000000	170,00	170 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 904,50
4	Pret furnizor	Сигнальная лента " Осторожно кабель! "	m			3,00 0,00
	2-4	Сигнальная лента " Осторожно кабель! "	m	1,000000	3,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau	kg			58,30 12,18

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190000	58,00	11,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010000	58,00	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010000	58,00	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010000	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005000	100,00	0,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008000	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015000	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 247,57
6	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			466,67 144,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,490000	58,00	144,29
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,250000	30,00	37,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,800000	200,00	160,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,500000	250,00	124,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,80
7	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			328,57 95,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650000	58,00	95,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380000	65,00	219,52
	2320166200676	White spirit	kg	0,240000	55,00	13,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,90
8	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			579,52 221,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820000	58,00	221,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200000	65,00	338,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,360000	55,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,17
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			703,40 66,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150000	58,00	66,70
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311000	450,00	589,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	25,00	5,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	450,00	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 139,51
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			166,92 8,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,140000	58,00	8,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118000	1 300,00	153,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,25
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016000	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014000	200,00	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 502,30
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			133,93

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				6,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120000	58,00	6,96
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011400	200,00	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 205,39
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Щит учета в комплекте				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (корпус металлический DDE1, тип 1, 380x305x140 мм)	buc			632,66 134,56
	1	Muncitor	h-om	2,320000	58,00	134,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150000	100,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170000	45,00	7,65
	1019852	Vopsea	kg	0,030000	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015000	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770000	50,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100000	450,00	45,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			632,66
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH- 32/1P/40A)	buc			67,96 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	600,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,96
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47- 29/1P/C/25A)	buc			67,96 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	600,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,96
15	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (contor AMS B35)	buc			62,31 50,46
	1	Muncitor	h-om	0,870000	58,00	50,46
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000030	45 000,00	1,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010000	600,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010000	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,31
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			67,96

1	2	3	4	5	6	7
		(automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)				64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	600,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,96
		2.2. Cabluri				
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			5 624,04 384,54
	1	Muncitor	h-om	6,630000	58,00	384,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990000	600,00	2 994,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990000	450,00	2 245,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 060,10
18	408-93	Nisip	m3			350,00 0,00
	408-93	Nisip	m3	1,000000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 400,00
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			2 099,02 794,60
	1	Muncitor	h-om	13,700000	58,00	794,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	26 000,00	1,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	85 000,00	68,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010000	22 000,00	220,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001000	22 000,00	22,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	3 800,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,250000	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	5 000,00	41,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041000	500,00	20,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	500,00	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560000	600,00	336,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220000	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220000	50,00	161,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560000	450,00	252,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 247,54
20	Pret furnizor	Cablu АПвБШп 4x35 mm2	m			75,00 0,00
	20-2	Cablu АПвБШп 4x35 mm2	m	1,000000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 750,00
		2.3. Priza de pamant				
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			9 201,40 1 235,40
	1	Muncitor	h-om	21,300000	58,00	1 235,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004000	22 000,00	88,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,300000	100,00	130,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200000	100,00	820,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200000	15,00	123,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130000	22 000,00	2 860,00
	1019852	Vopsea	kg	2,300000	65,00	149,47
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400000	250,00	3 350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,250000	600,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360000	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250000	450,00	112,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,21
22	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 622,43 480,83
	1	Muncitor	h-om	8,290000	58,00	480,83
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081000	22 000,00	1 782,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002000	3 800,00	7,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780000	100,00	78,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140000	600,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540000	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140000	450,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			786,73
		3. Utilaj				
		3.1. Щит учета				
23	Pret de piata	Корпус металлический DDE-1, тип 1, 380x305x140 мм	buc			5 000,00 0,00
	23-3	Корпус металлический DDE-1, тип 1, 380x305x140 мм	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
24	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc			30,00 0,00
	24-3	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,00
25	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc			27,50 0,00
	25-3	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/25A	buc	1,000000	27,50	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,50
26	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc			29,50 0,00
	26-3	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc	1,000000	29,50	29,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,50
27	Pret furnizor	Contor AMS B35 220B, I - 5 - 40 A	buc			230,00 0,00
	27-3	Contor AMS B35 220B, I - 5 - 40 A	buc	1,000000	230,00	230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,00

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8

Valoarea de deviz 633 795,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,8430	4 618,04 138,04	8 511,05 254,41
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (засыпка просеянным грунтом)	m3	58,6000	51,00 48,50	2 988,60 2 842,10
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (обратная засыпка грунтом)	m3	125,7000	51,00 48,50	6 410,70 6 096,45
4	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu	m3	5,4000	159,82 159,82	863,03 863,03

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adancime < 1,5 m , teren foarte tare (под столбы освещения)				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	5,4000	1 844,36 223,30	9 959,56 1 205,82
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0540	1 350,00 0,00	72,90 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,9100	34,20 0,00	304,72 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 110,56
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				29 110,56 11 261,81
		1.2. Decaparea si restabilirea imbracamintei din asfalt				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (24,0 m2, gr. 9 cm)	m3	2,1600	143,01 92,80	308,90 200,45
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,3200	33,67 8,29	145,47 35,83
10	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,5500	17,50 17,50	272,12 272,12
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	15,5500	34,20 0,00	531,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,3200	703,40 66,70	3 038,68 288,14
13	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,0000	202,32 8,12	4 855,73 194,88
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,0000	190,33 6,96	4 567,97 167,04
		<i>Total</i>	lei			13 720,68
		Total Decaparea si restabilirea imbracamintei din asfalt Inclusiv salariu				13 720,68 1 158,46
		1.3. Conducte din tevi				
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм)	1 km	1,1000	24 130,00 7 714,00	26 543,00 8 485,40
16	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	8,0000	18,56 18,56	148,48 148,48
		<i>Total</i>	lei			26 691,48
		Total Conducte din tevi Inclusiv salariu				26 691,48 8 633,88
		<i>Total</i>	lei			69 522,72
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			5 053,00
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	7 %			2 653,76
		<i>TOTAL I</i>				77 229,48
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	2 %			1 544,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL 2</i>				78 774,07
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	3 %			2 363,22
		<i>TOTAL 3</i>				81 137,29
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				81 137,29 21 054,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de iluminare ЩНО				
17	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (panou OS 40x50+F)	buc	1,0000	1 155,77 202,42	1 155,77 202,42
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A)	buc	1,0000	66,86 64,96	66,86 64,96
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/2P/B/10A)	buc	2,0000	66,86 64,96	133,72 129,92
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор КМ40-20)	buc	1,0000	66,86 64,96	66,86 64,96
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (таймер электронный ТЭ 15)	buc	1,0000	66,86 64,96	66,86 64,96
22	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	7 719,00 2 291,00	77,19 22,91
23	Pret de piata	Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 817,26
		Total Panou de iluminare ЩНО Inclusiv salariu				1 817,26 550,13
		2.2. Cabluri				
24	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	11,7000	1 778,48 794,60	20 808,19 9 296,82

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret furnizor	Cablu АПВББШп 4x16 mm2	m	1 170,0000	40,25 0,00	47 092,50 0,00
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,0000	1 358,19 719,20	2 716,38 1 438,40
27	Pret de piata	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	200,0000	10,80 0,00	2 160,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 777,07
		Total Cabluri Inclusiv salariu				72 777,07 10 735,22
		2.3. Puminare				
28	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	60,0000	129,92 129,92	7 795,20 7 795,20
29	Pret furnizor	Stilpi pentru felinar Fumagalli EKTOR 3000 mm	buc	60,0000	3 600,00 0,00	216 000,00 0,00
30	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	60,0000	137,88 66,70	8 272,50 4 002,00
31	Pret furnizor	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO 2xE27, с кронштейном	buc	60,0000	680,00 0,00	40 800,00 0,00
32	Pret furnizor	Lampa LED, 20 Wm, E27, 4000K, 1800лм, 220-240В	buc	120,0000	50,00 0,00	6 000,00 0,00
33	Pret furnizor	Коробка распределительная КМР-050-048, 120x80x50, IP66	buc	60,0000	30,00 0,00	1 800,00 0,00
34	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	2,4000	2 470,18 974,40	5 928,43 2 338,56
35	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет белый (фаза)	buc	60,0000	75,00 0,00	4 500,00 0,00
36	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет	buc	60,0000	75,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		коричневый (фаза)				
37	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет синий (рабочий ноль)	buc	60,0000	75,00 0,00	4 500,00 0,00
38	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет желто-зеленый (защитный ноль)	buc	60,0000	75,00 0,00	4 500,00 0,00
39	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane (корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30)	buc	60,0000	156,30 62,64	9 377,70 3 758,40
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/2A)	buc	60,0000	66,86 64,96	4 011,60 3 897,60
41	Pret furnizor	DIN-рейка L=80 mm	buc	60,0000	40,00 0,00	2 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			320 385,43
		Total Puminare Inklusiv salariu				320 385,43 21 791,76
		<i>Total</i>	lei			394 979,76
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			7 938,51
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	7 %			24 299,64
		<i>TOTAL 1</i>				427 217,91
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	2 %			661,54
		<i>TOTAL 2</i>				427 879,45
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	3 %			12 836,38
		<i>TOTAL 3</i>				440 715,83
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				440 715,83 33 077,11
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de iluminare ЩНО				

1	2	3	4	5	6	7
42	Pret furnizor	Panou OS 40x50+F	buc	1,0000	700,00 0,00	700,00 0,00
43	Pret de piata	Intreupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
44	Pret de piata	Intreupator automat BA47-29/2P/B/10A	buc	2,0000	85,00 0,00	170,00 0,00
45	Pret de piata	Contactoer KM40-20M In = 40A	buc	1,0000	460,00 0,00	460,00 0,00
46	Pret de piata	Таймер ТЭ15	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 810,00
		Total Panou de iluminare ЩНО Inclusiv salariu				1 810,00
		3.2. Puminare				
47	Pret furnizor	Корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30	buc	60,0000	50,00 0,00	3 000,00 0,00
48	Pret de piata	Intreupator automat BA47-29/1P/B/2A	buc	60,0000	25,00 0,00	1 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 500,00
		Total Puminare Inclusiv salariu				4 500,00
		<i>Total</i>	lei			6 310,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 310,00

		Total	lei		528 163,12
		TVA	20 %		105 632,62
		Total deviz: Inclusiv salariu	633 795,74		
			54 131,26		

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul I: Lucrari de reabilitare a
trotuarelor pe str. Sciusev, or.
Rezina (pe ambele parti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 8

Valoarea de deviz 633 795,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	582,19500 0	58,00	33 767,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,630000	58,00	1 080,54
3.	7129020012800	Pavator	h-om	4,968000	58,00	288,14
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,240000	58,00	361,92
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,560000	58,00	148,48
6.	7137010011500	Electrician	h-om	1,566000	58,00	90,83
7.	7137010011510	Electromontor	h-om	134,40000 0	58,00	7 795,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	199,65750 0	50,00	9 982,87
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,160000	58,00	125,28
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,460100	58,00	490,69
Total manopera						54 131,26

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000880	20 000,00	17,60
2.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000240	3 800,00	0,91
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000548	26 000,00	14,25
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,010960	85 000,00	931,60
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000002	45 000,00	0,09
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000003	45 000,00	0,14
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,117000	22 000,00	2 574,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,047700	22 000,00	1 049,40
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000822	3 800,00	3,13

10.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,250000	100,00	25,00
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,048000	250,00	12,00
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,360000	45,00	871,20
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010200	150,00	1,53
14.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,720000	185,00	133,20
15.	1019852	Vopsea	kg	2,955000	65,00	192,07
16.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,088000	5 000,00	440,00
17.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,832000	1 600,00	4 531,20
18.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,256000	1 900,00	4 286,40
19.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,144000	750,00	108,00
20.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,663520	450,00	2 548,58
21.	2.3-035	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет белый (фаза)	buc	60,000000	75,00	4 500,00
22.	2.3-036	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет коричневый (фаза)	buc	60,000000	75,00	4 500,00
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025000	30 000,00	750,00
24.	23-2.1.	Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa	buc	1,000000	250,00	250,00
25.	25-2.2.	Cablu АПвБШп 4x16 mm2	m	1 170,000000	40,25	47 092,50
26.	2663102100000	Beton	m3	5,618025	1 400,00	7 865,24
27.	27-2.2.	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	200,000000	10,80	2 160,00
28.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,384000	22,00	8,45
29.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,264000	22,00	5,81
30.	29-2.2.	Stilpi pentru felinar Fumagalli EKTOR 3000 mm	buc	60,000000	3 600,00	216 000,00
31.	31-2.3.	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO 2xE27, с кронштейном	buc	60,000000	680,00	40 800,00
32.	32-2.3.	Lampa LED, 20 Вт, E27, 4000К, 1800лм, 220-240В	buc	120,000000	50,00	6 000,00
33.	33-2.3.	Коробка распределительная КМР-050-048, 120x80x50, IP66	buc	60,000000	30,00	1 800,00
34.	37-2.3.	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет синий (рабочий ноль)	buc	60,000000	75,00	4 500,00
35.	38-2.3.	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет желто-зеленый (защитный ноль)	buc	60,000000	75,00	4 500,00
36.	41-2.3.	DIN-рейка L=80 mm	buc	60,000000	40,00	2 400,00
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,432240	25,00	485,81
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,548100	25,00	13,70
39.	42-3.1.	Panou OS 40x50+F	buc	1,000000	700,00	700,00
40.	43-3.1.	Intreruptor de sarcina ВН32/1Р/40А	buc	1,000000	30,00	30,00
41.	44-3.1.	Intreruptor automat ВА47-29/2Р/В/10А	buc	2,000000	85,00	170,00

42.	45-3.1.	Contactator KM40-20M In = 40A	buc	1,000000	460,00	460,00
43.	46-3.1.	Таймер ТЭ15	buc	1,000000	450,00	450,00
44.	47-3.2.	Корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30	buc	60,000000	50,00	3 000,00
45.	48-3.1.	Intreupator automat BA47-29/1P/B/2A	buc	60,000000	25,00	1 500,00
46.	5009062	Parucsi de cablu	buc	244,800000	3,00	734,40
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,353984	3 000,00	1 061,95
48.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010300	5 000,00	51,50
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,600000	150,00	90,00
50.	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,487900	600,00	292,74
51.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,448000	750,00	1 836,00
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,024000	250,00	6,00
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,371520	500,00	185,76
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,030000	45 000,00	1 350,00
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,192000	85,00	101,32
56.	530-0182-15	труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм	m	1 100,000000	16,00	17 600,00
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,240000	160,00	38,40
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,681100	195,50	328,66
Total materiale de constructii						391 358,54

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,786300	50,00	839,32
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	43,674000	50,00	2 183,70
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	43,674000	50,00	2 183,70
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	19,800000	100,00	1 980,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,790000	30,00	23,70
6.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,674000	30,00	50,22
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,144504	600,00	86,70
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,270560	200,00	254,11
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,121500	600,00	72,90
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	20,641600	400,00	8 256,64
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,059616	200,00	11,92
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,240000	20,00	64,80
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,674000	20,00	33,48
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,059616	600,00	35,77
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064000	10,00	0,64
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,350000	600,00	810,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,858960	450,00	836,53
18.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,099360	450,00	44,71
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,786300	450,00	7 553,84

		Total utilaje de construcții				25 322,68
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	528 163,1 2
TVA	20 %	105 632,6 2

Total deviz:

**633 795,7
4**

Intocmit

"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lotul I: Lucrari de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele parti)

Investitor Primaria or. Rezina

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 618,04 138,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380000	58,00	138,04
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200000	400,00	4 480,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 511,05
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (засыпка просеянным грунтом)	m3			51,00 48,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	50,00	48,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 988,60
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (m3			51,00 48,50

1	2	3	4	5	6	7
		обратная засыпка грунтом)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970000	50,00	48,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100000	25,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 410,70
4	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (под столбы освещения)	m3			159,82 ----- 159,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860000	50,00	143,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290000	58,00	16,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			863,03
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 844,36 ----- 223,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450000	58,00	200,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	58,00	23,20
	2663102100000	Beton	m3	1,025000	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 959,56
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250000	600,00	1 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,90
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076000	450,00	34,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,72
		1.2. Decaparea si restabilirea imbracamintei din asfalt				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (24,0 m2, gr. 9 cm)	m3			143,01 ----- 92,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600000	58,00	92,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019100	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775000	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775000	30,00	23,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			308,90
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			33,67 ----- 8,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143000	58,00	8,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,023900	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,013800	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,013800	600,00	8,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,47

1	2	3	4	5	6	7
10	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350000	50,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,12
11	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			34,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076000	450,00	34,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			531,81
12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			703,40 66,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150000	58,00	66,70
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311000	450,00	589,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	25,00	5,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	450,00	10,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 038,68
13	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			202,32 8,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,140000	58,00	8,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118000	1 600,00	188,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,25
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016000	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014000	200,00	2,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 855,73
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			190,33 6,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120000	58,00	6,96
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094000	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003000	750,00	2,25
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011000	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,011400	200,00	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 567,97
		1.3. Conducte din tevi				
15	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм)	1 km			24 130,00 7 714,00
	1	Muncitor	h-om	133,000000	58,00	7 714,00
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,000800	20 000,00	16,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080000	5 000,00	400,00
	530-0182-15	труба полиэтиленовая низкого давления, гофрированная, двустенная диам. 50 мм	m	1 000,000000	16,00	16 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 543,00
16	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			18,56 18,56

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,320000	58,00	18,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148,48
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Panou de iluminare ПҚНО				
17	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (panou OS 40x50+F)	buc			1 155,77 202,42
	1	Muncitor	h-om	3,490000	58,00	202,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250000	100,00	25,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060000	45,00	2,70
	1019852	Vopsea	kg	0,030000	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025000	30 000,00	750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,300000	50,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,790000	30,00	23,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,300000	450,00	135,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 155,77
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH-32/1P/40A)	buc			66,86 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,86
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/2P/B/10A)	buc			66,86 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133,72
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (контактор KM40-20)	buc			66,86 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,86
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (таймер электронный ТЭ 15)	buc			66,86 64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,86
22	08-03-591-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 719,00 2 291,00
	1	Muncitor	h-om	39,500000	58,00	2 291,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000160	45 000,00	9,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000300	45 000,00	14,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020000	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030000	5 000,00	5 150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110000	195,50	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030000	50,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030000	450,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77,19
23	Pret de piata	Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa	buc			250,00 0,00
	23-2.1.	Intreruptor pentru instalatie deschisa cu o clapa	buc	1,000000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
		2.2. Cabluri				
24	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 778,48 794,60
	1	Muncitor	h-om	13,700000	58,00	794,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	26 000,00	1,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	85 000,00	68,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010000	22 000,00	220,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001000	22 000,00	22,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	3 800,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,250000	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	3 000,00	24,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041000	600,00	24,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	500,00	4,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560000	50,00	28,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220000	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220000	50,00	161,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560000	450,00	252,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 808,19
25	Pret furnizor	Cablu АПВБ6Шп 4x16 mm2	m			40,25 0,00
	25-2.2.	Cablu АПВБ6Шп 4x16 mm2	m	1,000000	40,25	40,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 092,50
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 358,19 719,20
	1	Muncitor	h-om	12,400000	58,00	719,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000040	26 000,00	1,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000800	85 000,00	68,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000060	3 800,00	0,23
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008320	3 000,00	24,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004100	600,00	2,46
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009600	500,00	4,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,500000	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390000	50,00	19,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000000	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	450,00	175,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 716,38
27	Pret de piata	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m			10,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	27-2.2.	Cablu BBIГP 3x1.5 mm2	m	1,000000	10,80	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 160,00
		2.3. Iluminare				
28	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			129,92
						129,92
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,240000	58,00	129,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 795,20
29	Pret furnizor	Stilpi pentru felinar Fumagalli EKTOR 3000 mm	buc			3 600,00
						0,00
	29-2.2.	Stilpi pentru felinar Fumagalli EKTOR 3000 mm	buc	1,000000	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216 000,00
30	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc			137,88
						66,70
	1	Muncitor	h-om	1,150000	58,00	66,70
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,012000	185,00	2,22
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010000	150,00	1,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000500	45 000,00	22,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010000	195,50	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020000	50,00	1,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,330000	100,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020000	450,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 272,50
31	Pret furnizor	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO 2xE27, c кронштейном	buc			680,00
						0,00
	31-2.3.	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO 2xE27, c кронштейном	buc	1,000000	680,00	680,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 800,00
32	Pret furnizor	Lampa LED, 20 Wm, E27, 4000K, 1800LM, 220-240B	buc			50,00
						0,00
	32-2.3.	Lampa LED, 20 Wm, E27, 4000K, 1800LM, 220-240B	buc	1,000000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 000,00
33	Pret furnizor	Коробка распределительная KMP-050-048, 120x80x50, IP66	buc			30,00
						0,00
	33-2.3.	Коробка распределительная KMP-050-048, 120x80x50, IP66	buc	1,000000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 800,00
34	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			2 470,18
						974,40
	1	Muncitor	h-om	16,800000	58,00	974,40
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,000100	3 800,00	0,38
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020000	250,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,000000	3,00	306,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,100000	3 000,00	300,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,020000	750,00	765,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,010000	250,00	2,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100000	500,00	50,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,080000	85,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,100000	160,00	16,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,200000	195,50	39,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010000	50,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010000	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 928,43
35	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет белый (фаза)	buc			75,00
						0,00
	2.3-035	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет белый (фаза)	buc	1,000000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
36	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет коричневый (фаза)	buc			75,00
						0,00
	2.3-036	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет коричневый (фаза)	buc	1,000000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
37	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет синий (рабочий ноль)	buc			75,00
						0,00
	37-2.3.	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет синий (рабочий ноль)	buc	1,000000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
38	Pret furnizor	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет желто-зеленый (защитный ноль)	buc			75,00
						0,00
	38-2.3.	Клемма распределительная, силовая, с двойным винтом КСР 2x25/2x16 цвет желто-зеленый (защитный ноль)	buc	1,000000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 500,00
39	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane (корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30)	buc			156,30
						62,64
	1	Muncitor	h-om	1,080000	58,00	62,64
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000600	22 000,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300000	45,00	13,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010000	195,50	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,130000	50,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,130000	450,00	58,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 377,70
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/2A)	buc			66,86
						64,96
	1	Muncitor	h-om	1,120000	58,00	64,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020000	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002000	50,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002000	450,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 011,60
41	Pret furnizor	DIN-рейка L=80 mm	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	41-2.3.	DIN-рейка L=80 mm	buc	1,000000	40,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 400,00
		3. Utilaj				
		3.1. Panou de iluminare ЩО				
42	Pret furnizor	Panou OS 40x50+F	buc			700,00
						0,00
	42-3.1.	Panou OS 40x50+F	buc	1,000000	700,00	700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,00
43	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc			30,00
						0,00
	43-3.1.	Intrerupator de sarcina BH32/1P/40A	buc	1,000000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,00
44	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/2P/B/10A	buc			85,00
						0,00
	44-3.1.	Intrerupator automat BA47-29/2P/B/10A	buc	1,000000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			170,00
45	Pret de piata	Contactator KM40-20M In = 40A	buc			460,00
						0,00
	45-3.1.	Contactator KM40-20M In = 40A	buc	1,000000	460,00	460,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			460,00
46	Pret de piata	Таймер ТЭ15	buc			450,00
						0,00
	46-3.1.	Таймер ТЭ15	buc	1,000000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
		3.2. Puminare				
47	Pret furnizor	Корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30	buc			50,00
						0,00
	47-3.2.	Корпус пластмассовый КМПн 2/2, 146x59x83 с DIN-рейкой, IP30	buc	1,000000	50,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00
48	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/2A	buc			25,00
						0,00
	48-3.1.	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/2A	buc	1,000000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 500,00

APROBAT:

Intocmit
"Sigma VenMer" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări de amenajare a teritoriului în orașul Rezina.

Graficul de executare a lucrărilor

No	Denumirea lucrărilor	Durata de executare	I	2	3
I	Lotul I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți)	90 zile			
2	Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina	90 zile			

*la solicitare se va prezenta grafic detaliat

Total termenul de executare a lucrărilor: 90 zile

Semnat în numele " Sigma VenMer SRL "

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

NOTĂ INFORMATIVĂ NR. 7
Privind valoarea lucrărilor executate pe luna
iunie 2023

Beneficiar: <i>Direcția generală mobilitate urbană</i>	<i>1007601009657</i>
Antreprenor : <i>Sigma Venmer SRL</i>	<i>1007600018551</i>
<i>Contract nr. 106/22 din 04.10.2022</i>	
Valoarea contractului cu TVA , MDL	<i>125 963 392,97</i>
Denumirea obiectului de executat și adresa: <i>lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău</i>	

Se prezintă lunar de către antreprenorul general – beneficiarului construcției și instituției care a finanțat executarea lucrărilor



Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv lunile raportate	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
Valoarea lucrărilor de antrepriză	21 417 284,02	637 734,85	
Total	21 417 284,02	637 734,85	
TVA 20%	4 283 456,80	127 546,97	
Total general	25 700 740,82	765 281,82	

Antreprenor: „Sigma VenMer,,

Veaceslav Cebotari

Beneficiar DGMU

Mihalache Vitalie



106/22

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____
privind achiziționarea lucrărilor de reparație a trotuarelor în zona
Centru istoric al or. Chișinău

„04” octombrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1656680122714 din data de 01.07.2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204 690, fax. (022) 204 658, dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"Sigma Venmer" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, str. M. Cebotari 28, telefon: (079)504000, IDNO 1007600018551 din 29.03.2007, reprezentat prin directorul general **Veaceslav CEBOTARI**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 luni din momentul semnării contractului** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **125 963 392, 07 (una sută douazeci și cinci milioane nouă sute șazeci și trei mii trei sute nouăzeci și doi lei 07 bani) lei MD.**

Contractul va fi valorificat după cum urmează:

Nr.	Anul	Suma totală
1	2022	35 963 392, 07 lei
2	2023	90 000 000, 00 lei

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer:

- 10 % în avans din valoarea contractului după înregistrarea la Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru Chișinău în termen de 3 zile de la data solicitării în scris a Antreprenorului;
- în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **14 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant,

- vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție a contractului în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit, ce se va constitui prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturi înantate.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

1108

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

VENUEA
SOCIE
INME
01855
LIMITE

11 11

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"Sigma Venmer" SRL
Adresa poștală: or. Chișinău,
str. M. Cebotari 28
Telefon: 079504000
Cod fiscal: 1007600018551
Banca: BC "VictoriaBank" SA
Fil.3, Chișinău
Cod:VICBMD2X416
IBAN:MD07VI022240300000484MDL

BENEFICIARUL

**Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație**

Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD47TRPDAK319220B09746A8

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director V. Cebotari
Contabil-șef V. Mihalache



BENEFICIAR

V. Mihalache
D. Popescu




Anexa nr. 1
la contractul nr. 106/22
din „07” „10” 2022


SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director: 
V. CEBOTARI



BENEFICIAR

Șef: 
V. MIHALACHE



Anexa nr. 2
la contractul nr. 106/22
din "07" 10 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1.	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200 000-9	1	bucată	-	125 963 392, 07 lei	9 luni de la momentul semnării contractului

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR

Director



V. CEBOTARI

Contabil-șef



BENEFICIAR

Șef

V. MIHALACHE

Șef DEE

D. POPESCU



Anexa nr.3

la contractul cu nr. 106/22
din "07 10 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№ / Cap.	Denumirea lucrărilor	Durata de executare	Luni								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontare pavaj existent, decaparea structurii de fundatie										
1a	Demontarea Bordura	7 luni									
1b	Demontarea Pavaj	7 luni									
1c	Lucrari de terasamente	7 luni									
2	Amenajarea trotuarelor si a parcarilor	8 luni									
3	Ridicarea caminilor la nivel	7 luni									
4	Restabilirea partii carosabile pe linga bordura	7 luni									

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director:



BENEFICIAR



Șef: V. MIHALACHE

mun. Chișinău

25 10 2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin domnul Mihail Alexandrov, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul Contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul Contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a complexului compus din depozit și bloc administrativ, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlăști, perimetrul șoselei Balcani și străzii T. Vladimirescu, 1, în baza Proiectelor de execuție și Rezistență, aprobate și verificate de instituții abilitate, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizelor de cheltuieli, agreeate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare, conform Devizelor de cheltuieli, agreeate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se va efectua din momentul obținerii Autorizației de construire și vor fi executate conform Planului de lucru general, cu predarea funcțională a acestora nu mai târziu de 01.08.2020.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul integral planificat al serviciilor prestate este **50.000.024,18 lei moldovenești (cincizeci milioane douăzeci și patru lei 18 bani)**, conform p.1.2, stipulate în anexe la prezentul Contract. Calculele finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în anexe, ca și părți integrale ale acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 6% la materiale de construcții, metale, construcții metalice sau panouri sandwich, dictate de circumstanțe economice sau valutare, confirmate în scris, Prestatorul își rezervă dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu modificarea clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.



4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare a serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultatele, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract;
- să anunțe Beneficiarul despre modificări în baza clauzelor p. 3.1.1.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure livrarea de energie electrică și apă la șantier, cu achitarea consumului acestora;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ), precum și alte circumstanțe, de ordin politic, economic sau juridic, care, nu depind de voia sau competența Părților.

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere a obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii Contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului Contract, în termen solicitat de Beneficiar.



[Signature]

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbanc” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Administrator
Alexandrov Mihail

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general
Cebotari Veaceslav

L.Ș.



V. Cebotari




INVESTITOR (PROPRIETAR):

"ACTIV IMOBIL" SRL, IDNO: 1010600035956

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 23

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 29.12.2020

15
I.P. "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU I
INREGISTRAT
data 29.12.2020 nr. ex. 10/40968
nr. cadastral DP172.645.01
Registrator: 

Complex compus din Bloc de oficii și Depozit, situat pe adresa:

Mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești, 4

Obiectul **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4**

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 15/20 din 16.03.2020

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor martie - decembrie 2020, fiind formată din:

Alexandrov Mihail, Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 25.11.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2020 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 61 134 395 MDL (șaizeci și unu milioane una suta treizeci și patru mii treisute nouăzeci și cinci lei moldovenești) lei, din mijloace financiare proprii ale "Activ Imobil" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 - SPRE RECEPȚIE FINALĂ.**

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: raionul mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4** și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral **01 211 22.645**, adresa poștală: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 cu modul de folosință **comercial**, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de **4847 m.p.**, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **Nr.12/14** din **14.12.2020**, anexat la prezentul Proces verbal.



Republica Moldova
Municipiul Chișinău
Primăria comunei Băcioi



DIPLOMĂ DE ONOARE

Se decernează, d-nului **Veaceslav Cebotari**, director **SRL „Sigma VenMer”**, în semn de recunoștință pentru competențe profesionale și buna colaborare în legătură cu executarea lucrărilor de termoizolare a clădirii Instituției Publice Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, amplasat pe terenul cu nr. cad. 5511211308, S+P+2E, com. Băcioi, fiind onorate obligațiunile contractuale în termeni indicați, conform documentației de proiect și normativelor în vigoare, lucrările fiind realizate la un nivel ridicat datorită profesionalismului și organizării competitive a procesului de muncă.

PRIMAR
AL COMUNEI BĂCIOI



ILIE LEAHU

1 septembrie 2022



Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave.
Phone: +373 22 820 026, email: office@egov.md, web: <http://www.egov.md>

Nr. 3003-250 din 25.05.2022
La nr. _____ din _____

**Dlui Veaceslav CEBOTARI,
Administrator "SIGMA VENMER" SRL**

Prin prezenta, Agenția de Guvernare Electronică, confirmă colaborarea cu "SIGMA VENMER" SRL în cadrul implementării Contractului Nr.: MD-EGA-223149-CW-RFQ (Lot1;Lot2;Lot3&Lot6), semnat la data de 31.08.2021. Contractul a prevăzut realizarea lucrărilor de reparații ale unor spații oferite de primăriile participante la proiect pentru oficiile Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor publice (prescurtat CUPS), după cum urmează:

- Lot-1 (r. Strășeni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pânășești – com. Pânășești; r. Călărași: 3. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni;)
- Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Persecina – s. Persecina; 5. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni)
- Lot-3 (r. Dubăsari: 6. CUPS Holercani – s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni – s. Mereni)
- Lot-6 (r. Fălești: 13. CUPS Taxobeni – com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni – com. Sculeni)

Urmare a colaborării cu "SIGMA VENMER" SRL activitățile contractate au fost realizate în termenii și condițiile contractate. Colaborarea cu compania a fost realizată în bază de comunicare activă și colaborare orientată pe soluții.

Mai multe informații despre CUPS, inclusiv materiale video care conțin imagini ale spațiilor renovate în cadrul contractului implementat de către "SIGMA VENMER" SRL pot fi vizualizate la următoarele linkuri:

- <https://egov.md/ro/content/centre-unificate-de-prestare-serviciilor-publice-cups>
- <https://egov.md/ro/communication/photos>

Cu respect,

Digitally signed by Tumoruc Olga
Date: 2022.05.25 16:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Olga TUMURUC

*Executor: Tatiana Sincovschi,
tel.: 61000491,
email: tatiana.sincovschi@egov.md*

„Activ Imobil” SRL
Mun.Chisinau, str.Burebista 23
Cod fisc. 1010600035956
c/d IBAN MD77AG000000022511717486
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil Chisinau-Centru
Cod banca AGRNMD2X723
TVA 0307002; +373 78994409

11.01.2021
Mun. Chisinau

Compania „Activ Imobil ” SRL recomandă cu încredere compania „ Sigma VenMer” SRL, în calitate sa de executor al lucrărilor generale de construcție, soluții arhitecturale, ingineresti și de rețele, precum și de terasamente și amenajare a teritoriului.

Pe parcursul anilor 2018 - 2021 împreună am realizat proiecte de avengură, de ordin național și internațional, considerabile ca și bugete și volum de muncă, iar compania „Sigma VenMer ”SRL și-a dovedit capabilitatea profesională de înalt nivel în cadrul colaborării și prestarea serviciilor sale de calitate superioară, inclusiv în organizare și randament și, cel mai important, predarea în termen a acestora.

„Sigma VenMer” SRL a demonstrat și evoluție în tot ce ține întocmire optimizată a devizului de cheltuieli, cu propuneri concrete de îmbunătățire a proceselor de muncă și distribuția reciproc avantajoasă a resurselor financiare planificate, astfel ca rezultatul scontat să fie peste măsura așteptărilor. La solicitare concretă vă putem comunica detalii, dacă acestea ar putea surveni, fără ca să ezitați, contactați-ne.

În concluzie, recomandăm cu toată deschiderea și responsabilitatea compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Mihail Alexandrov,
Director general



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA COMUNEI
CIOBANOVCA

MD-6516, Anenii Noi, Ciobanovca
tel. (265) 78-305, 78-295



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМЭРИЯ КОММУНА
ЧЕБАНОВКА

МД-6516, Анений Ной, Чебановка
тел. (265) 78-305, 78-295



Scrisoare de recomandare

Urmare a finalizării execuției lucrărilor de reparație a grădiniței de copii din s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi în cadrul Contractului nr.06 din 30.11.2021, primăria com.Ciobanovca dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu compania Sigma Venmer SRL.

Apreciem calificativul produsului furnizat și a lucrărilor executate din punct de vedere al calității și flexibilității soluțiilor oferite.Echipa de execuție a companiei Sigma Venmer SRL a executat lucrarea în termen cu profesionalism și responsabilitate.Colaborarea cu Sigma Venmer SRL era excelentă este un partener sigur ce își execută obligațiunile contractuale conform graficului de execuție stabilit, fiind bine dotată din punct de vedere tehnic și cu resurse umane profesioniste încadrate în procesul de execuție a lucrărilor.

Putem afirma că Sigma Venmer SRL este o companie de încredere și o recomandăm și altor beneficiari și investitori cu care va relaționa pentru seriozitatea, calitatea și promititudine serviciilor oferite.

Primar



Valina CUȘNIR

EUROPARC

IDNO 1005600004639 Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10/B

Chișinău, 01 iunie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Societatea comercială "EUROPARC" SRL dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL.

Colaborarea noastră cu Compania menționată a început în anul 2019 pe partea de servicii de construcții, reconstrucții, consolidări și re-sistematizări, precum și de mentenanța, care continuă și în prezent. Putem confirma satisfacția noastră deplină ca și Beneficiar al întregului ansamblu de servicii.

Am ales să lucrăm cu această Companie datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate. Pe parcursul colaborării noastre, "Sigma VenMer" SRL a manifestat o mare deschidere spre înțelegerea și îndeplinirea solicitărilor la nivelul așteptărilor noastre, fapt ce a dus la obținerea unor rezultate pozitive privind calitatea serviciilor prestate per ansamblu.

Având în vedere cele expuse mai sus, recomandăm cu certitudine Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere.

Cu stima,


Veaceslav Mîrza

Prin prezenta, OCN „SEBO CREDIT” SRL exprimă aprecierea sa companiei „Sigma VenMer” SRL, în calitate de partener pe partea lucrărilor per ansamblu de construcție, resistemizare, reconstrucție, fabricare și instalare a modulelor de construcție metalică, a rețelei noastre naționale.

În perioada 2019 - 2021 compania „Sigma VenMer” SRL a demonstrat profesionalism de înalt nivel în executarea lucrărilor, acestea fiind de calitate superioară și în termenul stabilit.

„Sigma VenMer” SRL a ținut cont și de utilizarea corectă a materialelor de construcție, demonstrând disciplină pe șantier sau la locul desfășurării lucrărilor, având un control riguros, din toate punctele de vedere, la îndeplinirea acestora.

Toate împreună ne-a făcut să stabilim un parteneriat corect și mutual convenabil, astfel recomandând responsabil compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Sergiu Sobuleac,

Director general



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei 1A or. Cantemir,	Activ Imobil SRL, Chișinău, str.Burebista,23	Antreprenor general	24 473 39,30	8	Nr.1 din 14.12.2022
2	Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”	Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, str. Bulgară 43	Antreprenor general	4 200 042,65	8	Finisat februarie 2023
3	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	24 407 200,31	20	In derulare
4	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	10 655 255,76	14	In derulare
5	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișișău	Direcția Generală Mobilitate Urbană, or. Chișinău, str.s.Lazo 18	Antreprenor general	125 963 392,07	9	In derulare
6	Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției	Primăria comunei Băcioi, s. Băcioi, str. Independentei 125	Antreprenor general	10 019 408,80	3	PV din 31.05.2022

	Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E					
7	Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi	Primaria comunei Ciobanovca, r. Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie	Antreprenor general	3 567 106, 81	10	Finisat martie 2022 Pv de recepție finală va fi semnat peste 2 ani de zile de la finisarea lucrărilor, cerință stabilită de Agenția Eficiență Energetică
8	Modernizarea Serviciilor Guvernamentale	Instituția Publica "Agenția de Guvernare Electronica"	Antreprenor general	1 263 371.00	3	PV 7.A din 14.01.2022
9	Lucrări de construcție a terenului de sport	Primaria Borogani r. Leova	Antreprenor general	1 950 609.97	12	Nr. 4 din 28.06.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **07.08.2023**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Cebotari Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"Sigma Venmer" SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Ferestru circular 160mm	buc	4	
4	Ferestru circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Ferestru circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V	buc	3	
9	Masina de taiat gresie electric 600W Verto	buc	3	
10	Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT	buc	5	
11	Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT	buc	4	
12	Polizor unghiular G23SW + G13SR3	buc	7	
13	Polizor unghiular G23SWU + G13SR4	buc	6	
14	Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB	buc	4	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V	buc	2	
19	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton	buc	4	
20	Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W	buc	4	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	2	
23	Mini excavator Lonking CDM 312	buc	1	
24	Schele	m2	1000	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	4	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru lazer 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara VW	buc	1	
32	Autotransport muncitori VW	buc	1	
33	Autoutilitara Mercedes-Benz	buc	2	
34	Autoturism de serviciu Skoda	buc	1	
35	Dispozitive electronic lazer nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	
38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion Mercedes AXOR	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 643	buc	1	

42	Excavator Komatsu	buc	1	
43	Buldoexcavator JCB 2CX	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45	Kamaz 5511	buc		4
46	Mini excavator	buc		1
47	Excavator O&K RH 16,5	buc		1
48...	altele			

Data completării: 07.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

CONTRACT DE LOCAȚIUNE A UTILAJULUI
nr. 29/06-2022

mun. Chișinău

29 iunie 2022

„SERVEPERT” SRL, IDNO 1019600046599, cu sediul în Republica Moldova, str-la Codrilor 22/1 of.1, mun. Chișinău, IBAN MD32AG000000022514300436, B.C.'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc. Chișinău-Buiucani, AGRNMD2X832, reprezentată de către administratorul Rusu Alexei, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „LOCATOR” și

„SIGMA VENMER” SRL, IDNO 1007600018551, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, IBAN MD67VI225100000302981, B.C.'VICTORIABANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416, reprezentată de directorul Cebotari Veaceslav, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare „LOCATAR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Locatorul acordă Locatarului în posesie și folosință temporară, contra plată, utilajele și echipamentele tehnice: compactor Wacker și placă compactoare Bomag, buldoexcavator JCB 3CX, manipulator Iveco Euro Cargo, miniîncărcător Bobcat S650 (numite în continuare „Bunuri”).

1.2 Bunurile sunt oferite pentru folosință și posesie temporară pe o perioadă de un an de zile din data semnării prezentului Contract.

II. ACHITAREA ȘI MODUL DE DECONTĂRI

2.1 Mărimea arendei va fi calculată în dependență de durata utilizării Bunurilor, reieșind din tarifele stabilite în listele de prețuri la data arendării acestora.

2.2 Arenda se achită în termen de 5 zile din momentul eliberării facturii fiscale, prin transfer bancar la contul de decontare a Locatarului.

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI ORDINEA ACHITĂRII

3.1 Prețul arendei bunurilor pentru fiecare zi de lucru este stipulat în anexa nr.1 care este parte integrantă a acestui contract.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1 Locatorul are dreptul:

- să primească recompensa pentru arendă în mărimea și modul prevăzut în prezentul Contract;
- să modifice costul arendei doar printr-un acord suplimentar la prezentul Contract semnat de ambele Părți;
- să solicite restituirea Bunurilor în starea tehnică corespunzătoare, la expirarea termenului de acțiune a prezentului Contract sau în caz de reziliere anticipată a Contractului.

4.2 Locatorul este obligat:

- să pună la dispoziție Bunurile în folosință în stare tehnică bună;

4.3 Locatarul are dreptul:

- să folosească Bunurile în condițiile prezentului contract;

4.4 Locatarul își asumă angajamentul:

- să achite arenda în modul și mărimea indicată de prezentul Contract;
- să utilizeze Bunurile potrivit uzanțelor ce urmează a fi efectuate;
- să asigure exploatarea normală și fără pericol a transportului Bunurilor;



- pe parcursul termenului de valabilitate a prezentului contract să mențină în stare corespunzătoare, asumându-și reparația în cazul defecțiunilor apărute din vina lui în urma exploataării incorecte a Bunurilor.

V. REZILIEREA ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Părțile nu vor răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, în cazul calamităților naturale, războiului și acțiunilor militare, interdicțiilor din partea organelor puterii de stat și administrative sau altor împrejurări neprevăzute, extraordinare și inevitabile pentru Părți, care au influențat nemijlocit executarea prezentului Contract (forța majoră).

5.2 Partea care invocă clauzele punctului 5.1 are obligația de a aduce la cunoștință celeilalte Părți în formă scrisă, în decurs de 24 ore din momentul în care s-a produs evenimentul de forță majoră.

5.3 Clauza de forță majoră poate fi invocată doar în cazul în care aceasta va fi confirmată prin dovada corespunzătoare-Certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie a RM.

5.4. Pentru neexecutarea la termen a plății arendei, Locatorul va achita Locatarului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea sumei neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.5 Părțile au convenit că toate litigiile și divergențele apărute în timpul derulării prezentului Contract se vor soluționa pe cale amiabilă, prin negociere. În caz de imposibilitate de a soluționa litigiul pe cale amiabilă, acesta va fi transmis la Instanța de Judecată competentă a RM.

VI. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil pe parcursul termenului locațiunii Bunurilor.

6.2 În cazul încetării sau rezilierii anticipate a prezentului Contract Locatarul va transmite Bunurile în starea tehnică corespunzătoare și va încheia toate decontările cu Locatorul.

6.3 Termenul de locațiune poate fi prelungit la cererea Locatarului pentru un termen similar și în aceleași condiții, sau se va prelungi automat dacă nici una dintre părți nu va expedia celeilalte Părți un aviz cu privire la dorința de a suspenda termenul de locațiune a prezentului Contract.

6.4. Prezentul contract poate fi modificat și completat doar cu acordul comun al Părților, perfectate în forma unor acorduri suplimentare a prezentului Contract.

6.5 Prezentul contract este întocmit în 2(două) exemplare câte unul pentru fiecare dintre Părți, fiecare având aceeași putere juridică.

IX. SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

LOCATAR

SIGMA VENMER SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari 28
c/f: 1007600018551, cod TVA 0508001
IBAN: MD67VI225100000302981
Banca: B.C.'VICTORIA BANK' S.A.
suc.nr.3 Chisinau VICBMD2X416

Director

Cebotari Veaceslav



LOCATOR

SERVEXPERT SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chișinău,
str-la Codrilor 22/1 of.1 MD-2003
c/f: 1019600046599, c/TVA0508621
IBAN: MD32AG000000022514300436
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA, . c/b:
suc. Chișinău Buiucani AGRNMD2X832

Ad ministrator

Rusu Alexei



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	Inginer șef	construcții industriale și civile	40	Mall „Jambo” -Mall „ Sun City” Mall „ Atrium ” „Depozit cu bloc de oficii” 2020	2022-DȘ 1589
	Diriginte de șantier	construcții industriale și civile	33	Reparatie maternitatii spitalului raional Orhei, Restaurarea Cetatii Soroca	2021-DȘ 1322
	Diriginte de santier	Instalatii si retele electrice	7	Liceul Teoretic Grigore Vieru Bacioi, Gradinita din com.Ciobanovca	2020-DLS 0369
	Diriginte de santier	-construcții industriale și civile - constructii rutiere	36	Mall Depozit cu bloc de oficii Magazin Linella Cantemir Magazin Linella Briceni	2020-DȘ 1149
	Specialist SSM	Constructii industriale si civile/ securitatea si sanatatea in munca	10	Magazin Linella Cantemir 2019,„Depozit cu bloc de oficii” 2020	Extras din PV nr.43 din 20.04.2023
	Specialiști		8		
	Tencuitor		6		
	instalator apa-canalizare		7		
	zidar		11		
	zugrav		9		
	dulgher		13		
	finisor		8		
	faiantar		7		
	electrician		10		
	instalator sisteme de incalzire		12		
	instalator sisteme de ventilare si conditionare		1		

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **Cebotari Veaceslav** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei _____ **”Sigma Venmer” SRL** _____

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0369

Eliberat domnului (doamnei): **Ursu Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1589

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

Șipitca
Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 36 - P

din 02.04.2019

mun. Chișinău

***Cu privire la angajarea
în funcție a d-lui Albu Zaharia***

D-ul Albu Zaharia în temeiul contractului individual de muncă nr.36/19 din 02.04.2019 se angajează în funcție de diriginte de șantier începând cu 02 aprilie an.2019 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui Albu Zaharia

Director
„Sigma Venmer” SRL



Veaceslav Cebotari

„Am luat cunoștință cu ordinul:

Albu Z.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1685

Eliberat domnului (doamnei): **Calalb Andrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 decembrie 2022**

Valabil pînă la **23 decembrie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1685 din 23 decembrie 2022**

Domeniile de atestare:

- 1) Terasamente și lucrări de teren:**
 - a) lucrări de terasiere;
 - b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:**
 - a) fundații din piloți;
 - b) construcții din zidărie;
 - c) clădiri din panouri mari prefabricate;
 - d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
 - e) lucrări de amenajare a teritoriului;
 - j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
 - o) construcții din lemn;
 - p) consolidarea structurilor portante;
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**
 - a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
 - b) izolații termice;
 - c) izolații anticorozive;
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**
 - a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
 - b) pardoseli;
 - c) produse de tâmplărie;
 - d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1685



Numele **Calalb**

prenumele **Andrian**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **23 decembrie 2022**

Valabilă până la **23 decembrie 2027**

Venecelav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,c,d,e,j,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresă de
e-mail: anticoruptie@mldr.nov.md*

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Calalb Andrian**, care la 20.04.2023, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 20.04.2023

Certificatul este valabil pînă la 20.04.2026

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea





ÎNTRERINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 43

de examinare a cunoștințelor în domeniul raporturilor de muncă

« 20 aprilie 202 3

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 43 din « 18 » aprilie 202 3

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
3	Calalb Andrian Stanislav	Diriginte șantier	„Sigma Venmer” SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



D«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 371- P

Din 18.10.2022

mun. Chișinău

***Cu privire la angajarea
In funcție a d-lui Calalb Andrian***

D-lui **Calalb Andrian** temeiul contractului individual de muncă nr.371/22 din 18.10.2022 se angajează în funcție de maistru în construcții civile, industriale și agricole începând cu 18 octombrie an.2022 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui **Calalb Andrian**

Director
„Sigma Venmer” SRL



Veaceslav Cebotari

Am luat cunoștință cu ordinul:

A blue ink signature of Calalb Andrian.

Calalb Andrian

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0803

Eliberat domnului (doamnei): **Gnaciuc Sveatoslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil până la **27 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

Mihail Lupascu
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0803



Numele **Gnaciuc**

prenumele **Sveatoslav**


Atestât în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **27 februarie 2020**

Valabilă pînă la **27 februarie 2025**


Mihail LUPASCU


Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 1808/23 / din 05.05. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" S.R.L., IDNO 1007600018551 conform cererii cu nr. de intrare 4650/23 din 02.05.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C ,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.05.05 16:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1149



Numele **Bogdan**
prenumele **Sergiu**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **20 noiembrie 2020**
Valabilă până la **20 noiembrie 2025**
Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1149

Eliberat domnului (doamnei): **Bogdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. **Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
2. **Construcții rutiere:**
 - a) *drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil până la **20 noiembrie 2025**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

CONTRACT №4
Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator
a materialelor și articolelor de construcție

20 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. „Sigma Venmer” în persoana Veaceslav CEBOTARI, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

a) pregătirea documentației de licențiere;

b) consultarea lucrătorilor tehnico-inginerești privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;

c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții apartate din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit pînă la 20 ianuarie 2025.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondența în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PCRBMD22



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Sigma Venmer”, mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28, MD-2012
c/f 1007600018551; cod TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC „Victiriabank” S. A. fil. 3 Chișinău
Codul băncii VICBMD2X416

