



## Specificatia lucrarilor de demolare

Poz.	Tipul lucrarilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Nota
1	Demolarea cailor de acces si pietonale din asfalt h=100mm	m <sup>2</sup>	1934,1	V <sub>tot</sub> =193,41m <sup>3</sup>
2	Demolarea cailor pietonale din pavaj h=100mm	m <sup>2</sup>	170,5	V <sub>tot</sub> =17,05m <sup>3</sup>
3	Demontarea bordurelor din beton 1000x200x80 uzate	m	1090,0	V <sub>tot</sub> =17,44m <sup>3</sup>

## Semne conventionale

	Blocurile gradinitei de copii existente
	Foisor pentru copii existent
	Cai de acces si pietonale din asfalt existente
	Cai pietonale din pavaj existente
	Parcele de joaca pentru copii existente
	Suprafete verzi existente

1. Lucrarile de demolare vor fi efectuate in conformitate cu NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".
2. Lucrarile de demolare vor cuprinde urmatoarele operatiuni:

- demolarea cailor de acces si pietonale;

- demontarea bordurelor din beton;
3. Zona luctarilor de demolare va fi suparvegheata si inspectata de o persoana care va limita accesul persoanelor straine.

						OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-0-SAC				
						Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti				
Mod.	Can.	Foai	Nr.d.	Semnat.	Data					
						Amenajarea teritoriului		faza	plansa	planse
ASP		Mihaila V.			06.21			PE	2	
ISP		Hihlat E.			06.21	Plan lucrari de demolare		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti		
Elaborat		Ciobanu V.			06.21					