

I. Părțile contractante

1.1 SRL "VASTAVIT". cu sediul în mun.Chisinau, bl. Moscova 1/1,of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295 , Banca BC" Moldinconbank" S.A, cod fiscal nr.**1004600066894**, numit în continuare „**Antreprenor**”, în persoana Directorului –**Stavila Vitalie**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte

1.2. si S.R.L „VICOLIV GRUP” cu sediul r-nul Anenii Noi, s.Mereni, cod IBAN MD31PR002251162576001498 , Banca Comercială „ProCredit Bank” SA , cod fiscal **1014600018975**, numit în continuare „**Subantreprenor**”, în persoana Directorului – **Turcanu Liviu**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II.Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute „ **Lucrari de modernizare si sistematizare a rețelelor ingineresti in incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)**”, la obiectivul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de **30 zile calendaristice.**

IV.Valoarea lucrărilor si modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este în suma de **1 859 973,14** lei (inclusiv TVA), conform anexei(Deviz local).

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de **3 zile** din momentul semnării contractului de receptie a lucrărilor indeplinite.

4.3. Modul de plată: prin transfer

V.Obligațiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;

Digitally signed by Turcanu Liviu
Date: 2019.05.14 10:33:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenorul"

SRL „VASTAVIT „
Mun. Chisinau, bl. Moscova 1/1, of. 31
c/f - 1004600066894
cod TVA 0606132
IBAN MD46ML000000002224329295
BC "Moldincombank" S.A.
c/B MOLDMD2X329
tel: (022) 440-404

" Subantreprenorul "

S.R.L „ VICOLIV GRUP „
r-nul Anenii Noi s. Mereni
c/f – 1014600018975
cod TVA – 3001021
IBAN MD31PR002251162576001498
ProCredit Bank S.A.
c/b PRCBMD22
tel. (022) 920-972

"Antreprenorul"



"Subantreprenorul"



Antreprenor

VASTAVIT SRL

(denumirea)

Subantreprenor

VICOLIV GRUP SRL

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de modernizare si sistematizare a
 retelelor ingineresti in incinta Farmaciei
 IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II)**

Valoarea lucrarilor executate
1 859 973,14 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe **august-septembrie** an **2017**
 Nr.1 din **19.09.2017**

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|------------------------------------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Sistema de ventilare | | | | | | |
| 1.1. Lucrari de constructie | | | | | | |
| 1 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 50,93 | 42,18 41,74 | 2 148,33 2 125,92 |
| 2 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.55 mm grosime | m2 | 132,84 | 355,72 191,55 | 47 253,57 25 445,42 |
| 3 | RpVA02A | Confectionarea si montarea fasoanelor la canalele de ventilatie drepte, din tabla zincata 0.55 mm grosime | m2 | 53,29 | 355,72 191,55 | 18 956,21 10 207,67 |
| 4 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 90,00 | 87,16 49,16 | 7 844,11 4 424,65 |
| 5 | VB17A | Aparat de zgomot LDC315- | buc | 1,00 | 1 179,89 | 1 179,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|------------------|---|----------|-------|----------|---------------------------------|--|
| | | 900 | | | 39,89 | 39,89 | |
| 6 | VB17A | Aparat de zgomot 250-900 | buc | 4,00 | 1 129,89 | 4 519,55 | |
| | | | | | 39,89 | 159,55 | |
| 7 | VC12A | Montarea filtrului de aer ФТОП H13 | buc | 2,00 | 6 407,22 | 12 814,44 | |
| | | | | | 411,39 | 822,78 | |
| 8 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc | buc | 8,00 | 226,33 | 1 810,68 | |
| | | | | | 226,33 | 1 810,68 | |
| 9 | Pret de piata | Element flexibil rectangular d 315 | buc | 8,00 | 180,00 | 1 440,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | VB15A | Montarea grile din plastic pentru ventilare , gata confectionate | buc | 12,00 | 208,73 | 2 504,71 | |
| | | | | | 51,95 | 623,35 | |
| 11 | VB15A | Montarea grile de absorbtie exterioara d 315mm , gata confectionate | buc | 1,00 | 122,30 | 122,30 | |
| | | | | | 51,95 | 51,95 | |
| 12 | VB15A | Montarea grile de absorbtie exterioara d 250mm , gata confectionate | buc | 3,00 | 112,25 | 336,74 | |
| | | | | | 51,95 | 155,84 | |
| 13 | VB15A | Montarea difuzor tavan , gata confectionate | buc | 32,00 | 176,57 | 5 650,10 | |
| | | | | | 51,95 | 1 662,26 | |
| 14 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 250 mm | buc | 13,00 | 371,14 | 4 824,78 | |
| | | | | | 37,10 | 482,35 | |
| 15 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie | buc | 4,00 | 284,77 | 1 139,09 | |
| | | | | | 284,77 | 1 139,09 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 112 544,49 | |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 27,50 % | | | 13 516,63 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5,00 % | | | 2 960,57 | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | 129 021,68 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 12,00 % | | | 15 482,60 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 144 504,29 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 8 670,26 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 153 174,54 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 153 174,54 49 151,39 | |
| | | 1.2. Lucrari de montare a sistemii de ventilare si aspiratie | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|---------------|--|----------|------|----------------------|---------------------------------|--|
| 16 | 07-03-003-02 | Montarea sistemii de aspiratie | buc | 4,00 | 1 516,63 1 516,63 | 6 066,50 6 066,50 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 066,50 | |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 27,50 % | | | 1 668,29 | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | 7 734,79 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50,00 % | | | 3 033,25 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 10 768,04 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 646,08 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 11 414,13 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 11 414,13 6 066,50 | |
| | | 1.3. Utilaj de ventilare si aspiratie | | | | | |
| 17 | Pret de piata | Sistem de aspiratie VPA 250-9/3 | buc | 1,00 | 18 350,00 0,00 | 18 350,00 0,00 | |
| 18 | Pret de piata | Sistem de aspiratie VPA 315-9/3 | buc | 1,00 | 23 630,00 0,00 | 23 630,00 0,00 | |
| 19 | Pret de piata | Sistem de aspiratie VPA 250-9/3 | buc | 2,00 | 20 230,00 0,00 | 40 460,00 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 82 440,00 | |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare si achizitionar</i> | 1,20 % | | | 989,28 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 83 429,28 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 248 017,95 55 217,89 | |
| | | 2. Sistema de paza si video | | | | | |
| | | 2.1. Lucrari de montare | | | | | |
| | | 2.1.1. Sistema de paza | | | | | |
| 20 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Tastatura pentru panouri Eclipse LCD 32 | buc | 6,00 | 372,99 371,04 | 2 237,94 2 226,24 | |
| 21 | 10-01-014-02 | Montarea panoului de alarma ECLIPSE 32 PTC EN | buc | 1,00 | 257,87 257,87 | 257,87 257,87 | |
| 22 | 10-01-014-02 | Montarea panoului de alarma ECLIPSE ZONE 8 | buc | 4,00 | 257,87 257,87 | 1 031,49 1 031,49 | |
| 23 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (RIP) | buc | 2,00 | 379,00 371,04 | 758,00 742,08 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|--|-------|-------|----------|-----------|
| | | 2A | | | | |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse : Acumulator 12V 7Ah | buc | 3,00 | 92,76 | 278,28 |
| | | | | | 92,76 | 278,28 |
| 25 | | Acumulator 12V 7Ah | buc | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse : Acumulator 6 Ah | buc | 1,00 | 92,76 | 92,76 |
| | | | | | 92,76 | 92,76 |
| 27 | | Acumulator 6 Ah | buc | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena SR 105 | buc | 2,00 | 46,38 | 92,76 |
| | | | | | 46,38 | 92,76 |
| 29 | 10-08-002-01 | Avertizoare "IIC" automate: Sensor TITAN AG | buc | 22,00 | 47,28 | 1 040,16 |
| | | | | | 46,38 | 1 020,36 |
| 30 | | Sensor TITAN AG | buc | 22,00 | 165,00 | 3 630,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 10-08-002-01 | Avertizoare "IIC" automate: Sensor TITAN GB | buc | 13,00 | 47,28 | 614,64 |
| | | | | | 46,38 | 602,94 |
| 32 | | Sensor TITAN AG | buc | 13,00 | 425,00 | 5 525,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea sensorului | buc | 35,00 | 16,23 | 568,15 |
| | | | | | 16,23 | 568,15 |
| 34 | | Cronstein P-REX | buc | 35,00 | 37,50 | 1 312,50 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, AU-MS12S | buc | 38,00 | 46,38 | 1 762,44 |
| | | | | | 46,38 | 1 762,44 |
| 36 | | Avertizoare magnetice AU-MS12S | buc | 38,00 | 35,00 | 1 330,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 10-08-002-04 | Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, AU-MS-18M | buc | 6,00 | 46,38 | 278,28 |
| | | | | | 46,38 | 278,28 |
| 38 | | Avertizoare magnetice AU-MS-18M | buc | 6,00 | 108,00 | 648,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie din metal de perete 285*295*75 mm | buc | 2,00 | 95,54 | 191,09 |
| | | | | | 95,54 | 191,09 |
| 40 | | Cutie din metal 285*295*75mm | buc | 2,00 | 330,00 | 660,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 10-01-055- | Pozare cablu si conductor pe | 100 m | 13,80 | 1 021,67 | 14 099,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|--|-------|----------|--------------------|--------------------------------|--|
| | 09 | pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | | | 936,88 | 12 928,89 | |
| 42 | | Cablu COR 6x0,22 | m | 1 300,00 | 3,50 0,00 | 4 550,00 0,00 | |
| 43 | | Cablu PVS 3*1.5 mm | m | 80,00 | 14,16 0,00 | 1 132,80 0,00 | |
| 44 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,00 | 1 063,93 755,53 | 1 063,93 755,53 | |
| 45 | | Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm | m | 100,00 | 3,75 0,00 | 375,00 0,00 | |
| 46 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir | 100 m | 2,00 | 424,04 371,04 | 848,08 742,08 | |
| 47 | | Teava gofrata 16 mm | m | 200,00 | 4,16 0,00 | 832,00 0,00 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 46 098,26 23 571,24 | |
| | | 2.1.2. Sistema video | | | | | |
| 48 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Camera IP interna | buc | 3,00 | 379,00 371,04 | 1 136,99 1 113,12 | |
| 49 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Videoregistrator | buc | 1,00 | 749,83 742,08 | 749,83 742,08 | |
| 50 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Monitor 23.60 FULL HD, 1920*1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9, Brightness 250 cd/m2, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare | buc | 1,00 | 101,11 101,11 | 101,11 101,11 | |
| 51 | | Mouse USB Black | buc | 1,00 | 172,42 0,00 | 172,42 0,00 | |
| 52 | 10-01-039-06 | Piese diverse : Switch POE MG 100 5P | buc | 1,00 | 92,76 92,76 | 92,76 92,76 | |
| 53 | | Switch POE MG1005P | buc | 1,00 | 1 200,00 0,00 | 1 200,00 0,00 | |
| 54 | 10-01-039-06 | Piese diverse : HDD 3TB Segate | buc | 1,00 | 92,76 92,76 | 92,76 92,76 | |
| 55 | | HDD 3TB Seagate | buc | 1,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|---|----------|--------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 2,50 | 1 022,12 936,88 | 2 555,29 2 342,19 | |
| 57 | | Cablu CAT 5 E UTP cupru Elan | m | 250,00 | 7,50 0,00 | 1 875,00 0,00 | |
| 58 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir | 100 m | 2,50 | 424,04 371,04 | 1 060,10 927,60 | |
| 59 | | Teava gofrata 16 mm | m | 250,00 | 4,16 0,00 | 1 040,00 0,00 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 12 856,26 5 411,62 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 58 954,52 | |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 27,50 % | | | 7 970,29 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5,00 % | | | 1 474,61 | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | 68 399,41 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50,00 % | | | 14 491,43 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 82 890,84 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 4 973,45 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 87 864,29 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 87 864,29 28 982,86 | |
| | | 2.2. Utilaj | | | | | |
| | | 2.2.1. Sistema de paza | | | | | |
| 60 | | Tastatura pentru panouri Eclipse LCD 32 | buc | 6,00 | 1 380,00 0,00 | 8 280,00 0,00 | |
| 61 | | Panou de alarma ECLIPSE 32 PTC EN | buc | 1,00 | 1 420,00 0,00 | 1 420,00 0,00 | |
| 62 | | Panou de alarma ECLIPSE ZONE 8 | buc | 3,00 | 525,00 0,00 | 1 575,00 0,00 | |
| 63 | | Bloc de alimentare (RIP) 2A | buc | 2,00 | 540,00 0,00 | 1 080,00 0,00 | |
| 64 | | Sirena SR 105 | buc | 2,00 | 170,00 0,00 | 340,00 0,00 | |
| | | Total capitol: | | | | 12 695,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------------|---|--------|--------|----------------------|---------------------------------|--|
| | | Inclusiv salariu | | | | | |
| | | 2.2.2. Sistema video | | | | | |
| 65 | | Camera IP interna | buc | 3,00 | 1 820,00 0,00 | 5 460,00 0,00 | |
| 66 | | Videoregistrator TC-NR2020M7-S1 | buc | 1,00 | 6 150,00 0,00 | 6 150,00 0,00 | |
| 67 | | Monitor 23.60 FULL HD, 1920*1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9, Brightness 250 cd/m2, Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare | buc | 1,00 | 5 048,55 0,00 | 5 048,55 0,00 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 16 658,55 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 29 353,55 | |
| | | <i>Cheltuii de depozitare si achizitionare</i> | 1,20 % | | | 352,24 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 29 705,79 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 117 570,09 28 982,86 | |
| | | 3. Sistema antiincendiu | | | | | |
| | | 3.1. Lucrari de montare | | | | | |
| | | 3.1.1. Semnalizare antiincendiu | | | | | |
| 68 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 HD-PB0201 РИП 2А | buc | 1,00 | 149,39 95,54 | 149,39 95,54 | |
| 69 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Сигнал-20П исп.01 | buc | 1,00 | 1 816,57 1 808,82 | 1 816,57 1 808,82 | |
| 70 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: Avertizor antiincendiu manual Fire -03 | buc | 6,00 | 48,62 46,38 | 291,70 278,28 | |
| 71 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, Detector antiincendiu de fum, ИПК-8/1 | buc | 115,00 | 98,50 92,76 | 11 327,79 10 667,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------|---|---------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 72 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 4,00 | 279,87 278,28 | 1 119,48 1 113,12 |
| 73 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Acumulator 12V, 7 Ah | buc | 1,00 | 95,54 95,54 | 95,54 95,54 |
| 74 | | Acumulator 12V, TP/12/7 | buc | 1,00 | 255,00 0,00 | 255,00 0,00 |
| 75 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 20,51 | 1 021,55 936,88 | 20 951,93 19 215,33 |
| 76 | | Cablu ПСВВНГ- LS 2*0.4 | m | 1 996,00 | 3,70 0,00 | 7 385,20 0,00 |
| 77 | | Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU | m | 5,00 | 4,20 0,00 | 21,00 0,00 |
| 78 | | Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT | m | 50,00 | 9,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| 79 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir | 100 m | 5,60 | 424,04 371,04 | 2 374,62 2 077,82 |
| 80 | | Teava gofrata 16 mm | m | 560,00 | 4,16 0,00 | 2 329,60 0,00 |
| 81 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,305 | 1 063,92 755,52 | 324,50 230,43 |
| 82 | | Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm | m | 30,50 | 3,75 0,00 | 114,38 0,00 |
| 83 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100 | buc | 1,00 | 92,76 92,76 | 92,76 92,76 |
| 84 | | Doza de distributie din plastic 100*100 mm | buc | 1,00 | 21,80 0,00 | 21,80 0,00 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 49 121,25 35 675,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 121,25 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 27,50 % | | | 9 810,64 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5,00 % | | | 640,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|-------------|--|----------|--------|------------------|---------------------------------|--|
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | 59 572,39 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 50,00 % | | | 17 837,53 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 77 409,91 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 4 644,59 | |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 82 054,51 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 82 054,51 35 675,05 | |
| | | 3.2. Utilaj | | | | | |
| | | 3.2.1. Semnalizare antiincendiu | | | | | |
| 85 | | Импульсный резервный источник питания 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А | buc | 1,00 | 320,00 0,00 | 320,00 0,00 | |
| 86 | | Bloc de baza 20 zone, Сигнал-20П исп.01 | buc | 1,00 | 1 880,00 0,00 | 1 880,00 0,00 | |
| 87 | | Avertizor anti-incendiu manual Fire-3 | buc | 6,00 | 118,00 0,00 | 708,00 0,00 | |
| 88 | | Detector anti-incendiu de fum, ИПК - 8/1 | buc | 115,00 | 146,40 0,00 | 16 836,00 0,00 | |
| 89 | | Sirena cu stroboscop, HC-103 | buc | 4,00 | 125,00 0,00 | 500,00 0,00 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 20 244,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 244,00 | |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare si achizitiona</i> | 1,20 % | | | 242,93 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 20 486,93 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 102 541,44 35 675,05 | |
| | | 4. Lucrari electrice | | | | | |
| | | 4.1. Lucrari de montare | | | | | |
| 90 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, | buc | 2,00 | 109,92 109,92 | 219,84 219,84 | |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,00 | 72,35 72,35 | 361,76 361,76 | |
| 92 | | Automat BA47-29 1P 25A | buc | 5,00 | 29,00 0,00 | 145,00 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 93 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² | 100 m | 7,14 | 2 393,21 2 393,21 | 17 087,51 17 087,51 |
| 94 | | Cablu VVGng 3*1,5 mm | m | 714,00 | 7,20 0,00 | 5 140,80 0,00 |
| 95 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² | 100 m | 8,53 | 2 393,21 2 393,21 | 20 414,06 20 414,06 |
| 96 | | Cablu VVGng 3*2,5 mm | m | 853,00 | 10,70 0,00 | 9 127,10 0,00 |
| 97 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 15,67 | 786,70 774,55 | 12 327,53 12 137,14 |
| 98 | | Teava din polietilena pentru instalatii electrice cu d 20 mm | m | 1 567,00 | 8,02 0,00 | 12 567,34 0,00 |
| 99 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,32 | 904,34 885,86 | 289,39 283,47 |
| 100 | | Teava din polietilena pentru instalatii electrice cu d 50 mm | m | 32,00 | 9,60 0,00 | 307,20 0,00 |
| 101 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4x18 W | 100 buc | 0,43 | 7 838,22 7 838,22 | 3 370,43 3 370,43 |
| 102 | | Corp de iluminat 4x18 W | buc | 43,00 | 362,55 0,00 | 15 589,65 0,00 |
| 103 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 1x18 W | 100 buc | 0,01 | 7 838,22 7 838,22 | 78,38 78,38 |
| 104 | | Corp de iluminat 1x18 W | buc | 1,00 | 220,00 0,00 | 220,00 0,00 |
| 105 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2x36 W | 100 buc | 0,02 | 4 081,44 4 081,44 | 81,63 81,63 |
| 106 | | Corp de iluminat 2x36 W | buc | 2,00 | 310,00 0,00 | 620,00 0,00 |
| 107 | | Lampa luminscenta 18W | buc | 173,00 | 18,00 | 3 114,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|---------------------------------|--|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | | Lampa luminescenta 36W | buc | 4,00 | 38,00 | 152,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 109 | | Starter | buc | 177,00 | 7,20 | 1 274,40 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 110 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 16A, IP44 | 100 buc | 0,25 | 1 767,08 | 441,77 | |
| | | | | | 1 767,08 | 441,77 | |
| 111 | | Priza IP 44 | buc | 25,00 | 52,00 | 1 300,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 112 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,17 | 1 493,44 | 253,88 | |
| | | | | | 1 493,44 | 253,88 | |
| 113 | | Intrerupator cu o clapa | buc | 17,00 | 46,00 | 782,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune | 100 buc | 0,23 | 10 852,92 | 2 496,17 | |
| | | | | | 10 852,92 | 2 496,17 | |
| 115 | | Cutie de ramificatie | buc | 23,00 | 8,20 | 188,60 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune | 100 buc | 0,05 | 10 852,92 | 542,65 | |
| | | | | | 10 852,92 | 542,65 | |
| 117 | | Cutie de ramificatie de pardosea cu capac din plastic | buc | 5,00 | 264,80 | 1 324,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 109 817,10 | |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | | 27,50 % | | 15 886,39 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 5,00 % | | 2 592,65 | |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | | 100,00 + | | 128 296,14 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | 50,00 % | | 28 884,35 | |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 157 180,49 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | | 6,00 % | | 9 430,83 | |
| | | <i>Total</i> | | 100,00 + | | 166 611,32 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 166 611,32 57 768,70 | |
| | | 4.2. Utilaj | | | | | |
| 118 | | Dulap electric din metal | buc | 2,00 | 2 568,00 | 5 136,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-----------|--|--------|--------|----------------|---------------------------------|--|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 136,00 | |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare si achizitionar</i> | 1,20 % | | | 61,63 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 5 197,63 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 171 808,95 57 768,70 | |
| | | 5. Lucrari auxiliare | | | | | |
| | | 5.1. Lucrari de constructie | | | | | |
| | | 5.1.1. Lucrari de demolare, demontare si auxiliare | | | | | |
| 119 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 35,175 | 74,60 74,21 | 2 623,94 2 610,27 | |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 72,609 | 13,72 12,52 | 996,38 909,25 | |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 152,51 | 19,48 19,48 | 2 970,83 2 970,83 | |
| 122 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 222,72 | 23,96 21,33 | 5 336,99 4 751,69 | |
| 123 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,04 | 15,77 13,91 | 410,75 362,32 | |
| 124 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,60 | 62,74 61,22 | 476,81 465,28 | |
| 125 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 64,10 | 11,60 11,60 | 743,24 743,24 | |
| 126 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 305,00 | 2,07 1,86 | 630,47 565,84 | |
| 127 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 43,30 | 43,60 43,60 | 1 887,76 1 887,76 | |
| 128 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei | buc | 12,00 | 5,57 5,57 | 66,79 66,79 | |
| 129 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 10,00 | 44,06 44,06 | 440,61 440,61 | |
| 130 | TrI1AA02F | Incarcarea materialelor din | t | 20,20 | 23,19 | 468,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|----------|--|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | 2 | grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | | | 23,19 | 468,44 | |
| 131 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 20,20 | 42,46 34,32 | 857,72 693,29 | |
| 132 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 20,20 | 50,05 0,00 | 1 011,05 0,00 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 18 921,78 16 935,60 | |
| | | 5.1.2. Pereti | | | | | |
| 133 | CD51D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | 0,11 | 32 793,66 6 291,91 | 3 607,30 692,11 | |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 101,78 | 18,49 6,49 | 1 881,83 660,88 | |
| 135 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 101,78 | 169,19 106,67 | 17 220,27 10 857,28 | |
| 136 | CK18C | Montarea profile de ghidaj din aluminiu | m | 156,00 | 19,24 12,06 | 3 001,02 1 881,17 | |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 101,78 | 3,22 1,39 | 327,87 141,62 | |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 463,22 | 18,49 6,49 | 8 564,57 3 007,78 | |
| 139 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, | m2 | 565,00 | 71,89 | 40 616,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----|--------|------------------|------------------------|
| | | cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | | | 56,58 | 31 969,73 |
| 140 | CF51B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 463,22 | 85,21 66,79 | 39 471,35 30 937,17 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 565,00 | 17,86 9,28 | 10 091,96 5 240,94 |
| 142 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu pentru protectia muchiilor | m | 186,00 | 15,21 12,06 | 2 828,84 2 242,94 |
| 143 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 34,39 | 165,26 85,11 | 5 683,38 2 926,84 |
| 144 | CD72A | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 23,11 | 232,77 113,18 | 5 379,39 2 615,61 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 642,46 | 29,99 25,51 | 19 264,92 16 388,51 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 709,76 | 3,22 1,39 | 2 286,42 987,56 |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 709,76 | 37,61 25,51 | 26 691,38 18 105,27 |
| 148 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, | m2 | 15,66 | 18,49 6,49 | 289,54 101,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|--|----|--------|------------------|----------------------------------|--|
| | | la pereti si tavane interioare | | | | | |
| 149 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 15,66 | 300,32 113,63 | 4 703,07 1 779,46 | |
| 150 | CL21A | Protectia rosturilor antiseismice cu profile din otel | m | 51,40 | 87,48 51,02 | 4 496,25 2 622,33 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 196 405,51 133 158,88 | |
| | | 5.1.3. Tavane | | | | | |
| 151 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 214,50 | 339,84 102,04 | 72 895,89 21 886,72 | |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 22,30 | 18,49 6,49 | 412,31 144,80 | |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 22,30 | 86,32 70,96 | 1 924,88 1 582,44 | |
| 154 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,30 | 17,86 9,28 | 398,32 206,85 | |
| 155 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 37,48 | 201,31 117,81 | 7 545,07 4 415,34 | |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,78 | 29,99 25,51 | 1 792,57 1 524,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|-------|---|----|--------|-------------------|---------------------------------|--|
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,78 | 3,22 1,39 | 192,58 83,18 | |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,78 | 37,61 25,51 | 2 248,10 1 524,93 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 87 409,72 31 369,19 | |
| | | 5.1.4. Pardoseli | | | | | |
| 159 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 53,20 | 61,47 32,47 | 3 270,31 1 727,19 | |
| 160 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 53,20 | 324,20 115,95 | 17 247,60 6 168,54 | |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 208,45 | 18,49 6,49 | 3 854,07 1 353,51 | |
| 162 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 208,45 | 100,07 10,85 | 20 859,07 2 262,29 | |
| 163 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz | m2 | 208,45 | 305,43 51,02 | 63 667,55 10 634,70 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 108 898,60 22 146,23 | |
| | | 5.1.5. Timplarii | | | | | |
| 164 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 62,77 | 1 485,90 25,97 | 93 269,87 1 630,31 | |
| 165 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si | m2 | 14,45 | 1 805,95 37,57 | 26 095,94 542,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|--------|---------------------------|------------------------------|
| | | accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | | | |
| 166 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,23 | <u>1 652,44</u> 44,06 | <u>11 947,15</u> 318,56 |
| 167 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 5,06 | <u>1 721,32</u> 49,16 | <u>8 709,88</u> 248,76 |
| 168 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (grilaje metalice glisante pentru usi) | kg | 305,00 | <u>23,59</u> 7,42 | <u>7 195,19</u> 2 263,34 |
| 169 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 16,52 | <u>2 884,57</u> 204,07 | <u>47 653,02</u> 3 371,27 |
| 170 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (doar manopera) | m2 | 9,24 | <u>244,57</u> 204,07 | <u>2 259,78</u> 1 885,63 |
| 171 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, | m | 160,52 | <u>35,12</u> 30,61 | <u>5 637,81</u> 4 913,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|-----------------------|
| | | avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | | | | |
| 172 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,13 | 71,89 56,58 | 2 884,83 2 270,70 |
| 173 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,13 | 17,86 9,28 | 716,80 372,25 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,13 | 29,99 25,51 | 1 203,34 1 023,68 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,13 | 3,22 1,39 | 129,27 55,84 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,13 | 37,61 25,51 | 1 509,14 1 023,68 |
| 177 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 32,50 | 124,54 18,55 | 4 047,61 602,94 |
| 178 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 32,50 | 108,48 16,70 | 3 525,64 542,65 |
| 179 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 161,72 | 78,70 52,87 | 12 727,88 8 550,65 |
| 180 | CK33A | Montarea opritoare pentru usi | buc | 32,00 | 278,54 90,90 | 8 913,43 2 908,95 |
| 181 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 14,00 | 253,79 115,95 | 3 553,06 1 623,30 |
| 182 | RpCR22C | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice | m2 | 36,96 | 109,35 101,11 | 4 041,66 3 736,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|-----|---------|---|-----|-------|------------------|----------------------------------|--|
| 183 | CL21A | Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu cornier din aluminiu la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 14,80 | 199,48 51,02 | 2 952,24 755,07 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 248 973,55 38 641,04 | |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 660 609,17 242 250,94 | |
| | | 5.2. Lucrarri tehnicosanitare | | | | | |
| 184 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera) | buc | 12,00 | 146,78 115,95 | 1 761,36 1 391,40 | |
| 185 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 24,00 | 60,57 8,35 | 1 453,74 200,36 | |
| 186 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 | 889,15 85,80 | 4 445,77 429,01 | |
| 187 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 | 520,53 76,53 | 2 602,64 382,63 | |
| 188 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,00 | 75,78 29,22 | 1 364,09 525,95 | |
| 189 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 5,00 | 293,45 19,48 | 1 467,26 97,40 | |
| 190 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 48,00 | 62,52 6,96 | 3 000,82 333,94 | |
| 191 | RpSC30A | Montarea usita de revizie din plastic 400*200 mm | buc | 4,00 | 171,63 41,74 | 686,54 166,97 | |
| 192 | RpSC30A | Montarea usita de revizie din | buc | 1,00 | 229,43 | 229,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|-------|----------------------------------|
| | | plastic 500*400 mm | | | 41,74 | 41,74 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 17 011,64 3 569,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 677 620,81 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 27,50 % | | | 67 600,59 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 5,00 % | | | 21 321,04 |
| | | <i>Total cheltuieli directe</i> | 100,00 + | | | 766 542,44 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 12,00 % | | | 91 985,09 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 858 527,53 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 51 511,65 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 910 039,19 |
| | | Total capitol: Inclusiv salariu | | | | 910 039,19 245 820,34 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------|
| | | Total | lei | | | 1 549 977,61 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 309 995,52 |
| | | | | | | 1 859 973,14 |
| | | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | | | 423 464,84 |

INTOCMIT
Subantreprenor

VICOLIV GRUP SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT
Antreprenor

VASTAVIT SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



LV2032449

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки | | | 20 septembrie 2017 / 20 septembrie 2017 | | | 8. Foaia de parcurs Путевой лист | | | seria: / серия | | | număr / номер | | | data / дата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик | | | VICOLIV GRUP SRL s. Mereni, r-nul Anenii Noi c/d MD31PR002251162576001498 B.C.'ProCredit Bank'S.A. | | | 9. Transportator Перевозчик | | | | | | c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС | | | 1014600018975 / 3001021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător Покупатель | | | Vastavit SRL mun. Chișinău, str.bd.Moscova 1, bl.1, of.31 c/d MD46ML000000002224329295 | | | | | | | | | c.f./ nr. TVA Ф.к./ код НДС | | | 1004600066894 / 0606132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Delegatie Доверенность | | | data / дата | | | delegatul / делегированный | | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | | s. Mereni, r-nul Anenii Noi | | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | | | 7. Redirișări Переадресовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара | | | 10.2 Unitatea de măsură Единица измерения | | | 10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul Кол - во товаров, объем услуг | | | 10.4 Preț unitar, fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев | | | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | | | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | | | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | | | 10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев | | | 10.9 Altă informație Другая информация | | | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | | | 10.11 Număr locuri Количество мест | | | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн | | |
| Lucrari de modernizare si sistematizare a retelelor ingineresti in incinta Farmaciei IMSP Spitalul Clinic Republican (etapa II) | | | buc | | | 1 | | | 549 977,62 | | | 1 549 977,62 | | | 20% | | | 309 995,52 | | | 1 859 973,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) | | | | | | | | | 1 549 977,62 | | | x | | | 309 995,52 | | | 1 859 973,14 | | | x | | | x | | | x | | | x | | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | | | | | | 1 549 977,62 | | | x | | | 309 995,52 | | | 1 859 973,14 | | | x | | | x | | | x | | | | | | | | |
| 13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Administrator Turcanu Liviu | | | | | | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись | | | | | | | | | | | |
| 14. Produt bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Administrator Turcanu Liviu | | | | | | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись | | | | | | | | | | | |
| 15. Primit bunurile intermediarul (transportator): Принял материальные ценности посредник (перевозчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись | | | | | | | | | | | |
| 16. Produt bunurile intermediarul (transportatorul): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись | | | | | | | | | | | |
| 17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: Принял материальные ценности (услуги) покупатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dizdoruș, Stăvile Vitalie | | | | | | Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись | | | | | | | | | | | |



L.S.
М.П.