

**Gimnaziul Alecu Russo s.
Singerei Noi r. Singerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 388 433,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	401,09	30,92	12 401,70
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	791,62	30,92	24 476,89
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 611,46	30,92	49 826,34
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	242,77	30,92	7 506,45
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	253,32	30,92	7 832,66
6.	7422010060100	Timplar	h-om	38,72	30,92	1 197,22
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,56	30,92	8 458,48
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	342,27	30,92	10 582,98
		Total manopera				122 282,72

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	438,03	24,14	10 574,04
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,67	210,00	2 660,70
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	422,20	5,00	2 111,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	3 166,67	348,33
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32	3 166,67	1 013,33
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,32	3 166,67	1 013,33
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,13	3 800,00	494,00
8.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	438,03	26,78	11 730,44
9.	2430226109307	Diluant decapant	kg	527,75	30,00	15 832,50
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 264,22	1,72	7 334,46
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 446,53	1,97	8 759,66
12.	2521302602907-2	Placi termoizolante, placi polistiren EPS gr. 5 cm	m2	945,61	27,58	26 079,92
13.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	59,11	52,31	3 092,04
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 182,05	7,28	8 605,32
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 694,25	3,73	13 779,55
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,84	450,00	378,00
17.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	6,33	0,00	0,00
18.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	6,33	0,00	0,00
19.	2682162611370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, 135 kg/m3	m2	135,95	78,59	10 684,31

20.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	341,00	3,50	1 193,50
21.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	121,00	93,33	11 292,93
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,17	15,00	47,55
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	484,00	0,45	217,80
24.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 760,94	0,90	6 084,84
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,91	23,33	91,22
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	105,56	6,00	633,36
Total materiale de construcții						144 052,13

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 749,75	1,20	5 699,70
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,98	20,00	559,60
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	40,30	10,00	403,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,80	10,00	48,00
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,54	10,00	195,40
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,64	25,00	66,00
Total utilaje de construcții						6 971,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	273 306,55
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	27 513,61
Transportarea materialelor	3,00 %	4 321,56
Total	100,00 +	305 141,72
Cheltuieli de regie	4,00 %	12 205,67
Total	100,00 +	317 347,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 346,95
Total	100,00 +	323 694,34
TVA	20,00 %	64 738,87

Total deviz:

388 433,2


1

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Gimnaziul Alecu Russo s. Singerei Noi r. Singerei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCR29 A	Curatarea peretilor	m2			24,11 7,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,92	7,11
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1-243022610 1010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 50 Nota: Cornier din aluminiu - 210 m	m2			113,16 53,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,96
	252130260 2907-2	Placi termoizolante, placi polistiren EPS gr. 5 cm	m2	1,0700	27,58	29,81

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	0,84
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50 mm Cornier din aluminiu - 64 m	m2			191,44 71,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	30,92	58,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	30,92	12,92
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	268216261 1370-2	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 50 mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	78,59	84,93
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	1,78
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm Cornier din aluminiu - 67 m	m2			188,45 90,38

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,92	74,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,92	16,36
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	252130260 2909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	1,0700	52,31	56,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,28	9,34
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	4,29
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	RpCJ26 A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var- ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip ciment alb	m2			35,59 19,48
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3800	30,92	11,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	3,73	13,05
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	450,00	0,36
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0120	210,00	2,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	23,33	0,09


1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			107,60 12,37
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	93,33	93,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,35 23,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,33
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,47
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,05
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Gimnaziul Alecu Russo s.
Singerei Noi r. Singerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 388 433,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	1 055,50	24,11 7,11	25 449,95 7 506,45
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 055,50	14,03 3,71	14 807,05 3 916,33
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 50 Nota: Cornier din aluminiu - 210 m	m2	875,00	113,16 53,12	99 014,92 46 480,49
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 50 mm Cornier din aluminiu - 64 m	m2	125,80	191,44 71,42	24 082,69 8 985,04
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm Cornier din aluminiu - 67 m	m2	54,70	188,45 90,38	10 308,06 4 943,79

1	2	3	4	5	6	7
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 055,50	15,12 3,71	15 963,45 3 916,33
7	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip ciment alb	m2	1 055,50	35,59 19,48	37 567,94 20 560,87
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	121,00	107,60 12,37	13 019,36 1 496,53
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 055,50	31,35 23,19	33 093,13 24 476,89

Cheltuieli directe	lei	273 306,55
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	27 513,61
Transportarea materialelor	3,00 %	4 321,56
Total	100,00 +	305 141,72
Cheltuieli de regie	4,00 %	12 205,67
Total	100,00 +	317 347,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 346,95
Total	100,00 +	323 694,34
TVA	20,00 %	64 738,87

Total deviz:
Incluziv salariu

388 433,21
122 282,72

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

