

Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Lucrari de reparatie a blocului „B,,

Valoarea de deviz 330 566,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare,demontare				
		1.1. Parter ,cota 0.000				
1	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680	8,100 7,650	1 099,007 1 037,952
2	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000	40,890 40,800	817,800 816,000
3	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi interioare	m2	10,710	10,920 10,920	116,948 116,948
		<i>Total</i>	Lei			2 033,755
		Total Parter ,cota 0.000 Inclusiv salariu				2 033,755 1 970,900
		1.2. Etaj, cota 3.300				
4	RpCK42A	Desfacerea stratului superior a pardoselilor din mortar de ciment	m2	135,680	8,100 7,650	1 099,007 1 037,952
5	RpCM33A	Demontarea teracotei din blocul sanitar	m2	20,000	40,890 40,800	817,800 816,000
6	RpCO56A	Demontari: blocurilor de usi interioare	m2	8,610	10,919 10,919	94,016 94,016
		<i>Total</i>	Lei			2 010,823
		Total Etaj, cota 3.300				2 010,823

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 947,968
		<i>Total</i>	Lei			4 044,578
		Total Lucrari de demolare,demontare Inclusiv salariu				4 044,578 3 918,868
		2. Lucrari de finisare				
		2.1. Parter				
		2.1.1. Peretii				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500	3,865 0,810	1 080,267 226,395
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740	46,898 32,940	9 930,102 6 974,721
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor	m2	211,740	31,966 14,550	6 768,460 3 080,817
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740	2,750 0,810	582,385 171,504
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	211,740	25,384 14,850	5 374,805 3 144,339
12	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	184,709 65,550	1 063,924 377,568
13	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,000	184,709 65,550	11 451,958 4 064,100
		<i>Total</i>	Lei			36 251,901
		Total Peretii Inclusiv salariu				36 251,901 18 039,444
		2.1.2. Tavane				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	135,680	3,865 0,810	524,392 109,890

1	2	3	4	5	6	7
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680	55,278 41,310	7 500,125 5 604,930
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680	31,966 14,550	4 337,132 1 974,144
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680	2,750 0,810	373,177 109,890
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680	25,384 14,850	3 444,099 2 014,848
		<i>Total</i>	Lei			16 178,925
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 178,925 9 813,702
		2.1.3. Pardosele Tip-4				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	117,050	47,421 18,600	5 550,670 2 177,130
20	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050	72,060 3,140	8 434,565 367,563
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050	16,842 6,600	1 971,355 772,542
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,050	293,761 34,650	34 384,738 4 055,757
		<i>Total</i>	Lei			50 341,328
		Total Pardosele Tip-4				50 341,328

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 372,992
		2.1.4. Pardosele Tip-5				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	18,630	<u>3,865</u> 0,810	<u>71,996</u> 15,093
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630	<u>203,500</u> 66,749	<u>3 791,208</u> 1 243,527
25	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	<u>52,691</u> 22,650	<u>948,430</u> 407,700
		<i>Total</i>	Lei			4 811,634
		Total Pardosele Tip-5				4 811,634 1 666,320
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			107 583,788
		Total Parter				107 583,788
		Inclusiv salariu				36 892,458
		2.2. Etaj				
		2.2.1. Peretii				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	279,500	<u>3,865</u> 0,810	<u>1 080,267</u> 226,395
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	211,740	<u>46,898</u> 32,940	<u>9 930,102</u> 6 974,721
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	211,740	<u>31,966</u> 14,550	<u>6 768,460</u> 3 080,817
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	211,740	<u>2,750</u> 0,810	<u>582,385</u> 171,504

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	211,740	25,384 14,850	5 374,805 3 144,339
31	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in spalatorie pina la 1.2(h)m, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	5,760	184,709 65,550	1 063,924 377,568
32	CI06C	Placaj cu teracota la pereti in grupurile sanitare pe toata inaltimea, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,000	184,709 65,550	11 451,958 4 064,100
		<i>Total</i>	Lei			36 251,901
		Total Peretii Inclusiv salariu				36 251,901 18 039,444
		2.2.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	135,680	3,865 0,810	524,392 109,890
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	135,680	55,278 41,310	7 500,125 5 604,930
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	135,680	31,966 14,550	4 337,132 1 974,144
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	135,680	2,750 0,810	373,177 109,890
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	135,680	25,384 14,850	3 444,099 2 014,848
		<i>Total</i>	Lei			16 178,925
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 178,925 9 813,702
		2.2.3. Pardosele Tip-7				
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	117,050	47,421	5 550,670

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			18,600	2 177,130
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	117,050	72,060 3,140	8 434,565 367,563
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,050	16,842 6,600	1 971,355 772,542
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	117,050	293,761 34,650	34 384,738 4 055,757
		<i>Total</i>	Lei			50 341,328
		Total Pardosele Tip-7				50 341,328 7 372,992
		Inclusiv salariu				
		2.2.4. Pardosele Tip-8				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	18,630	72,060 3,139	1 342,474 58,483
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	18,630	44,194 2,159	823,329 40,230
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,630	47,417 18,600	883,384 346,518

1	2	3	4	5	6	7
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	18,630	203,500 66,749	3 791,208 1 243,527
46	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	52,691 22,650	948,430 407,700
		<i>Total</i>	Lei			7 788,825
		Total Pardosele Tip-8				7 788,825
		Inclusiv salariu				2 096,458
		<i>Total</i>	Lei			110 560,979
		Total Etaj				110 560,979
		Inclusiv salariu				37 322,596
		<i>Total</i>	Lei			218 144,767
		Total Lucrari de finisare				218 144,767
		Inclusiv salariu				74 215,054
		3. Timplaria				
47	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-1 2 bucx2100x1300=	m2	5,460	1 237,757 21,632	6 758,154 118,110
48	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa U-3 5 bucx2100x900=	m2	9,450	1 237,760 21,629	11 696,831 204,390

1	2	3	4	5	6	7
49	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa U-4 4 buc x 2100 x 800 =	m2	6,720	1 237,763 21,633	8 317,766 145,374
		<i>Total</i>	Lei			26 772,751
		Total Timplaria Inclusiv salariu				26 772,751 467,874

		Total	Lei	248 962,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	17 685,40
		Transportarea	2 %	3 396,67
		Total		270 044,17
		Cheltueli de regie	1 %	2 700,44
		Total		272 744,61
		Beneficiul de deviz	1 %	2 727,44
		Total		275 472,05
		Tva	20 %	55 094,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		330 566,46 78 601,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)