

Centrul raional de Cultura si Tineret Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 36 039,989 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	150,000	49,728	7 459,200
2	CB14D1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in pus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	-150,000	1,440	-216,000
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	225,000	15,648	3 520,845
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,000	44,387	9 987,075
		Total Раздел Inclusiv salariu				20 751,120 15 611,445

	Total	lei	20 751,120
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3 512,575
	Cheltuieli de transport	10,00 %	481,568
	Total	100,00 +	24 745,263
	Cheltuieli directe	100,00 +	24 745,263
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 588,062
	Total	100,00 +	28 333,325

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 699,999	
		Total	100,00 +			30 033,324	
		TVA	20,00 %			6 006,665	
		Total deviz: Inclisiv salariu					36 039,989

Intocmit

S. Malic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatia**

Valoarea de deviz 36 039,989 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	120,000	57,66	6 919,200
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,750	57,66	7 135,425
3.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,000	57,66	1 556,820
Total manopera						15 611,445

Materiale:

1.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	90,000	26,96	2 426,400
2.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	93,375	20,60	1 923,525
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,500	1,50	20,250
4.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	112,500	3,60	405,000
5.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,250	3,60	40,500
Total materiale de construcții						4 815,675

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	270,000	1,20	324,000
Total utilaje de construcții						324,000

Total	lei	20 751,120
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3 512,575
Cheltuieli de transport	10,00 %	481,568
Total	100,00 +	24 745,263
Cheltuieli directe	100,00 +	24 745,263
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 588,062
Total	100,00 +	28 333,325
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 699,999
Total	100,00 +	30 033,324
TVA	20,00 %	6 006,665

Total deviz:

36 039,989

Intocmit

S. Malic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Centrului raional de Cultura si Tineret
Criuleni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalțimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			49,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut		1,20	3,600
2	CB14D1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalțimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in pus sau in minus, se adauga sau se scade	m2			1,440
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,2000	1,20	1,440
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,648
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,60	8,549
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,180
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,387
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,96	10,784
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,090
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)