

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primăria comunei Stăuceni

**3. Obiectul achizițiilor** Lucrari de executie a 10 statii de asteptare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Fundatii (total pentru 10 statii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           |
| 1      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu                  | m3                 | 5,000     |
| 2      | CC01B1                      | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                            | kg                 | 96,800    |
| 3      | CL57A                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100                                                                                                                                      | kg                 | 1 168,900 |
| 4      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3                 | 5,000     |
|        |                             | <b>2. Structura de rezistenta (total pentru 10 statii)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |           |
| 5      | CL17B                       | Confectii metalice diverse, montate aparent: (stilpi, grinzi, ferme) montate pe santier, in structura constructiei usoare (specificatia elementelor metalice - proiect pl.3) (resursele "vopsea miniu de plumb", "Ciment", "Carbune de forja" se exclud)                                          | kg                 | 3 715,000 |
| 6      | IzD02A                      | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi                                                                                                                                                                          | t                  | 3,715     |
| 7      | IzD11B                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip Gravihel (sau analog) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email                                                                                                                 | t                  | 3,715     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |          | clorcauciuc Gravihel (sau analog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
|    |          | <b>3. Acoperis si pereti (total pentru 10 statii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 8  | CE06A1   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (profnastil gr.0.5), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2  | 162,530 |
| 9  | CE16A    | (aplicativ) Placarea peretilor cu panouri polycarbonat monolit, gr 4 mm, montate pe pane metalice, inclusiv fisie metalica 30x3 mm - 420 ml, cornier metalic 30x30mm - 480 ml (cite 3 panouri 1.25x2.05 m si 2 panouri 2.0x0.44 m pentru fiecare statie)<br>Material marunt (saibe, etc.)=1,0500                                                                                                            | m2  | 94,480  |
| 10 | CE16A    | (aplicativ) Placarea peretilor cu panouri de tabla grosime 1.8 mm, dimensiuni 2.0x1.0 m, cite 2 buc la fiecare statie, montate pe pane metalice<br>Material marunt (saibe, etc.)=1,0500                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 40,000  |
| 11 | CE23A    | (aplicativ) Executia elementul decorativ national din tabla metalica 3 mm , dimensiuni 1.45x0.55, lungimea laserului 49 ml, se grunteaza zi se vopseste. se sudeaza de statie (din resurse ramiin: manopera si tabla metalica, restul resurselor se exclud)<br>Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500                                                                             | m   | 95,600  |
| 12 | CP17D    | (aplicativ) Innadirea elementului decorativ prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 100,000 |
| 13 | CK31C    | Confectionarea bancii, montate pe suport metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (cite 2 banci la fiecare statie)<br>Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0500                                                                                                                                            | m2  | 8,460   |
|    |          | <b>4. Lucrari diverse (total pentru 10 statii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
| 14 | RpEE09C1 | Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare (automat, inclusiv cutia),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,000  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |              | capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 15 | RpEF02A      | Montarea corpuri de iluminat LED (1 pentru denumirea strazii, 2 pentru iluminat stradal)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                                           | buc | 30,000 |
| 16 | CK30A        | (aplicativ) Masca de protectie pentru corpurile de iluminat, gata confectionata din ardezie transparenta (din resurse ramiin: "Masca de protectie, suruburi si manopera, restul resurselor se exclud)                                                                                                                                       | buc | 20,000 |
| 17 | RpEA01A      | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500                                                                                                       | m   | 50,000 |
| 18 | RpEB02A      | Montarea conductorilor din cupru, montati in gofra, avind sectiunea 3*2.5<br>Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500                                                                                                                                                         | m   | 50,000 |
| 19 | 10-08-017-03 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe consola cu instalarea consolei pe constructie metalica (introducerea resursei "Ceas stradal cu termometru", norma - 1 buc)                                                                                                                                                         | buc | 10,000 |
| 20 | CK35C        | Dibluri din- element de fixare a placutei distantier din inox                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 80,000 |
| 21 | RpCM24F      | aplicativ Placuta informativa din material compozit, dimensiuni 1000x600 (2 buc - anunt si harta informative) (din resurse ramiin: "Placuta informativa" si manopera, restul resurselor se exclud)                                                                                                                                          | buc | 20,000 |
| 22 | RpCM24F      | aplicativ Placuta informativa din table metalica, (denumirea strazii taiata la laser) cu aplicarea sticle organice opal de 3 mm, care a fost taiata la laser pe perimetru, sub tabla metalica cu denumirea statiei, dimensiuni - 0.1 m2, grosime 2 mm, (din resurse ramiin: "Placuta informativa" si manopera, restul resurselor se exclud) | buc | 10,000 |