

Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ 7-2-1 Platforma C. Turn de apa H=15m, V=50m3. Plan general

Valoarea de deviz 268 294,59 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasaminte | | | | |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera | 100 m3 | 0,50 | 1 234,507 0,00 | 617,2535 0,00 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,50 | 491,0994 0,00 | 245,5497 0,00 |
| 3 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,50 | 2 439,141 422,301 | 1 219,5705 211,1505 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-B насыпь | 100 m3 | 0,72 | 1 013,7375 0,00 | 729,891 0,00 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 | t | 115,20 | 28,80 0,00 | 3 317,76 0,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | km | | | | |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,72 | <u>491,0994</u> 0,00 | <u>353,5916</u> 0,00 |
| 7 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 0,72 | <u>2 439,1272</u> 422,3008 | <u>1 756,1716</u> 304,0566 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu | | | | 8 239,7879 515,2071 |
| | | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto | | | | |
| 8 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,57 | <u>1 555,6623</u> 422,3009 | <u>886,7275</u> 240,7115 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 28,50 | <u>516,973</u> 76,473 | <u>14 733,7305</u> 2 179,4805 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 34,20 | <u>622,8703</u> 84,1203 | <u>21 302,1643</u> 2 876,9143 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 80,00 | <u>180,1335</u> 50,1323 | <u>14 410,68</u> 4 010,584 |
| | | | | | | |
| | | Total Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto Inclusiv salariu | | | | 51 333,3023 9 307,6903 |
| | | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar | | | | |
| 12 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in | 100 m3 | 0,09 | <u>1 555,5622</u> 422,3011 | <u>140,0006</u> 38,0071 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|----|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | | | | |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,00 | 516,973 76,473 | 1 550,919 229,419 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 | 622,8703 84,1203 | 1 868,6109 252,3609 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 20,00 | 159,4752 25,491 | 3 189,504 509,82 |
| | | | | | | |
| | | Total Imbracaminte din piatra sparta- trotuar Inclusiv salariu | | | | 6 749,0345 1 029,607 |
| | | 1.4. Imprejmuire | | | | |
| | | 1.4.1. Gard metalic | | | | |
| 16 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,98 | 179,2867 179,2867 | 354,9877 354,9877 |
| 17 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 109,00 | 558,2101 114,7095 | 60 844,8978 12 503,3355 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,79 | 740,4175 324,5854 | 584,9298 256,4225 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m | m3 | 1,98 | 26,3407 26,3407 | 52,1546 52,1546 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|----|------|------------------------|------------------------------------|
| | | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,98 | 63,8275 63,7275 | 126,3784 126,1804 |
| | | | | | | |
| | | Total Gard metalic Inclusiv salariu | | | | 61 963,3483 13 293,0807 |
| | | 1.4.2. Poarta si portita metalica | | | | |
| 21 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,28 | 179,2868 179,2868 | 50,2003 50,2003 |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,28 | 1 372,5189 335,6314 | 384,3053 93,9768 |
| 23 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 8,10 | 2 772,602 145,2987 | 22 458,0762 1 176,9195 |
| 24 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | 1,80 | 2 772,602 145,2987 | 4 990,6836 261,5377 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m | m3 | 0,28 | 26,3407 26,3407 | 7,3754 7,3754 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|----------------------|------------------------------------|
| | | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | | | |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 | 740,4175 324,5856 | 118,4668 51,9337 |
| | | | | | | |
| | | Total Poarta si portita metalica Inklusiv salariu | | | | 28 009,1076 1 641,9434 |
| | | | | | | |
| | | Total Imprejmuire Inklusiv salariu | | | | 89 972,4559 14 935,0241 |
| | | 1.5. Amenajarea spatii verzi | | | | |
| 27 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 3,03 | 179,2867 179,2867 | 543,2387 543,2387 |
| 28 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 10,00 | 245,9283 67,1263 | 2 459,283 671,263 |
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot | buc | 18,00 | 245,9283 67,1263 | 4 426,7094 1 208,2734 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,03 | 26,3407 26,3407 | 79,8123 79,8123 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,03 | 63,8275 63,7275 | 193,3973 193,0943 |
| 32 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 6,10 | 1 233,844 441,844 | 7 526,4484 2 695,2484 |
| 33 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 6,10 | 57,0802 56,0802 | 348,1892 342,0892 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu | | 15 577,0783 5 733,0193 |
| | | | | |
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | 171 871,658 9 31 520,5478 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|
| | | Total | lei | 171 871,66 |
| | | Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 7 564,93 |
| | | Transportarea | 4,00 % | 4 776,01 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 26 710,82 |
| | | Beneficiul | 6,00 % | 12 655,41 |
| | | Total | 100,00 + | 223 578,83 |
| | | TVA | 20,00 % | 44 715,76 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 268 294,59 |
| | | | | 31 520,54 |

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Gauzeni, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 7-2-1 Platforma C. Turn de apă H=15m, V=50m³. Plan general

Valoarea de deviz 268 294,59 lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,244 | 84,97 | 2 399,8927 |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 100,28 | 84,97 | 8 520,7916 |
| 3. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 38,80 | 84,97 | 3 296,836 |
| 4. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 56,746 | 84,97 | 4 821,7076 |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,782 | 84,97 | 151,4166 |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,629 | 84,97 | 308,3562 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,881 | 84,97 | 159,8285 |
| 8. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,504 | 84,97 | 807,5549 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 106,6009 | 84,97 | 9 057,8785 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,494 | 84,97 | 1 996,2852 |
| Total manopera | | | | | | 31 520,54 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|----------------|-----------------|----------|------------|
| 1. | 0221107204203 | Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 11,20 | 37,50 | 420,00 |
| 2. | 0221107204435 | Semințe de plante-graminee perene (pm) | kg | 24,156 | 200,00 | 4 831,20 |
| 3. | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 10,40 | 150,00 | 1 560,00 |
| 4. | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 18,72 | 150,00 | 2 808,00 |
| 5. | 1411122201752 | Piatra sparta | m ³ | 42,78 | 315,00 | 13 475,70 |
| 6. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m ³ | 4,47772 | 315,00 | 1 410,4755 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m ³ | 0,204624 | 315,00 | 64,449 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m ³ | 0,0396 | 240,00 | 9,504 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m ³ | 0,70 | 240,00 | 168,00 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m ³ | 34,871676 | 240,00 | 8 369,208 |
| 11. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m ³ | 4,813549 | 240,00 | 1 155,24 |
| 12. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 1,12 | 150,00 | 168,00 |
| 13. | 20301129301501 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m ² | 8,10 | 2 550,00 | 20 655,00 |
| 14. | 20301129301502 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m ² | 1,80 | 2 550,00 | 4 590,00 |
| 15. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 1,12 | 45,00 | 50,40 |
| 16. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,342 | 53,70 | 18,3654 |
| 17. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,94 | 76,25 | 376,675 |
| 18. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,99 | 132,00 | 130,68 |
| 19. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 254,00 | 2,56 | 650,24 |
| 20. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 52,577 | 2,56 | 134,5971 |
| 21. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 118,3718 4 | 2,56 | 2 863,0318 |
| 22. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 80,40 | 120,00 | 9 648,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-----------|--------|-------------------|
| 23. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 20,10 | 130,00 | 2 613,00 |
| 24. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 53,73264 | 18,88 | 1 014,4715 |
| 25. | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m2 | 212,6917 | 125,00 | 26 586,4625 |
| 26. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 699,64375 | 21,58 | 15 098,311 |
| 27. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,1385 | 82,02 | 93,3797 |
| 28. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 39,60 | 8,50 | 336,60 |
| 29. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 39,60 | 1,20 | 47,52 |
| 30. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 39,60 | 1,00 | 39,60 |
| 31. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,657 | 1,00 | 6,657 |
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,626634 | 1,00 | 0,6266 |
| 33. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,87 | 1,00 | 6,87 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 119 400,27 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,198 | 385,50 | 76,329 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 28,854 | 245,00 | 7 069,23 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 14,427 | 350,00 | 5 049,45 |
| 4. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 13,0962 | 245,00 | 3 208,5445 |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,62 | 450,55 | 729,891 |
| 6. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,00504 | 450,55 | 2,2527 |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,6998 | 450,55 | 1 216,3948 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,168 | 45,00 | 7,56 |
| 9. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 3,28596 | 75,00 | 246,45 |
| 10. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,07 | 385,50 | 26,985 |
| 11. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,3728 | 450,00 | 3 317,76 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 20 950,85 |

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 171 871,66 |
| Asigurari sociale si medicale | 24,00 % | 7 564,93 |
| Transportarea | 4,00 % | 4 776,01 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 26 710,82 |
| Beneficiul | 6,00 % | 12 655,41 |
| Total | 100,00 + | 223 578,83 |
| TVA | 20,00 % | 44 715,76 |

Total deviz:

268 294,59

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Gauzeni, r-nul Soldanesti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasaminte | | | | |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- albiei pentru imbracamintea rutiera | 100 m3 | | | 1 234,507 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 450,55 | 1 234,507 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 491,0994 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 450,55 | 491,0994 |
| 3 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | | | 2 439,141 422,301 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 84,97 | 422,301 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 | 245,00 | 2 016,84 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь | 100 m3 | | | 1 013,7375 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,55 | 1 013,7375 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | | | 28,80 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 450,00 | 28,80 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 491,0994 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 450,55 | 491,099444 |
| 7 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | | | 2 439,1272 422,3008 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 84,97 | 422,300833 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 | 245,00 | 2 016,826389 |
| | | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto | | | | |
| 8 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 1 555,6623 422,3009 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 84,97 | 422,300877 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------|
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 | 245,00 | 1 133,361404 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 516,973 |
| | | | | | | 76,473 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,473 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 240,00 | 264,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 | 245,00 | 102,90 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 622,8703 |
| | | | | | | 84,1203 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120301 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 | 245,00 | 102,90 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 180,1335 |
| | | | | | | 50,1323 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,7455 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,3868 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,56 | 7,4752 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 240,00 | 1,92 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 120,00 | 120,60 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,00 | 0,006 |
| | | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar | | | | |
| 12 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | | | 1 555,5622 |
| | | | | | | 422,3011 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 84,97 | 422,301111 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,6260 | 245,00 | 1 133,261111 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 516,973 |
| | | | | | | 76,473 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 84,97 | 76,473 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 240,00 | 264,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 | 245,00 | 102,90 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | | | 622,8703 |
| | | | | | | 84,1203 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,1203 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 315,00 | 362,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor | h-ut | 0,4200 | 245,00 | 102,90 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | 159,4752 |
| | | | | | | 25,491 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,1964 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,2946 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,56 | 2,6112 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 240,00 | 0,72 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 | 130,00 | 130,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,00 | 0,003 |
| | | 1.4. Imprejmuire | | | | |
| | | 1.4.1. Gard metalic | | | | |
| 16 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la | m3 | | | 179,2867 |
| | | | | | | 179,2867 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|----------|--------|------------------------------|
| | | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,286717 |
| 17 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | | | 558,2101 <hr/> 114,7095 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,2425 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 84,97 | 78,1724 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,2946 |
| | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H-1.80m | m2 | 1,9000 | 125,00 | 243,9125 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 18,88 | 9,307078 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | 315,00 | 12,940142 |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,2500 | 21,58 | 138,516615 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | 240,00 | 10,598532 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | 2,56 | 25,975705 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0300 | 75,00 | 2,25 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 740,4175 <hr/> 324,5854 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,585443 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,25 | 396,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 53,70 | 19,332025 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 26,3407 <hr/> 26,3407 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,340707 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 63,8275 <hr/> 63,7275 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727475 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| | | 1.4.2. Poarta si portita metalica | | | | |
| 21 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | | | 179,2868 <hr/> 179,2868 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,286786 |
| 22 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | | | 1 372,5189 <hr/> 335,6314 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,643571 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,987857 |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,56 | 480,703929 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 240,00 | 190,028571 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 315,00 | 230,175 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 1,00 | 0,273929 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 75,00 | 4,285714 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 450,55 | 8,045357 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 45,00 | 27,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 385,50 | 96,375 |
| 23 | CK14A | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m | m2 | | | 2 772,602 <hr/> |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------------------|
| | | -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | | | | 145,2987 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144296 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,571198 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,294605 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,288605 |
| | 20301129301501 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 8,50 | 34,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 132,00 | 13,20 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 82,02 | 9,432296 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,56 | 3,20 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 240,00 | 0,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,001 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 385,50 | 7,71 |
| 24 | CK14A | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului | m2 | | | 2 772,602 ----- 145,2987 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144278 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 84,97 | 81,571222 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,294611 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,288611 |
| | 20301129301502 | Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 8,50 | 34,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 1,20 | 4,80 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 132,00 | 13,20 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 82,02 | 9,432278 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,56 | 3,20 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 240,00 | 0,96 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 1,00 | 0,001 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 385,50 | 7,71 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 26,3407 ----- 26,3407 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,340714 |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 740,4175 ----- 324,5856 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 84,97 | 324,585625 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 76,25 | 396,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 53,70 | 19,331875 |
| | | 1.5. Amenajarea spatii verzi | | | | |
| 27 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | | | 179,2867 ----- 179,2867 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 84,97 | 179,2867 |
| 28 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | | | 245,9283 ----- 67,1263 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,3988 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,7275 |
| | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 1,0400 | 150,00 | 156,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,002 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 37,50 | 15,00 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|--------|----------------------|
| 29 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot | buc | | | 245,9283 67,1263 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,3988 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,7275 |
| | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 1,0400 | 150,00 | 156,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 1,00 | 0,002 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 37,50 | 15,00 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 26,3407 26,3407 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,340693 |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | | | 63,8275 63,7275 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,727492 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 1,00 | 0,10 |
| 32 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | | | 1 233,844 441,844 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 84,97 | 441,844 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 200,00 | 792,00 |
| 33 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | | | 57,0802 56,0802 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,080197 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 |

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.