

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Danceni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Danceni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de amenajare a terenului de fotbal s. Danceni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpCS20D	Demontarea constructiei din scinduri, fara recuperarea materialelor	m	40,00
2	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	400,80
3	RCsR29A	Curatarea pilonilor de vopselea	m2	108,00
4	RpCD04C	Refasonarea si montarea armaturilor pe santier confectionat si montat armaturi OB 37 la consolidari, fasonate pe santier	kg	100,00
5	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din plasa de sirma	m2	192,00
6	RCsD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime	m	157,00
7	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	319,00
8	RpCO46A	Instalarea peretelui de protectie din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	0,00
9	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	120,00
10		Plasa rabir	m2	120,00
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	276,90
12	RpCP24A	Refacerea incastrarilor la porti metalice, ferestre, portale, balcoane, parapete etc.	buc	2,00
13	RpCH29A	Plasa de protectie din PVC deasupra portii	m2	105,00
14	RpCK41C	Desfacerea covoruli artificial cu recuperare	m2	660,00
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Fara covorul artificial	m2	660,00
16	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc	10,00
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	2,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,00

1	2	3	4	5	
19	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru statiile auto	buc	1,00	
20	TsH91A	Instalarea banci pe 4 picioare	buc	1,00	
		2. Lucrari de montaj			
21	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	135,00	
22	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m	150,00	
23		Cablu sip 2*16	m	150,00	
24	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	1,00	
25		Lada	buc	1,00	
26		Acopersul	buc	1	
27		Panouri de baschet	buc	2	
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00	
29	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, platforma LED - 150 W	buc	8,00	