

# Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 144.1 drum de acces spre s.Dămășcani

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 351 366,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte din beton asfaltic H=6cm</b>				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 200,40	6,80 5,82	21 767,55 18 631,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,02		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4806		
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,004	132,30 0,00	4 234,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0488		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,004	7 237,56 575,16	231 631,01 18 407,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	158,0998		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	604,8756		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	48,006		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,004		
	1120206201036 1	Savura	m3	32,004		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,012		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3442		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,257		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	35,8445		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	86,7308		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,2497		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	3,3924		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,60	13 465,00 0,00	21 544,00 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,648		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48		
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 667,00	294,50 6,99	785 422,97 18 631,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	160,02		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	376,047		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,001		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,672		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,0693		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,0693		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,0693		
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	541,00	37,83 3,69	20 467,27 1 996,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,1497		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	68,166		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,787		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8989		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5248		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,951		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2435		
7	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	-541,00	10,68 0,00	-5 780,48 0,00
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-27,2664		
<b>Total Imbracaminte din beton asfaltic H=6cm</b>						<b>1 079 286,48</b>

**Incluziv salariu**

**57 666,56**

Прямые затраты	lei	1 079 286,48
CASM	24,00 %	13 839,97
Total	100,00 +	1 093 126,46
Cheltuieli de regie	2,00 %	21 862,53
Total	100,00 +	1 114 988,99
Beneficiu	1,00 %	11 149,89
Total	100,00 +	1 126 138,88
TVA	20,00 %	225 227,78

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 351 366,65  
57 666,56**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)