

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Gherman

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 542 168,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 500,00	25,40 25,20	38 100,00 37 800,00
2	RpCH18 A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	4,000	4 236,27 913,50	16 945,10 3 654,00
3	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	1 500,00	33,42 10,32	50 137,50 15 487,50
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 500,00	20,63 8,75	30 942,08 13 125,00
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gr. 0.45 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Model coordonat cu beneficiarul PROFNASTIL	m2	1 500,00	173,96 40,25	260 945,25 60 375,00
6	RpCI29 B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS,	m	35,000	188,68 15,05	6 603,85 526,75
Cheltuieli direct			lei			403 673,77
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %			29 467,86
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %			5 420,98
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %			8 771,25
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %			4 473,34
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +			451 807,20
TVA			20,00 %			90 361,44
Total, inclusive TVA			lei			542 168,64

Total deviz:**542 168,64**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

