

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

BLOC 1A Transa 2. Constructii Metalice (comp CM)

Valoarea de deviz 1 223 058,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3				
		1.1. Constructii metalice				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	15,4700	32 629,61 4 351,60	504 780,01 67 319,25
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc , a confectioniilor si constructiilor metalice.	t	15,4700	1 503,14 700,61	23 253,54 10 838,40
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	418,0000	564,56 179,50	235 987,54 75 032,46
		<i>Total</i>	lei			764 021,09
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				764 021,09 153 190,11
		<i>Total</i>	lei			764 021,09
		Total 2-1-3 Inclusiv salariu				764 021,09 153 190,11

	Total	lei	764 021,09
	Asigurari sociale	24 %	36 765,63
	Cheltuieli de transport	7 %	42 655,43
	Total		843 442,15
	Cheltuieli de regie	14 %	118 081,90
	Total		961 524,05
	Beneficiu	6 %	57 691,45
	Total		1 019 215,50
	TVA	20 %	203 843,10

1	2	3	4	5	6	7
						1 223 058,60
		Total de viz:				153 190,11
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
BLOC 1A Transa 2. Constructii Metalice (comp CM)**

Valoarea de deviz 1 223 058,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7134050013250	Izolator	h-om	697,0150	94,60	65 937,62
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114,5708	94,60	10 838,40
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	622,6675	94,60	58 904,35
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,0925	94,60	17 509,75
		Total manopera				153 190,11

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,4012	10,00	364,01
2.	2320166200676	White spirit	kg	92,8665	25,70	2 386,67
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5470	26,70	41,30
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,0056	54,30	54,60
5.	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	120,6660	65,00	7 843,29
6.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	794,2000	195,00	154 869,00
7.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	60,3330	57,00	3 438,98
8.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	56,4300	57,00	3 216,51
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	8,5085	24,30	206,76
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	209,0000	5,00	1 045,00
11.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,9400	25,00	773,50
12.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 779,4000	27,50	433 933,50
13.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,9615	54,00	375,92
14.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	100,5550	6,75	678,75
15.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100,5550	0,75	75,42
16.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100,5550	0,35	35,19
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,9615	3,57	24,85
		Total materiale de constructii				609 363,26

Utilaje de constructii:

1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,6686	550,00	1 467,72
		Total utilaje de constructii				1 467,72

Total	lei	764 021,09
Asigurari sociale	24 %	36 765,63
Cheltuieli de transport	7 %	42 655,43
Total		843 442,15

Cheltuieli de regie	14 %	118 081,90
Total		961 524,05
Beneficiu	6 %	57 691,45
Total		1 019 215,50
TVA	20 %	203 843,10
Total deviz:		1 223 058,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului Aeroportului International Investitor
#Eugen Doga# - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a incaperilor si extinderea acestora

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3				
		1.1. Constructii metalice				
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			32 629,61 4 351,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 807,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	543,95
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	27,50	28 050,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,75	4,88
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,75	43,88
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,35	2,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	54,30	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	26,70	2,67
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,57	1,61
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504 780,01
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 503,14 700,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,37
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,70	50,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 253,54
3	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			564,56 179,50
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	94,60	157,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	21,76
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	57,00	7,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	25,70	3,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	195,00	370,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235 987,54

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.