

**Lucrari de reparatie selectiva a drumului
local L 560 Drum de acces spre s. Suric R-ul
Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 397 340,0 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,58	57,66	148,76
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	159,00	57,66	9 167,94
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	157,09	57,66	9 057,81
Total manopera						18 374,5

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	31,80	207,70	6 604,86
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,80	332,00	10 557,60
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	601,02	312,00	187 518,24
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	47,70	332,00	15 836,40
5.	4100116202806	Apa industrială pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,40	0,00	0,00
Total materiale de construcții						220 517,1

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder	h-ut	11,25	410,00	4 612,50
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	86,18	290,00	24 992,20
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	35,62	290,00	10 329,80
4.	2952260003552	Buldozer	h-ut	8,20	410,00	3 362,00
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,37	0,00	0,00
6.	3410540005603	Autocisterna cu dispozitive de stropire	h-ut	13,17	250,00	3 292,50
Total utilaje de construcții						46 589,0

Total:

Cheltuieli directe	lei	285 480,6
Fondul social si medical	22,50 %	4 134,3
Total	100,00 +	289 614,9
Cheltuieli indirecte	11,00 %	31 857,7
Total	100,00 +	321 472,6
Beneficiul	3,00 %	9 644,1
Total	100,00 +	331 116,7
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	66 223,3

Total deviz:

397 340,0

Intocmit

Autodacuv SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA
Lucrari de reparatie selectiva a drumului local L 560 Drum de acces spre
s. Suric R-ul Cimisia

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0014	410,00	0,57
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			77,40
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,1890	410,00	77,40
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 556,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	312,00	5 896,80
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	332,00	498,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	332,00	332,00
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	207,70	207,70
	4100116202806	Apa industriala pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	410,00	17,28
	2952260003552	Buldozer	h-ut	0,2580	410,00	105,72
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	290,00	324,84
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	290,00	785,92
	3410540005603	Autocisterna cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,54
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,00	0,00
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			487,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,9500	410,00	388,13

APROBAT:

L.S.

L.S.
Intocmit

Investitor

(SRL AUTODACUV)

(CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat:

Coordonat:

**Lucrari de reparatie selectiva a drumului local L 560 Drum de
acces spre s. Suric R-ul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 397 340,0 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 180,00	3,46	10 992,44
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,40	77,40	1 656,40
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,80	8 556,63	272 100,81
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,50	487,31	730,96

<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>	285 480,6
<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %	4 134,3
<i>Total</i>	100,00 +	289 614,9
<i>Cheltuieli indirecte</i>	11,00 %	31 857,7
<i>Total</i>	100,00 +	321 472,6
<i>Beneficiul</i>	3,00 %	9 644,1
<i>Total</i>	100,00 +	331 116,7
<i>Taxa pe valoare adaugata</i>	20,00 %	66 223,3

Total deviz:**397 340,0**

Intocmit

(SRL AUTODACUV)

(funcția, semnătura)

Verificat

(CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA)

(funcția, semnătura)

