

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 732 029,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,00	15,813 14,512	8 744,313 8 025,413
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,46	22,575 22,575	597,335 597,335
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,00	13,438 13,438	1 612,50 1 612,50
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	123,80 123,625	5 880,50 5 872,188
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,50	50,525 50,525	3 157,812 3 157,812
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	11,825 11,825	94,60 94,60
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,225 3,225	19,35 19,35
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,375 5,375	5,375 5,375

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,375 5,375	376,25 376,25
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	22,243 16,125	1 557,01 1 128,75
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	33,325 33,325	199,95 199,95
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	32,919 31,175	197,516 187,05
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	67,188 67,188	2 015,625 2 015,625
14	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,00	26,875 26,875	806,25 806,25
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	168,75 0,00	5 062,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				30 326,885 24 098,447
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140,25	89,977 80,625	12 619,30 11 307,656
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 619,30 11 307,656
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,00	6,814 1,613	3 768,142 891,712
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553,00	131,132 91,375	72 516,162 50 530,375

1	2	3	4	5	6	7
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	553,00	62,578 27,95	34 605,634 15 456,35
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,55	23,621 2,419	17 634,459 1 805,715
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,00	44,221 35,475	4 510,542 3 618,45
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553,00	88,113 65,575	48 726,268 36 262,975
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,30	134,224 79,873	2 053,622 1 222,049
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,00	13,665 5,375	2 131,74 838,50
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,30	20,852 10,75	11 849,908 6 109,225
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	568,30	40,735 32,038	23 149,63 18 206,911
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,30	4,651 1,613	2 643,163 916,384
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,30	51,17 29,563	29 080,138 16 800,369
		Total Pereti				252 669,408

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				152 659,016
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168,15	225,133 102,662	37 856,203 17 262,699
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,15	40,735 32,038	6 849,569 5 387,106
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168,15	4,651 1,613	782,066 271,142
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	168,15	51,17 29,563	8 604,303 4 970,934
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,00	6,814 1,613	136,28 32,25
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,00	104,893 82,237	2 097,852 1 644,75
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	20,00	39,381 16,663	787,62 333,25
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	20,852 10,75	417,03 215,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00	40,735 32,038	814,697 640,75
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	4,651 1,613	93,02 32,25
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	20,00	51,17	1 023,408

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)			29,563	591,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				59 462,049 31 381,381
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistentala zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25,20	4 448,317 96,75	112 097,582 2 438,10
		Total Timplarie Inclusiv salariu				112 097,582 2 438,10
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				467 175,224 221 884,60
		1.2. Coridor et. 2 1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,08	15,813 14,512	8 002,39 7 344,486
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,03	22,575 22,575	429,602 429,602
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,50	22,575 22,575	282,188 282,188
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,00	13,438 13,438	2 082,813 2 082,813
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	123,80 123,625	5 880,50 5 872,188
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	11,825 11,825	94,60 94,60
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	6,00	3,225 3,225	19,35 19,35

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,375 5,375	5,375 5,375
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,375 5,375	376,25 376,25
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	22,243 16,125	1 557,01 1 128,75
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	33,325 33,325	199,95 199,95
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	32,919 31,175	197,516 187,05
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	67,188 67,188	2 015,625 2 015,625
54	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,00	26,875 26,875	806,25 806,25
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	168,75 0,00	5 062,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				27 011,918 20 844,476
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174,00	89,977 80,625	15 656,046 14 028,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 656,046 14 028,75
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,88	6,814 1,613	3 562,904 843,144
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	466,20	131,132 91,375	61 133,878 42 599,025

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	466,20	62,578 27,95	29 173,864 13 030,29
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,37	23,621 2,419	14 866,528 1 522,291
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,00	44,221 35,475	3 758,785 3 015,375
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466,20	88,113 65,575	41 078,094 30 571,065
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56,68	134,224 79,873	7 607,792 4 527,174
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,00	13,665 5,375	2 049,75 806,25
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,88	20,852 10,75	10 902,833 5 620,96
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	522,88	40,735 32,038	21 299,452 16 751,768
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,88	4,651 1,613	2 431,915 843,144
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se	m2	522,88	51,17 29,563	26 755,98 15 457,64

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				224 621,775 135 588,127
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217,00	225,133 102,662	48 853,976 22 277,763
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,00	40,735 32,038	8 839,468 6 952,137
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217,00	4,651 1,613	1 009,267 349,913
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	217,00	51,17 29,563	11 103,977 6 415,063
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,00	56,12 32,25	12 178,094 6 998,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				81 984,782 42 993,125
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	17,14	4 448,317 96,75	76 244,149 1 658,295
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	1,89	4 448,317 96,75	8 407,32 182,857

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara				
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12,50	1 769,782 39,237	22 122,279 490,469
		Total Timplarie Inclusiv salariu				106 773,748 2 331,621
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				456 048,269 215 786,099
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje 1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,81	15,813 14,512	2 526,996 2 319,243
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,70	15,813 14,512	896,569 822,859
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67	22,575 22,575	128,00 128,00
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150,00	2,331 2,15	349,625 322,50
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,00	3,406 3,225	153,262 145,125
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,825 11,825	35,475 35,475
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,225 3,225	12,90 12,90
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	5,375 5,375	107,50 107,50

1	2	3	4	5	6	7
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	22,243 16,125	444,86 322,50
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00	33,325 33,325	99,975 99,975
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,00	32,919 31,175	98,758 93,525
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,00	67,188 67,188	671,875 671,875
89	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,00	26,875 26,875	268,75 268,75
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,00	168,75 0,00	1 687,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 482,044 5 350,227
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,60	6,814 1,613	651,418 154,155
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,60	261,23 25,155	24 973,59 2 404,818
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,60	423,214 134,375	29 032,515 9 218,125
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,00	499,48 207,206	13 485,967 5 594,569
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63,50	75,554 21,50	4 797,678 1 365,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				72 941,167 18 736,917
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,31	6,814 1,613	1 174,12 277,85
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,81	131,132 91,375	20 956,254 14 602,639
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	159,81	62,578 27,95	10 000,532 4 466,69
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,75	23,621 2,419	5 096,268 521,848
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,50	44,221 35,475	2 498,488 2 004,338
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	4,75	428,45 202,498	2 035,14 961,867
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,81	88,113 65,575	14 081,275 10 479,541
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	12,50	134,224 79,873	1 677,795 998,406
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,00	13,665 5,375	956,55 376,25
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	172,31	20,852 10,75	3 592,922 1 852,332

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,31	40,735 32,038	7 019,026 5 520,382
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,31	4,651 1,613	801,414 277,85
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,31	51,17 29,563	8 817,171 5 093,914
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 706,955 47 433,906
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,70	6,814 1,613	386,354 91,429
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,70	104,893 82,237	5 947,411 4 662,866
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56,70	39,381 16,663	2 232,903 944,764
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,70	20,852 10,75	1 182,28 609,525
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,70	40,735 32,038	2 309,667 1 816,526
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,70	4,651 1,613	263,712 91,429

1	2	3	4	5	6	7
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	56,70	51,17 29,563	2 901,362 1 676,194
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 223,688 9 892,733
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	5,67	2 707,787 43,538	15 353,154 246,858
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m	16,00	1 500,176 48,375	24 002,814 774,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 355,969 1 020,858
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,50	38,80 38,70	213,40 212,85
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35,00	1,591 1,344	55,697 47,031
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg	310,80	34,611 11,287	10 756,99 3 508,155

1	2	3	4	5	6	7
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,31	2 858,912 391,30	886,263 121,303
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9,10	953,767 43,00	8 679,279 391,30
		Total Copertine Inclusiv salariu				20 591,629 4 280,639
		Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu				234 301,452 86 715,279
		<i>Total</i>	lei			1 157 524,945
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		125 852,635
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2,00 %		12 318,301
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4,00 %		51 827,835
		<i>Beneficiu de de viz</i>		2,00 %		26 950,474
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 374 474,19 1 524 385,978
		2. Montare utilaj 2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	210,297 191,887	210,297 191,887
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	32,553 20,425	32,553 20,425
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	4,00	20,873 14,512	83,491 58,05

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)				
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,00	20,873 14,512	20,873 14,512
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	20,873 14,512	20,873 14,512
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	22,604 3,763	3 842,729 639,625
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,00	29,606 3,763	2 072,436 263,375
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,00	48,447 4,838	968,95 96,75
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata	m	240,00	22,522 13,438	5 405,304 3 225,00

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	30,086 14,512	601,722 290,25
133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,00	177,232 16,125	354,465 32,25
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	193,246 16,663	772,983 66,65
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	501,375 15,05	12 032,995 361,20
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	86,00 86,00	172,00 172,00
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	12,36 0,00	24,72 0,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				26 616,391 5 446,488
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12	buc	1,00	210,297 191,887	210,297 191,887

1	2	3	4	5	6	7
		module IP54)				
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	32,553 20,425	32,553 20,425
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	4,00	20,873 14,512	83,491 58,05
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,00	20,873 14,512	20,873 14,512
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,00	20,873 14,512	20,873 14,512
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	22,604 3,763	3 842,729 639,625
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	70,00	29,606 3,763	2 072,436 263,375

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,00	48,447 4,838	968,95 96,75
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,00	22,522 13,438	5 405,304 3 225,00
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	30,086 14,512	601,722 290,25
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,00	177,232 16,125	354,465 32,25
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	193,246 16,663	772,983 66,65
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	501,375 15,05	12 032,995 361,20

1	2	3	4	5	6	7
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	86,00	172,00
					86,00	172,00
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	12,36	24,72
					0,00	0,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				26 616,391 5 446,488
		<i>Total</i>	lei			53 232,782
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		2 614,314
		<i>Cheltuieli de transport</i>		2,00 %		846,792
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		5 446,488
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		1 242,807
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				63 383,183 10 892,975
		3. Utilaj 3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	1 153,60	1 153,60
					0,00	0,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	206,00	206,00
					0,00	0,00
155		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,00	154,50	618,00
					0,00	0,00
156		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	154,50	154,50
					0,00	0,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,00	618,00	618,00
					0,00	0,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				2 750,10
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	1 153,60	1 153,60
					0,00	0,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	206,00	206,00
					0,00	0,00
160		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A,	buc	4,00	154,50	618,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Un=230V BA47-29/1P/C10A				
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	154,50 0,00	154,50 0,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,00	618,00 0,00	618,00 0,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				2 750,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 500,20

		Total	lei	1 443 357,57
		TVA	20,00 %	288 671,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 732 029,09 535 278,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 732 029,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,377	53,75	137 082,753
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,403	59,25	46 001,878
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,66	53,75	93 237,986
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,667	53,75	3 422,09
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,108	53,75	7 530,827
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,50	53,75	940,625
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,389	53,75	665,914
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	128,30	53,75	6 896,125
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,328	53,75	33 503,896
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,40	53,75	344,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,60	53,75	11 696,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,312	53,75	56 078,015
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,257	53,75	121,303
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,248	53,75	174,58
15.	7213050013100	Ținichigiu	h-om	1,98	53,75	106,425
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,05	53,75	271,438
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,452	53,75	3 948,045
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,352	53,75	9 532,654
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,00	53,75	1 881,25
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,567	53,75	60 929,21
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,129	53,75	8 069,412
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,154	53,75	52 844,527
Total manopera						535 278,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,862	1,03	8,098
2.	1111000100028	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4,00	154,50	618,00
3.	1160021	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,00	206,00	412,00
4.	1160022	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,00	154,50	309,00
5.	1160023	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,00	618,00	1 236,00

6.	1160024	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	8,00	154,50	1 236,00
7.	1160025	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,00	1 153,60	2 307,20
8.	1160026	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,00	12,36	49,44
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,895	412,00	15 200,74
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	412,00	32,96
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,842	5,15	447,236
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,108	5 356,00	581,126
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,108	5 356,00	581,126
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	5 356,00	116,225
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,087	5 356,00	464,901
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,05	0,10	182,521
17.	2010237318750	Distantieri	buc	477,501	0,62	295,096
18.	20301115	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	12,50	1 648,00	20 600,00
19.	20301293	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,67	2 575,00	14 600,25
20.	2030293	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44,23	4 326,00	191 338,98
21.	20511429	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	657,015	1,03	676,725
22.	2051142950700	Dibluri	buc	20,00	0,62	12,36
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,93	37,08	34,484
24.	2320166200729	Parchetin	l	9,616	123,60	1 188,538
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	25,75	6,44
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,684	3,09	85,544
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,193	20,60	3,972
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,71	113,30	986,843
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,801	18,54	4 798,171
30.	24165862	Betonogrund - (betoncontact)	kg	213,073	32,96	7 022,903
31.	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlalex)	kg	690,136	46,35	31 987,804
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,40	123,60	49,44
33.	2430161	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	3,72	128,75	478,95
34.	2430162	Grund ПФ-133	kg	1,86	128,75	239,475
35.	24302261000001	Fuga	kg	25,98	41,20	1 070,376
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,806	32,96	1 410,892
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,344	32,96	835,338
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,668	41,20	274,701
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,055	127,72	390,146
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,478	61,80	29,528
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,926	8,24	930,508
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,26	37,08	9,656
43.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,808	30,90	148,567
44.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,616	128,75	1 238,06
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,028	14,42	2 898,831
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,336	5,15	120,181
47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,60	5,15	806,49
48.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,067	206,00	13,781
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,80	2,06	1,648
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	295,694	1,03	304,564
51.	2521216725	Tub gofrat PVC d25	m	516,60	6,18	3 192,588
52.	2521216732	Tub gofrat PVC D32	m	43,05	12,36	532,098
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	926,383	5,15	4 770,87

54.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,55	0,52	49,208
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,209	7,21	10 629,047
56.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,053	4,12	132,06
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,685	2,58	32 534,314
58.	2652102100713	Var pasta	m3	0,243	3 605,00	877,817
59.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,74	10,30	635,922
60.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 954,614	7,52	22 215,74
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,896	3,09	1 167,70
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,174	3,09	29 398,799
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,061	8,24	14 997,304
64.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,253	2,99	3 686,713
65.	265315322	Praimer (grund)	kg	4,05	30,90	125,145
66.	266111280074	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	70,658	236,90	16 738,88
67.	2662102701009	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	409,395	50,47	20 662,166
68.	2664102100004	Mortar M-100	m3	28,296	1 442,00	40 803,12
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,83	5,15	1 430,824
70.	266512275556	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	11,466	700,40	8 030,786
71.	2670112202045	Placi sau piscoturi de gresie portelanat	m2	27,54	236,90	6 524,226
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,072	5,15	4 486,021
73.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,904	16,48	328,01
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,731	72,10	701,576
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,958	20,60	163,943
76.	271070352cd	Profil de suport CD, 0.6mm	m	867,28	15,45	13 399,476
77.	271070352ud	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	363,809	12,36	4 496,682
78.	272210311	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	385,22	16,48	6 348,426
79.	272210312	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	158,62	22,66	3 594,329
80.	272210313	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	44,084	39,48	1 740,432
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,108	25,75	80,031
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,917	25,75	409,855
83.	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376,00	5,15	1 936,40
84.	274616732438	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,16	164,80	1 344,768
85.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,80	22,66	7 042,728
86.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,00	6,18	160,68
87.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,90	12,36	1 012,284
88.	2812106305785	Balustrada din inox	m	16,00	1 442,00	23 072,00
89.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,95	5,15	102,743
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,587	20,09	32 288,379
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,015	25,75	180,626
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,96	70,04	67,238
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,554	70,04	108,842
94.	28741158197899	Surub M6x22 mm	buc	4,00	1,03	4,12
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 328,68	0,52	1 199,27
96.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 489,466	0,26	1 671,037
97.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,00	0,52	10,30
98.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	0,52	8,322
99.	287411587878	Surub M 12x120 mm	buc	8,08	2,06	16,645
100.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00	0,31	1,236
101.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,55	0,31	29,525
102.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	0,41	6,658
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,008	43,26	2 942,048
104.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,41	1,648
105.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,92	2,06	102,835
106.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,80	3,09	246,582

107.	287527446547	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	49,92	463,50	23 137,92
108.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,102	63,86	134,24
109.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,464	5,15	198,091
110.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,54	206,00	111,24
111.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,92	2,06	102,835
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,756	5,00	98,782
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	79,913	25,00	1 997,828
114.	4100126202818	Apa	m3	2,042	25,00	51,053
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,292	5,15	810,051
Total materiale de construcții						663 754,88

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	618,00	6,489
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 170,00	1,54	3 352,65
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,115	5,00	10,574
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,231	5,00	91,154
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,955	618,00	590,128
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,557	5,00	652,783
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,413	5,00	177,065
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,175	5,00	15,875
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,261	10,00	92,61
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,226	20,60	251,847
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,05	2,00	38,10
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,194	5,00	0,972
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,501	5,00	12,503
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,949	5,00	94,743
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,975	24,72	24,102
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,25	450,00	11 812,50
Total utilaje de construcții						17 224,10

Total	lei	1 443 357,57
TVA	20,00 %	288 671,51

Total deviz:

**1 732 029,
09**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in
incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,813 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,575 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			13,438 13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			123,80 123,625
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,75	61,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,75	61,813
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			50,525 50,525
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	53,75	25,262
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,825 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,225 3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,375 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,243 16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,09	5,253
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	412,00	0,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,60	0,309
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,325 33,325
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,919 31,175
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,58	0,901
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	412,00	0,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,60	0,206
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,188 67,188
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,75
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,875 26,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			89,977 80,625
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	53,75	72,562
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	5,15	0,63
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	128,75	3,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	123,60	3,782
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	30,90	0,473
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,12	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonoground - (betoncontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,132 91,375
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,58	27,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,60	0,165
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			62,578 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,45
	2664102100004	Mortar M-100	m3	0,0060	1 442,00	34,608

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,621
						2,419
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,09	20,286
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,60	0,103
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,75	0,257
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,62	0,185
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	618,00	0,371
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,221
						35,475
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,58	2,523
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 605,00	3,605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	412,00	2,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,60	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			88,113
						65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,09	22,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			134,224
						79,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,873
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,888
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,99	43,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13,665
						5,375
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,15	5,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,852
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,21	7,931
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,42	2,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,735
						32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,651
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,612
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			51,17 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,257
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,133 ----- 102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,663
	2662102701009	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	50,47	52,993
	271070352ud	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	12,36	11,359
	271070352cd	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,2000	15,45	33,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,15	12,103
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,24	2,233
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,96	2,884
	20511429	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,03	1,699
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,26	4,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,735 ----- 32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,651 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			51,17 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,257
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonogrund - (betonocontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			104,893 ----- 82,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,237
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,09	22,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art	m2			39,381 ----- 16,663

1	2	3	4	5	6	7
		CF52) (K=5 pentru material si utilaj)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,09	22,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,852 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,21	7,931
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,42	2,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,735 32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,651 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			51,17 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistentala zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			4 448,317 96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,013
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2030293	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	4 326,00	4 326,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,75	2,189
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,48	7,416
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	72,10	15,862
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,813 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,575 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			22,575

1	2	3	4	5	6	7
						22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,288
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,288
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			13,438
						13,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,75	6,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,75	6,45
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			123,80
						123,625
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	53,75	61,813
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	53,75	61,813
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,825
						11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,225
						3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,375
						5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375
						5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,243
						16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,09	5,253
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	412,00	0,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,60	0,309
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,325
						33,325
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,919
						31,175
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,58	0,901
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	412,00	0,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,60	0,206
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,188
						67,188
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,75
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,875
						26,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			89,977
						80,625
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	53,75	72,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	5,15	0,63
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	128,75	3,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	123,60	3,782
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	30,90	0,473
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,12	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonoground - (betonocontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,132
						91,375
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,58	27,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,60	0,165
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			62,578
						27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,45
	2664102100004	Mortar M-100	m3	0,0060	1 442,00	34,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,621
						2,419
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,09	20,286
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,60	0,103
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,75	0,258
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,62	0,185
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	618,00	0,371
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,221
						35,475
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,58	2,523
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 605,00	3,605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	412,00	2,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,60	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			88,113
						65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,09	22,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			134,224

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi				79,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,873
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,888
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,99	43,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13,665
						5,375
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,15	5,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,852
						10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,21	7,931
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,42	2,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,735
						32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,651
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			51,17
						29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			225,133
						102,662
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	53,75	102,662
	2662102701009	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	50,47	52,993
	271070352ud	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,9190	12,36	11,359
	271070352cd	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,2000	15,45	33,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,15	12,102
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,03	0,78
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,24	2,233
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,96	2,884
	20511429	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,03	1,70
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,26	4,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,023
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,735
						32,038

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,651 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			51,17 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,258
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime de 5m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			56,12 ----- 32,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,75	32,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 356,00	2,678
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 356,00	0,536
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 356,00	2,678
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 356,00	2,142
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,75	0,386
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,54	15,45
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			4 448,317 ----- 96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,012
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,437
	2030293	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	4 326,00	4 326,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,75	2,189
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,48	7,416
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	72,10	15,862
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			4 448,317 ----- 96,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	53,75	79,012
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	53,75	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2030293	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	4 326,00	4 326,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,75	2,189
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,48	7,416
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	72,10	15,862
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2			1 769,782 ----- 39,237

1	2	3	4	5	6	7
		1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,75	35,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,762
	20301115	Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime	m2	1,0000	1 648,00	1 648,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,52	2,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	113,30	53,251
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	127,72	21,074
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,15	2,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,813 ----- 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,813 ----- 14,512
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,75	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,575 ----- 22,575
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			2,331 ----- 2,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,75	1,075
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,60	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,75	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	24,72	0,124
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,406 ----- 3,225
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,75	1,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,60	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,75	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	24,72	0,124
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,825 ----- 11,825
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,75	11,825
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,225 ----- 3,225
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,75	3,225
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,375 ----- 5,375
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,75	5,375
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,243 ----- 16,125
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,09	5,253
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	412,00	0,206

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,60	0,309
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			33,325
						33,325
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,75	31,175
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,919
						31,175
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,75	23,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,58	0,901
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	412,00	0,412
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,60	0,206
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,188
						67,188
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,75
89	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			26,875
						26,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	53,75	26,875
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			168,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	450,00	168,75
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonogrund - (betonocontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,258
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			261,23
						25,155
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	53,75	25,155
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,52	232,382
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,96	2,996
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,177
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			423,214
						134,375
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,75	120,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	266111280074	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1,0300	236,90	244,007
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,858
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	41,20	12,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,06
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,30	9,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			499,48
						207,206
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,75	207,206
	2670112202045	Placi sau pisoturi de gresie portelanat	m2	1,0200	236,90	241,638
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,15	29,87
	265315322	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,90	4,635
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	41,20	8,24

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	206,00	4,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	10,00	3,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	5,00	0,036
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			75,554 ----- 21,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	43,26	46,331
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,15	1,893
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,649
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,20	4,326
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonogrunder - (betonocontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			131,132 ----- 91,375
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,75	75,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,58	27,038
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	412,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,60	0,165
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			62,578 ----- 27,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,75	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,75	6,45
	2664102100004	Mortar M-100	m3	0,0060	1 442,00	34,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,02
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			23,621 ----- 2,419
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	53,75	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,09	20,286
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,60	0,103
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,75	0,257
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,62	0,185
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	618,00	0,371
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			44,221 ----- 35,475
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,75	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,75	11,825
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,58	2,523
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 605,00	3,605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	412,00	2,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,60	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			428,45 ----- 202,498

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	53,75	202,498
	2662102701009	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,0500	50,47	52,993
	271070352ud	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2,0750	12,36	25,647
	271070352cd	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4,2000	15,45	64,89
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,15	21,63
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,15	23,072
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,03	0,855
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,24	14,832
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,96	2,884
	20511429	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,03	4,666
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,26	13,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,031
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,689
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			88,113 ----- 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,09	22,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			134,224 ----- 79,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,872
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,888
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,99	43,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			13,665 ----- 5,375
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2743123549030	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,15	5,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,852 ----- 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,21	7,931
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,42	2,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,735 ----- 32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,651 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			51,17 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Mattlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,257

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,814 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	24165862	Betonoground - (betoncontact)	kg	0,1500	32,96	4,944
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			104,893 ----- 82,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,75	82,238
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,09	22,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			39,381 ----- 16,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,75	16,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,09	22,094
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,852 ----- 10,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,75	10,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,21	7,931
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,42	2,163
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,735 ----- 32,038
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,25	26,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,24	8,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,651 ----- 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,54	2,781
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,15	0,257
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			51,17 ----- 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430116102	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Matlatex)	kg	0,4000	46,35	18,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,09	0,185
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,15	2,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,15	0,257
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 707,787 ----- 43,538
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,75	39,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	20301293	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	2 575,00	2 575,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,52	2,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	113,30	56,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	127,72	22,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,15	3,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m			1 500,176 48,375
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,75	48,375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,03	0,206
	2812106305785	Balustrada din inox	m	1,0000	1 442,00	1 442,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	70,04	4,202
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,58	1,802
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	123,60	3,09
		1.3.6. Copertine				
118	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			38,80 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,591 1,344
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,75	0,215
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,75	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,60	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	25,75	0,041
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	618,00	0,185
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm-30m)	kg			34,611 11,287
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,75	10,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,75	0,258
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,66	22,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	70,04	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,03	0,015
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			2 858,912 391,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	53,75	391,30
	2430161	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	12,0000	128,75	1 545,00
	2430162	Grund ПФ-133	kg	6,0000	128,75	772,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,8400	37,08	31,147
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,08	111,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,15	7,725
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2			953,767 43,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	53,75	37,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	266512275556	Invelitori din policarbonat monolit mat, 4mm grosime	m2	1,2000	700,40	882,504
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	63,86	14,752
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,31	3,245
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	0,52	5,407

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	61,80	3,245
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	206,00	1,514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			210,297 ----- 191,887
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,75	191,887
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,52	4,161
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,41	3,329
	287411587878	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	2,06	8,322
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,09	2,497
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
124	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			32,553 ----- 20,425
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,75	20,425
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,62	1,236
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,41	0,824
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,31	0,618
	28741158197899	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
125	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			20,873 ----- 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
126	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,873 ----- 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
127	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,873 ----- 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			22,604 ----- 3,763

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,75	3,763
	272210311	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	16,48	18,672
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,09	0,17
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,606 3,763
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,75	3,763
	272210312	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,66	25,674
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,09	0,17
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			48,447 4,838
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,75	4,838
	272210313	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	39,48	43,511
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,09	0,099
131	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,522 13,438
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,75	13,438
	2521216725	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,18	6,651
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,09	0,487
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	12,36	1,947
132	RpEA02C	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			30,086 14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,75	14,512
	2521216732	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,36	13,302
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,09	0,324
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	12,36	1,947
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			177,232 16,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,75	16,125
	1111000100028	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	154,50	154,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,09	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,06	0,412
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			193,246 16,663
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,75	16,663
	274616732438	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	164,80	168,096
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,09	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,62	1,236
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,03
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			501,375 15,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,75	15,05
	287527446547	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	463,50	482,04

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,06	2,142
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,06	2,142
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,00
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			12,36
	1160026	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	12,36	12,36
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			210,297
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,75	191,887
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,52	4,161
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,41	3,329
	287411587878	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	2,06	8,322
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,09	2,497
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
139	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			32,553
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	53,75	20,425
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,62	1,236
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,41	0,824
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,31	0,618
	28741158197899	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,03	2,06
140	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			20,873
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
141	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			20,873
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
142	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			20,873
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,75	14,512
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,09	0,154
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			22,604
						3,763
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,75	3,763
	272210311	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	16,48	18,672
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,09	0,17
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,606
						3,763
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	53,75	3,763
	272210312	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	22,66	25,674
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,09	0,17
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			48,447
						4,838
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,75	4,838
	272210313	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	39,48	43,511
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,09	0,099
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,522
						13,438
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,75	13,438
	2521216725	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	6,18	6,651
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,09	0,487
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	12,36	1,947
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			30,086
						14,512
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	53,75	14,512
	2521216732	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	12,36	13,302
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,09	0,324
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	12,36	1,947
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			177,232
						16,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,75	16,125
	1111000100028	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,0000	154,50	154,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,09	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,06	0,412
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			193,246
						16,663
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,75	16,663
	274616732438	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	164,80	168,096
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,18	6,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,09	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,15	0,026
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,62	1,236
	2874115836777	Surub cap inecat crestut L 3 x 40	buc	2,0000	0,52	1,03

1	2	3	4	5	6	7
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			501,375 15,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,75	15,05
	287527446547	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	463,50	482,04
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,06	2,142
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,06	2,142
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			86,00 86,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	53,75	86,00
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			12,36 0,00
	1160026	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	12,36	12,36
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1 153,60 0,00
	1160025	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 153,60	1 153,60
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			206,00 0,00
	1160021	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	206,00	206,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			154,50 0,00
	1160024	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	154,50	154,50
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			154,50 0,00
	1160022	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	154,50	154,50
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA	buc			618,00 0,00
	1160023	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	618,00	618,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			1 153,60 0,00
	1160025	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	1 153,60	1 153,60
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			206,00 0,00
	1160021	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,0000	206,00	206,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			154,50 0,00
	1160024	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	154,50	154,50
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			154,50 0,00
	1160022	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	154,50	154,50
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT	buc			618,00

1	2	3	4	5	6	7
		C20A, 30mA				0,00
	1160023	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AVDT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	618,00	618,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.