

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ septembrie 2020

03 septembrie 2020

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : *Consiliul Raional Hîncești*
2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Consiliul Raional Hîncești*
3. Obiectul achiziției: *Lucrari de reparatie a drumului L514 Buțeni-Fîrlădeni-Bozieni- repetat*
4. Cod CPV : 45233142-6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum beton M300 pe baza de granit L=140m B=4m h=0.15m		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,280
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	560,000
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20-40mm M300 H=0.1m	m3	56,000
4	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri k=0.01 la salariu (Pelicula), k=0.52 la pelicula	m2	560,000
5	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300 granit	m2	560,000
6	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	56,000
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	112,000
8	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	112,000
9	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	21,000
		2. Drum beton M300 pe baza de granit L=10m B=3m h=0.15m Accese		
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,030
11	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	60,000
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20-40mm M300 H=0.1m	m3	6,000
13	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata	m2	60,000

1	2	3	4	5
		intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300 granit		
14	DC06A	Protectia suprafetelor de beton de ciment proaspat, cu produse chimice	10 m2	6,000
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,000
16	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat	m	6,000
17	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	6,000
		3. Drum asfalt 2 straturi		
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	450,000
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,080
20	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	150,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	18,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,390
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-I	m2	600,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II STB 10332008	m2	600,000
		4. Rigola dreptunghiulara h=0.4m b=0.6m L=30m		
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,070
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,520
28	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,000
29	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040
30	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,420

1	2	3	4	5
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,720
32	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale fundul h=8 cm	m3	3,360
		5. Rigola dreptunghiulara h=0.4m b=0.6m L=30m		
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,070
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	11,520
35	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,000
36	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040
37	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,420
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,720
39	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale fundul h=8 cm	m3	3,360
		6. Peretele rambleului		
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,520
41	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	83,200
42	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	15,000
43	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,300
44	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm peretii	100m2	1,320

5. Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești



Iurie LEVINSCHI

Ex: Rascu M., S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39


