

Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnici, 41a-str. Sf.

Nicolae,1

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 16

Retele de iluminat


Valoarea de deviz 58 643,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017 -1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,45	8 046,76 3 429,91	3 621,04 1 543,46
2	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	M	450,00	16,50 0,00	7 425,00 0,00
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	39,00	15,50 0,00	604,50 0,00
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00 0,00	160,00 0,00
5	Material	Clema suport Al CA-1500	buc	15,00	35,00 0,00	525,00 0,00
6	Material	Clema de ancora PA-1500	buc		52,00 0,00	312,00 0,00
7	Material	Banda de montare F-19.07	M		60,00 9,00 0,00	540,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
8	Material	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	3,00 0,00	180,00 0,00
9	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc	13,00	276,89 120,39	3 599,61 1 565,01
Cheltuieli directe			lei			16 967,15
Asigurare med. si soc.			22,50 %			699,41
Total			100,00 +			17 666,56
Cheltuieli de transport			7,00 %			682,26
Total			100,00 +			18 348,82
Cheltuieli de regie			8,50 %			1 559,65
Total			100,00 +			19 908,47
Beneficiul de deviz			4,00 %			796,35
Total			100,00 +			20 704,82
Total Lucrari de constructie						20 704,82
Incluziv salariu						3 108,47
2. Lucrari de montare						
10	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00	447,41 179,26	5 816,29 2 330,43
11	Material	Consola metalica cu un brat	buc	13,00	126,00 0,00	1 638,00 0,00
12	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,40	651,88 651,88	260,75 260,75
13	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M	40,00	3,50 0,00	140,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			7 855,04
Asigurare med. si soc.			22,50 %			583,02
Total			100,00 +			8 438,06
Cheltuieli de transport			7,00 %			152,86
Total			100,00 +			8 590,92
Cheltuieli de regie din salariu			35,00 %			906,91
Total			100,00 +			9 497,83
Beneficiul de deviz			4,00 %			379,91



1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			9 877,74
Total Lucrari de montare						9 877,74
Incluziv salariu						2 591,18
3. Utilaje						
14	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,00	1 390,00	18 070,00
					0,00	0,00
Cheltuieli directe			lei			18 070,00
Cheltuieli achizitie depozitare			1,20 %			216,84
Total Utilaje						18 286,84
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			48 869,40
TVA			20,00 %			9 773,88

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**58 643,28
5 699,65**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnici, 41a-str. Sf.

WinCmera2000
Formular Nr.3

Nicolae, I

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Retele de iluminat

Valoarea de deviz 58 643,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	КОЛОН	108,42	52,57	5 699,65
Total manopera						5 699,65

Materiale:

1.	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	13 750,00	137,50
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,30	56,30	73,19
3.	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	13,00	126,00	1 638,00
4.	1019852	Vopsea	kg	6,50	30,00	195,00
5.	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	39,00	15,50	604,50
6.	109351	Clema suport AI CA-1500	buc	15,00	35,00	525,00
7.	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	6,00	52,00	312,00
8.	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	4,00	40,00	160,00
9.	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	m	40,00	3,50	140,00
10.	20010311-12	Banda de montare F-19.07	m	60,00	9,00	540,00
11.	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	13,00	1 390,00	18 070,00
12.	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	60,00	3,00	180,00
13.	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	m	450,00	16,50	7 425,00
Total materiale de construcții						30 000,19

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	4,39	15,65	68,70
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	5,38	14,20	76,40
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	10,40	176,00	1 830,40
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	10,98	176,00	1 932,48
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	17,29	176,00	3 043,04
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,43	142,80	204,20
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,26	142,80	37,13
Total utilaje de construcții						7 192,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	48 869,40
TVA	20,00 %	9 773,88

Total deviz:

58 643,28

Intocmit

Verificat



(linie, semnatura)

(functia, semnatura)

Investitor Primaria or. Codru
 Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Potirnici, 41a-str.
 Sf. Nicolae,1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 16

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			8 046,76 <hr/> 3 429,91
	1	Muncitor	КОЛОН	65,2400	52,57	3 429,91
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	15,65	152,67
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	14,20	169,78
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	176,00	4 294,40
2	Material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25mm2	M			16,50 <hr/> 0,00
	507-10	Cablu SIP 2A- 3*16+1*25mm2	M	1,0000	16,50	16,50
3	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc			15,50 <hr/> 0,00
	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	1,0000	15,50	15,50
4	Material	Clema conexiune PC-1500	buc			40,00 <hr/> 0,00
	109351-10	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	40,00	40,00
5	Material	Clema suport Al CA-1500	buc			35,00 <hr/> 0,00
	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	1,0000	35,00	35,00
6	Material	Clema de ancora PA-1500	buc			52,00 <hr/> 0,00
	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	52,00	52,00
7	Material	Banda de montare F-19.07	M			9,00 <hr/> 0,00
	20010311-12	Banda de montare F-19.07	M	1,0000	9,00	9,00



1	2	3	4	5	6	7
8	Material	Clema pentru banda A-19	buc			3,00
	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	3,00	3,00
9	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc			276,89
	1	Muncitor	колон	2,2900	52,57	120,39
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	176,00	140,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	142,80	15,71
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			447,41
	1	Muncitor	колон	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 750,00	10,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,30	5,63
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	234,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	2,86
11	Material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
12	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			651,88
	1	Muncitor	колон	12,4000	52,57	651,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 750,00	0,00
13	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M			3,50
	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	M	1,0000	3,50	3,50
		3. Utilaje				
14	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc			1 390,00
	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.