

**Lucrari de amenajare cu pavaj a
curtii gradinitei de copii nr.2
"Florica" din s.Cojusna r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 420 725,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	117,0000	16,96 16,96	1 984,32 1 984,32
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,0000	238,79 84,80	7 163,70 2 544,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,0000	18,48 7,58	461,96 189,48
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	9,0000	431,75 291,50	3 885,75 2 623,50
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,0000	296,76 181,26	1 187,04 725,04
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,4500	705,00 0,00	317,25 0,00
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse	m3	8,0000	76,85 76,85	614,80 614,80

1	2	3	4	5	6	7
		in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare				
8	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	26,0000	116,92 24,38	3 039,89 633,88
9	DE16A*apli cativ	Montarea la burlane camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	3,0000	217,30 15,90	651,90 47,70
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10cm	m3	52,8000	631,37 52,47	33 336,34 2 770,42
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	142,0000	152,76 15,90	21 691,92 2 257,80
12	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton (Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica)	buc	98,0000	96,46 15,90	9 453,08 1 558,20
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 60mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	528,0000	342,08 55,33	180 619,29 29 215,29
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	409,48 66,25	1 637,92 265,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	4,0000	1 700,00 0,00	6 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
16	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Incarcare pamint/gunoi)	100 m3	0,5500	4 401,07 245,38	2 420,59 134,96
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,0000	19,98 0,00	1 199,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			276 464,85
		Total Inclusiv salariu				276 464,85 45 564,39

		Total	lei	276 464,85
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 935,45
		Cheltuieli de transport	2 %	4 223,21
		Cheltuieli de regie	14,5 %	42 285,41
		Beneficiu de deviz	5 %	16 695,44
		Total		350 604,36
		TVA	20 %	70 120,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		420 725,23 45 564,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare cu pavaj a
curtii gradinitei de copii nr.2
"Florica" din s.Cojusna r-nul
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 420 725,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000	53,00	169,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	44,4000	53,00	2 353,20
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	30,3000	53,00	1 605,90
4.	7129020012800	Pavator	h-om	560,1072	53,00	29 685,68
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000	53,00	95,40
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,9600	53,00	633,88
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,3520	53,00	6 272,66
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7800	53,00	995,34
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,6848	53,00	884,29
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,1215	53,00	2 868,44
Total manopera						45 564,39

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,7200	350,00	21 252,00
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,0011	350,00	0,38
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4260	350,00	149,10
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,6400	350,00	924,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	40,1280	350,00	14 044,80
6.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110 PVC SN8 MS D.110 3.4 mm	m	27,8460	75,60	2 105,16
7.	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200	7,00	1 256,64
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,8400	3,00	434,52
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	844,8000	3,00	2 534,40
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 939,2000	3,00	41 817,60
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	535,9200	160,00	85 747,20
12.	26611264331014**	Capac din beton la inel D1m	buc	4,0000	500,00	2 000,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,8160	1 300,00	8 860,80
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224	950,00	116,28

15.	2666122800325	Bordura beton 25x8cm pentru trotuare dimensiuni	m	142,7100	70,00	9 989,70
16.	2666122800611*	Camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	3,0210	200,00	604,20
17.	2666122800611* 50	Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica	buc	98,6860	80,00	7 894,88
18.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,5084	65,00	293,05
19.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta 600x700x45mm	buc	4,0000	1 200,00	4 800,00
20.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,5600	600,00	6 336,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0760	0,00	0,00
22.	4100126202818	Apa	m3	5,2800	0,00	0,00
Total materiale de construcții						211 160,71

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,2500	120,00	2 790,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,1760	280,00	6 209,28
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,0880	280,00	3 104,64
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,3100	300,00	1 293,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4000	45,00	108,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1705	150,00	175,58
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0575	300,00	317,25
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,9950	300,00	1 798,50
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3450	350,00	120,75
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,6225	300,00	486,75
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0260	300,00	7,80
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	27,5600	75,00	2 067,00
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3450	180,00	62,10
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,4260	350,00	1 199,10
Total utilaje de construcții						19 739,75

Total	lei	276 464,85
Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 935,45
Cheltuieli de transport	2 %	4 223,21
Cheltuieli de regie	14,5 %	42 285,41
Beneficiu de deviz	5 %	16 695,44
Total		350 604,36
TVA	20 %	70 120,87

Total deviz:

420 725,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare cu pavaj a curtii Investitor
gradinitei de copii nr.2 "Florica" din s.Cojusna
r-nul Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	53,00	16,96
		<i>Total</i>	lei			1 984,32
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3			238,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	53,00	84,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	150,00	2,86
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	75,00	58,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
		<i>Total</i>	lei			7 163,70
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			18,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	53,00	7,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	150,00	3,59
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	180,00	2,48
		<i>Total</i>	lei			461,96
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			431,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	53,00	79,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	300,00	105,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	75,00	26,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 885,75
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			296,76
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	53,00	111,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	53,00	69,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			1 187,04
6	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
		<i>Total</i>	lei			317,25

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			76,85 76,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	53,00	76,85
		Total	lei			614,80
8	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			116,92 24,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4600	53,00	24,38
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110 PVC SN8 MS D.110 3.4 mm	m	1,0500	75,60	80,97
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1700	65,00	11,27
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		Total	lei			3 039,89
9	DE16A*aplicati v	Montarea la burlane camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc			217,30 15,90
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2666122800611*	Camin de colectare ape pluviale din plastic cu gratar 300x300	buc	1,0070	200,00	201,40
		Total	lei			651,90
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10cm	m3			631,37 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,60
		Total	lei			33 336,34
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 25x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			152,76 15,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton 25x8cm pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		Total	lei			21 691,92
12	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton (Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica)	buc			96,46 15,90
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2666122800611*50	Uluc canalizare din beton prefabricat 50x17x15cm cu grila metalica	buc	1,0070	80,00	80,56
		Total	lei			9 453,08
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 60mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			342,08 55,33
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	53,00	53,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	53,00	1,67
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,20
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	350,00	26,60
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	600,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			180 619,29
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			409,48 ----- 66,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	53,00	42,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	950,00	29,07
		<i>Total</i>	lei			1 637,92
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 700,00 ----- 0,00
	26611264331014*	Capac din beton la inel D1m	buc	1,0000	500,00	500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta 600x700x45mm	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			6 800,00
16	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (Incarcare pamint/gunoi)	100 m3			4 401,07 ----- 245,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	53,00	245,38
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020	350,00	0,69
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	300,00	3 270,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	300,00	885,00
		<i>Total</i>	lei			2 420,59
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		<i>Total</i>	lei			1 199,10

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.