

**Lucrari de constructie a unui
suar/parc, etapa II adiacent
strazii Sleahul Puhoiului din
orasul Singera, municipiul
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 965 634,61 lei

Intocmit in prețuri curente 10.02.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
		1.1. Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m2)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9900	539,00 0,00	1 072,61 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,9900	900,00 0,00	1 791,00 0,00
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	338,3000	50,96 0,00	17 239,77 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 103,38
		Total Albie sub imbracamintea trotuarelor (364m2) Inclusiv salariu				20 103,38
		<i>Total</i>	lei			20 103,38
		Total Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				20 103,38

		2. Pavaj				
		2.1. Tip I (trotuare, S=364m2)				
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3	36,4000	368,57 19,45	13 415,98 708,01
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15m)	m3	54,6000	562,90 31,54	30 734,45 1 722,19
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	364,0000	277,81 54,88	101 122,14 19 977,44
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 100.20.8	m	212,0000	143,91 15,77	30 508,92 3 343,45
		<i>Total</i>	lei			175 781,49
		Total Tip I (trotuare, S=364m2) Inclusiv salariu				175 781,49 25 751,09
		2.2. Tip 3 (teren pentru copii, S=600 m2)				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3	60,0000	368,57 19,45	22 114,25 1 167,05
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,1m)	m3	60,0000	562,90 31,54	33 774,12 1 892,52
10	TsC54C	Gravii cu nisip (h=0,1m)	m3	60,0000	454,74 52,04	27 284,66 3 122,66

		<i>Total</i>	lei			83 173,03
		Total Tip 3 (teren pentru copii, S=600 m2) Inclusiv salariu				83 173,03 6 182,23
		2.3. Placi din beton "ECO-2" S=345m2				
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (0.35m)	100 m3	1,2100	539,00 0,00	652,19 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,2100	900,00 0,00	1 089,00 0,00
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	205,7000	50,96 0,00	10 482,47 0,00
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2100	131,85 15,77	159,54 19,08
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15m)	m3	51,7100	562,90 31,54	29 107,64 1 631,04
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3	34,5000	368,57 19,45	12 715,70 671,06
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ("ECO-2")	m2	345,0000	312,75 129,32	107 897,79 44 616,16
18	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	89,0000	251,92 41,00	22 421,02 3 649,41
		<i>Total</i>	lei			184 525,35
		Total Placi din beton "ECO-2" S=345m2				184 525,35 50 586,75

		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			443 479,87
		Total Pavaj Inclusiv salariu				443 479,87 82 520,07
		3. Gard din metal L=195m H=0.9m				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,3000	62,56 62,56	644,35 644,35
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,3000	454,75 52,05	591,17 67,66
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M200	m3	9,0000	1 378,01 202,39	12 402,06 1 821,55
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (coordonat cu beneficiarul)	kg	4 271,1600	20,22 4,21	86 354,99 17 962,79
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,2700	922,43 338,55	3 938,77 1 445,61
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	264,8000	29,76 11,04	7 879,99 2 923,31
		<i>Total</i>	lei			111 811,33
		Total Gard din metal L=195m H=0.9m Inclusiv salariu				111 811,33 24 865,27
		4. Spatii verzi				

25	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	1,0800	507,50 0,00	548,10 0,00
26	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Forsythia suspensa (1-3 ani)"	buc	35,0000	248,32 18,93	8 691,03 662,38
27	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Rosa multiflora Thuni)	buc	40,0000	173,53 27,34	6 941,06 1 093,46
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Beluta Vericosa, virsta 1-3 ani)	buc	6,0000	235,74 15,24	1 414,47 91,47
29	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	2,3000	7 455,18 133,00	17 146,91 305,90
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Hydrangea"(1-3 ani)	buc	7,0000	185,92 18,93	1 301,41 132,48
31	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Salix viminalis virsta 1-3 ani)	buc	5,0000	183,25 15,25	916,23 76,23
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Thuja Occidentalis 1-3 ani)	buc	15,0000	331,52 18,93	4 972,73 283,88
33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	15,0000	649,39 253,39	9 740,81 3 800,81
		<i>Total</i>	lei			51 672,75
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				51 672,75 6 446,61
		5. Mobilier urban				
34	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,0000	1 917,80 378,50	36 438,28 7 191,58
35	TsH91B	Instalarea urne (coordonat cu beneficiarul)	buc	19,0000	899,86 310,16	17 097,40 5 893,10
		<i>Total</i>	lei			53 535,68
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				53 535,68 13 084,68

		Total	lei	680 603,01
		Asigurarea sociala	24 %	30 459,99
		Cheltuieli de transport	4 %	19 415,85
		Total		730 478,85

		Cheltuieli de regie	8 %	58 438,31
		Total		788 917,16
		Beneficiu	2 %	15 778,35
		Total		804 695,51
		TVA	20 %	160 939,10
				965 634,61
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		126 916,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)