

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d75 mm			21,14	126,85
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d63 mm	buc	6,00	103,97 21,14	623,85 126,85
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu redus compresiune d90x63 mm	buc	2,00	484,64 21,14	969,28 42,28
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune d90 mm	buc	4,00	259,76 21,14	1 039,04 84,56
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune d75 mm	buc	1,00	137,17 21,14	137,17 21,14
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune d63 mm	buc	1,00	77,79 21,14	77,79 21,14
35	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu egal din otel cu flanse d80 mm	buc	3,00	916,74 119,19	2 750,22 357,57
36	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie din otel cu flanse d80x40 mm	buc	1,00	1 069,74 119,19	1 069,74 119,19
		<b>Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>113 108,64 14 190,69</b>
		<b>3.3. Camine</b>				
37	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,00	900,36 386,37	900,36 386,37