

Deviz local de resurse №**Lucrari de reparatie a acoperisului la gr.nr.174 str.Korolenko 59A****Valoarea de deviz 207 667,87 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	69,160	50,00	3 458,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	431,450	50,00	21 572,50
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	206,800	50,00	10 340,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,900	47,00	1 405,30
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	311,090	47,00	14 621,23
Total manopera						51 397,03

Materiale:

1.	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	75,000	0,50	37,50
2.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,037	300,00	11,10
3.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	225,000	20,50	4 612,50
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	374,850	14,70	5 510,30
5.	2320322600036	Praimer	kg	112,500	39,58	4 452,75
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,340	24,59	32,95
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	20,098	69,44	1 395,62
8.	2653102100831	Amestec uscat	kg	408,720	2,20	899,19
9.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	531,300	56,58	30 060,95
10.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	905,625	61,50	55 695,94
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,260	15,00	3,90
Total materiale de construcții						102 712,70

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	119,000	5,00	595,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,152	10,00	1,52
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,550	10,00	265,50
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,150	10,00	521,50
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,884	15,00	13,26
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,750	5,00	3,75
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	300,00	774,00
Total utilaje de construcții						2 174,53

Cheltuieli directe	lei	156 284,26
CNAS	24,00 %	12 335,29
Transport	1,00 %	1 027,13

Total	100,00 +	169 646,68
Chektuiele de regie	1,00 %	1 696,46
Total	100,00 +	171 343,14
Beneficiu	1,00 %	1 713,42
Total	100,00 +	173 056,56
TVA	20,00 %	34 611,31

Total deviz:

207 667,8

7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)