

**lucrari de reparatie a drumului**  
**L 525 de acces spre s. Negrea**  
 (denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 379 978,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 525 acces spre s.Negrea</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,0000	5,000	225,000
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,0000	198,011	19 801,072
3	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	35,0000	2 865,283	100 284,901
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,2500	8 435,000	2 108,750
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( k=1,25 la materiale)	m2	1 000,0000	154,816	154 815,590

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			277 235,313
		<b>Total L 525 acces spre s.Negrea Inclusiv salariu</b>				<b>277 235,313 9 968,549</b>

		Total	Lei			277 235,30
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			2 242,92
		Total				279 478,22
		Cheltuieli de regie	10 %			27 947,82
		Total				307 426,04
		Beneficiu de deviz	3 %			9 222,78
		Total				316 648,82
		TVA	20 %			63 329,76
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>379 978,58</b>



Intocmit

Verificat

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**lucrari de reparatie a drumului**  
**L 525 de acces spre s. Negrea**  
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

Valoarea de deviz 379 978,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	172,8850	57,66	9 968,549
<b>Total manopera</b>						<b>9 968,55</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	117,5000	1 246,48	146 461,400
2.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	56,5950	635,00	35 937,825
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,7500	200,00	750,000
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	11,5000	1 246,48	14 334,520
5.	23203226000401	Bitum	t	0,2575	8 000,00	2 060,000
6.	23203226001101	Bitum	t	0,0600	8 000,00	480,000
7.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	5,9850	8 115,47	48 571,088
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,7500	10,50	144,375
9.	4100126202818	Apa	m3	10,5000	15,00	157,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>248 896,70</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	12,5000	12,70	158,750
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0750	650,00	48,750
3.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,5250	650,00	341,250
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,3000	221,04	1 171,512
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,4000	156,01	218,414
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3000	156,01	826,853
7.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	4,5850	569,40	2 610,699
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,3000	486,50	2 578,450
9.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,8000	13,61	10,888
10.	29522700004039	Autostropitoare 6t	h-ut	2,3800	200,00	476,000
11.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,3850	325,44	125,294
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,8000	198,35	158,680
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1250	200,00	225,000
14.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	4,5850	2 054,42	9 419,516
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 370,05</b>

Total	Lei	277 235,3 0
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 242,92
Total		279 478,2 2
Cheltuieli de regie	10 %	27 947,82
Total		307 426,0 4
Beneficiu de deviz	3 %	9 222,78
Total		316 648,8 2
TVA	20 %	63 329,76
<b>Total deviz:</b>		<b>379 978,5 8</b>


Intocmit

Director Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect lucrari de reparatie a drumului L 525 de Investitor Consiliul Raional Hincesti**  
**acces spre s. Negrea**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 525 acces spre s.Negrea</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			5,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,011
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 246,48	143,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	12,70	1,59
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	156,01	2,18
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	198,35	1,59
3	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			2 865,283
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	57,66	75,59
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	635,00	1 026,80
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	0,1710	8 115,47	1 387,75
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	2 054,42	269,13
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	569,40	74,59
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	200,00	13,60
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	325,44	3,58
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	650,00	9,75
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t			8 435,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( k=1,25 la materiale)	m2			154,816
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	146,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,50	0,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8x14 de 14tf	h-ut	0,0053	156,01	0,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	221,04	1,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58

**APROBAT:**
**Intocmit**
**Director Sandu Andrei**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
**Investitor**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)