

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale comunale si strazi din raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 179 533,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L671 R32 - drumul de acces spre s. Ursoaia, com. Lebedenco , s. Ursoaia L= 0.535 km 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,200	7,76 0,00	226,586 0,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,880	94,09 94,09	82,800 82,800
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,880	23,30 0,00	20,506 0,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	294,000	282,02 40,34	82 913,378 11 859,624
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,400	14,55 0,00	427,880 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	174,64 20,76	26,196 3,114
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 646,000	8,39 3,46	22 212,112 9 154,102

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,882	9 143,95 0,00	8 064,960 0,000
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	282,200	1 466,86 14,53	413 948,641 4 100,433
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 940,000	138,79 3,46	408 027,943 10 171,224
		<i>Total</i>	lei			935 951,002
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				935 951,002 35 371,297
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 070,000	83,06 1,83	88 870,289 1 955,770
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500	5 646,38 2 191,08	14 115,952 5 477,700
		<i>Total</i>	lei			102 986,241
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				102 986,241 7 433,470
		<i>Total</i>	lei			1 038 937,24 3
		Total L671 R32 - drumul de acces spre s. Ursoaia, com. Lebedenco , s. Ursoaia L= 0.535 km Inclusiv salariu				1 038 937,24 3 42 804,767
		2. L 677 Drumul de acces spre s. Iujnoe, s. Iujnoe; km 0,45 - 0,878; L= 0,428 km 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,086	1 675,67 0,00	144,108 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
14	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,086	1 595,93 0,00	137,250 0,000
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,086	934,88 0,00	80,400 0,000
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,800	14,55 0,00	186,200 0,000
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,400	159,08 0,00	3 404,374 0,000
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	385,200	1 031,15 41,52	397 198,862 15 991,655
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	9 151,36 0,00	11 750,340 0,000
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	175,08 4,15	374 678,919 8 884,253
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	9 144,58 0,00	5 870,820 0,000
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	140,98 3,46	301 692,820 7 403,544
		Total	lei			1 095 144,09

1	2	3	4	5	6	7
						3
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 095 144,09 3 32 279,452
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,690	899,88 0,00	1 520,800 0,000
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	296,600	14,55 0,00	4 316,800 0,000
25	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,540	1 107,01 0,00	1 704,789 0,000
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,560	94,91 0,00	812,430 0,000
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	856,000	83,06 1,83	71 096,297 1 564,604
28	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	5 646,38 2 191,08	11 292,762 4 382,160
		<i>Total</i>	lei			90 743,878
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				90 743,878 5 946,764
		<i>Total</i>	lei			1 185 887,97 1
		Total L 677 Drumul de acces spre s. Iujnoe, s. Iujnoe; km 0,45 - 0,878; L= 0,428 km Inclusiv salariu				1 185 887,97 1 38 226,216

		Total	lei	2 224 825,21
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	18 231,97
		Total		2 243 057,18

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	12,5 %			280 382,15
		Total				2 523 439,33
		Beneficiu de deviz	5 %			126 171,97
		Total				2 649 611,30
		TVA	20 %			529 922,25
						3 179 533,55
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				81 030,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)