

Lucrari de reparatie a stadionului sportiv din or. Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 270 023,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructive 1.1. Lucrari de renovare interioare a cladirii 1.1.1. Vestiarul pentru fete				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	38,0000	17,45 16,20	663,10 615,60
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,2000	135,03 102,00	162,03 122,40
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,2500	1 559,00 233,40	389,75 58,35
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,0000	105,64 73,20	4 014,43 2 781,60

1	2	3	4	5	6	7
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	14,8000	267,32 120,00	3 956,33 1 776,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	52,8000	42,38 33,00	2 237,52 1 742,40
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	52,8000	7,62 1,80	402,60 95,04
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	52,8000	61,24 41,40	3 233,47 2 185,92
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4000	131,70 4,20	52,68 1,68
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	14,8000	89,59 42,00	1 325,93 621,60
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	14,8000	374,82 150,00	5 547,40 2 220,00
12	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	13,4000	60,66	812,90

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicata cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)			30,00	402,00
13	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,2000	2 868,55 264,00	6 310,80 580,80
		<i>Total</i>	Lei			29 108,94
		Total Vestiarul pentru fete Inclusiv salariu				29 108,94 13 203,39
		1.1.2. Dus pentru fete				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	32,9000	96,43 96,00	3 172,71 3 158,40
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	10,0000	49,05 46,80	490,50 468,00
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	32,9000	135,03 102,00	4 442,52 3 355,80
17	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	10,0000	105,36 50,40	1 053,55 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)				
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	32,9000	326,02 99,00	10 726,21 3 257,10
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	10,0000	375,63 150,00	3 756,35 1 500,00
20	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,4000	1 880,40 56,40	752,16 22,56
21	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,4700	2 651,33 48,61	3 897,46 71,45
22	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП	m2	10,0000	217,05 138,00	2 170,46 1 380,00

1	2	3	4	5	6	7
		или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)				
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	81,15 30,00	81,15 30,00
24	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)	buc	4,0000	63,00 63,00	252,00 252,00
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m	20,0000	55,41 21,00	1 108,11 420,00
26	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2 ", жестко заделанные)	buc	32,0000	17,50 15,00	560,00 480,00
27	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	4,0000	119,50 18,00	478,00 72,00
28	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	9,0000	61,35	552,15

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)			15,00	135,00
29	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	12,0000	110,00 15,00	1 320,00 180,00
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	1,0000	69,54 15,00	69,54 15,00
31	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) - болер электрический объемом 100л	buc	1,0000	589,80 255,60	589,80 255,60
32	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	20,0000	9,60 9,60	192,00 192,00
33	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их	10 m	2,0000	6,60 6,60	13,20 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")				
		<i>Total</i>	Lei			35 677,87
		Total Dus pentru fete Inclusiv salariu				35 677,87 15 762,11
		1.1.3. Cabinetul sorei medicala				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	32,0000	17,45 16,20	558,40 518,40
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,0000	105,64 73,20	3 380,58 2 342,40
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	9,0000	267,32 120,00	2 405,88 1 080,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	41,0000	42,79 33,00	1 754,47 1 353,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	7,62 1,80	312,62 73,80
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых	m2	41,0000	61,24 41,40	2 510,84 1 697,40

1	2	3	4	5	6	7
		сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	9,0000	89,59 42,00	806,31 378,00
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	9,0000	374,52 150,00	3 370,71 1 350,00
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плинтусы и т.д.) на клею)	m	12,3000	60,67 30,00	746,18 369,00
43	RpCR20B1	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, оштукатуренных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями, для механизированных малярных работ)	m2	4,4000	107,35 92,40	472,34 406,56
		<i>Total</i>	Lei			16 318,33
		Total Cabinetul sorei medicala Inklusiv salariu				16 318,33 9 568,56
		1.1.4. Vestiarul pentru baieti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	48,4000	17,45 16,20	844,58 784,08
45	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из	m2	1,4000	135,04 102,00	189,05 142,80

1	2	3	4	5	6	7
		бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
46	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,3000	1 558,90 233,40	467,67 70,02
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,4000	105,64 73,20	5 113,12 3 542,88
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	22,0000	267,32 120,00	5 881,04 2 640,00
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	70,4000	42,02 33,00	2 958,36 2 323,20
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	70,4000	7,62 1,80	536,80 126,72
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя,	m2	70,4000	61,24 41,40	4 311,30 2 914,56

1	2	3	4	5	6	7
		вручную)				
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4500	131,71 4,20	59,27 1,89
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,0000	89,59 42,00	1 970,98 924,00
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	22,0000	374,27 150,00	8 233,97 3 300,00
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)	m	19,0000	60,66 30,00	1 152,62 570,00
56	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,2000	2 868,55 264,00	6 310,80 580,80
57	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de gasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)	m2	8,0000	239,05 34,80	1 912,40 278,40
		<i>Total</i>		Lei		39 941,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiarul pentru baieti Inclusiv salariu				39 941,96 18 199,35
		1.1.5. Dus pentru baieti				
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	28,0000	96,44 96,00	2 700,18 2 688,00
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	5,6000	87,59 83,57	490,50 468,00
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	28,0000	135,03 102,00	3 780,87 2 856,00
61	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,6000	105,36 50,40	589,99 282,24
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	28,0000	326,16 99,00	9 132,41 2 772,00
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	5,6000	375,37 150,00	2 102,06 840,00
64	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более	m2	0,4000	1 880,40 56,40	752,16 22,56

1	2	3	4	5	6	7
		створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
65	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,4700	2 651,33 48,61	3 897,46 71,45
66	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)	m2	5,6000	217,05 138,00	1 215,46 772,80
67	CL20А	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	81,15 30,00	81,15 30,00
68	SD02В	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)	buc	4,0000	63,00 63,00	252,00 252,00
69	SA16В	Teava din material plastic	m	20,0000	55,41	1 108,11

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)			21,00	420,00
70	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2", жестко заделанные)	buc	32,0000	17,50 15,00	560,00 480,00
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc	4,0000	119,50 18,00	478,00 72,00
72	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000	61,35 15,00	552,15 135,00
73	SB10C	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	12,0000	110,00 15,00	1 320,00 180,00
74	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avind diametrul ieșirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	1,0000	69,54 15,00	69,54 15,00
75	SE44B	Incalzitor de apă electric, avind capacitatea de 110 l și greutatea de 50 kg., montată pe consolă	buc	1,0000	590,56 255,60	590,56 255,60

1	2	3	4	5	6	7
		fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)				
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	20,0000	9,60 9,60	192,00 192,00
77	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	2,0000	6,60 6,60	13,20 13,20
		<i>Total</i>	Lei			29 877,80
		Total Dus pentru baieti Inclusiv salariu				29 877,80 12 817,85
		1.1.6. Acoperis				
78	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2100	9 411,95 1 445,43	1 976,51 303,54
79	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)	m3	0,3300	9 633,61 1 206,00	3 179,09 397,98
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,5400	761,89 123,00	411,42 66,42
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	102,0000	27,71 15,00	2 826,73 1 530,00

1	2	3	4	5	6	7
82	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	102,0000	42,24 17,70	4 308,42 1 805,40
83	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din chereste. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,3300	83,61 23,39	27,59 7,72
84	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	102,0000	249,58 72,00	25 457,16 7 344,00
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	34,0000	150,85 18,00	5 129,07 612,00
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	11,0000	193,36 21,00	2 127,00 231,00
87	RpCR16B	Vopsirea streasinilor din lemn cu	m2	28,0000	55,50	1 554,00

1	2	3	4	5	6	7
		vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (Окраска потолков, свесов кровли из дерева масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски)			30,00	840,00
		<i>Total</i>	Lei			46 996,99
		Total Acoperis Inclusiv salariu				46 996,99 13 138,06
		1.1.7. Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori				
88	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	110,0000	51,87 45,00	5 705,59 4 950,00
89	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой.	m2	110,0000	256,64 103,08	28 229,98 11 338,80
90	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь	m2	17,0000	499,46 174,00	8 490,82 2 958,00
91	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2	93,0000	12,70 7,20	1 181,10 669,60
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	93,0000	96,66 73,20	8 988,92 6 807,60

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2	93,0000	7,62 1,80	709,12 167,40
94	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	93,0000	52,59 33,00	4 890,87 3 069,00
95	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)	m2	14,5000	121,52 105,00	1 762,11 1 522,50
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,9000	131,70 4,20	118,53 3,78
97	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка	m3	2,8700	1 825,79 501,00	5 240,03 1 437,87
		<i>Total</i>	Lei			65 317,07
		Total Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori Inklusiv salariu				65 317,07 32 924,55
		<i>Total</i>	Lei			263 238,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de renovare interioare a cladirii Inclusiv salariu				263 238,96 115 613,87
		1.2. Lucrari de renovare a cladirii 1.2.1. Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare				
98	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2100	9 411,95 1 445,43	1 976,51 303,54
99	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,2100	761,90 123,00	160,00 25,83
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	35,0000	27,71 15,00	969,96 525,00
101	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	35,0000	56,50 17,70	1 977,35 619,50
102	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,1900	83,63 23,42	15,89 4,45
103	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из	m2	35,0000	249,58 72,00	8 735,30 2 520,00

1	2	3	4	5	6	7
		профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	19,0000	150,86 18,00	2 866,25 342,00
105	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	24,0000	152,45 21,00	3 658,80 504,00
106	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	123,1000	51,87 45,00	6 384,62 5 539,50
107	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой.	m2	123,1000	258,02 103,08	31 762,54 12 689,15
108	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь	m2	8,2000	499,46 174,00	4 095,58 1 426,80
109	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены	m2	123,1000	12,70 7,20	1 563,37 886,32

1	2	3	4	5	6	7
		фасадов)				
110	CF50B прим.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	123,1000	96,65 73,20	11 898,23 9 010,92
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2	123,1000	7,63 1,80	938,64 221,58
112	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	123,1000	52,59 33,00	6 473,83 4 062,30
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,5000	131,70 4,20	65,85 2,10
114	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями) -металлическая лестница наружная	m2	28,1000	121,52 105,00	3 414,85 2 950,50
115	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка	m3	2,1000	1 825,80 501,00	3 834,19 1 052,10
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка	m2	66,0000	17,20 16,20	1 135,20 1 069,20

1	2	3	4	5	6	7
		внутренней затертой штукатурки на стенах)				
117	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (фортан)cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора M25, M-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	0,5000	1 558,94 233,40	779,47 116,70
118	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,3000	135,03 102,00	310,58 234,60
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,0000	105,64 73,20	6 972,44 4 831,20
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	24,0000	267,32 120,00	6 415,68 2 880,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2	90,0000	41,79 33,00	3 761,11 2 970,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	90,0000	7,62 1,80	686,25 162,00

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	90,0000	61,24 41,40	5 511,60 3 726,00
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4500	131,71 4,20	59,27 1,89
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,0000	89,59 42,00	2 150,16 1 008,00
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	24,0000	374,18 150,00	8 980,24 3 600,00
127	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плинтусы и т.д.) на клею)	m	30,0000	60,66 30,00	1 819,93 900,00
128	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un sanat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и	m2	3,3000	2 868,55 264,00	9 466,20 871,20

1	2	3	4	5	6	7
		аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
129	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18,4000	1 673,98 56,40	30 801,14 1 037,76
		<i>Total</i>	Lei			169 641,03
		Total Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare Inklusiv salariu				169 641,03 66 094,14
		1.2.2. Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4				
130	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкойой грунта)	m3	2,0000	31,20 31,20	62,40 62,40
131	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	1,0000	1 801,52 396,00	1 801,52 396,00

1	2	3	4	5	6	7
132	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий) включая крепления)	m2	2,2500	269,00 102,00	605,25 229,50
133	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi ,stilpi preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,5000	1 801,52 396,00	900,76 198,00
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов включая крепления)	m2	1,5000	269,00 102,00	403,50 153,00
135	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	112,0000	32,10 1,80	3 595,20 201,60
136	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (фортан) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	5,3400	1 650,20 223,20	8 812,07 1 191,89
137	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий) включая крепления)	m2	2,2500	269,00 102,00	605,25 229,50
138	CA04F01	Beton turnat in placi preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	1,0000	2 644,32 318,00	2 644,32 318,00

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Устройство бетонных перекрытий приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с СА01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)				
139	CC02B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	45,5000	20,01 1,56	910,46 70,98
140	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafațe pînă la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности до 25 м2 включительно, включая скобяные изделия анкеровки и крепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов)	m2	6,3000	298,80 84,00	1 882,43 529,20
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	6,3000	27,71 15,00	174,58 94,50
142	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Обрешетка	m2	6,3000	31,53 17,70	198,62 111,51

1	2	3	4	5	6	7
		кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
143	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,0100	83,00 23,00	0,83 0,23
144	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	6,3000	270,58 93,00	1 704,64 585,90
145	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	3,0000	383,55 243,60	1 150,65 730,80
146	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая	m2	3,0000	97,06 60,00	291,18 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовку)				
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,4000	138,31 102,00	7 247,45 5 344,80
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,8000	105,64 73,20	3 253,80 2 254,56
149	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,6000	105,64 73,20	2 281,89 1 581,12
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	52,4000	7,75 1,80	406,10 94,32
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	52,4000	40,96 33,00	2 146,14 1 729,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2	52,4000	7,75 1,80	406,10 94,32
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	52,4000	53,84 33,00	2 821,22 1 729,20

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
154	СК12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600	2 819,80 264,00	9 474,52 887,03
155	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	6,7200	91,31 66,00	613,58 443,52
156	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,5000	1 676,98 56,40	838,49 28,20
157	СК28С	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice.(Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке)	m2	6,0000	264,40 150,00	1 586,40 900,00

1	2	3	4	5	6	7
158	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	6,0000	417,67 174,00	2 505,99 1 044,00
159	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	12,4000	61,67 30,00	764,74 372,00
160	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	0,4000	2 175,30 578,40	870,12 231,36
161	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.	buc	1,0000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	1,1000	636,40	700,04

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня)			59,40	65,34
163	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-отмостка	m3	1,1000	1 808,44 462,00	1 989,28 508,20
		<i>Total</i>	Lei			64 749,52
		Total Viceul cu deminsiunile 2,6*2,4 Inklusiv salariu				64 749,52 22 590,18
		1.2.3. Amenajarea teritoriului				
164	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu si pereti exteriori din caramida (Разборка старого простого бетона и кладка стен из кирпича механизированными средствами)	m3	38,0000	227,80 205,20	8 656,40 7 797,60
165	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subsansabluri re folosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)	t	3,4800	762,50 600,00	2 653,50 2 088,00
166	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea a portilor metalice (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению металлических ворот)	t	0,2100	762,52 600,00	160,13 126,00
167	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км) 38м3*1,5	t	57,0000	26,60 0,00	1 516,20 0,00
168	TsC51B	Lucrari la descarcarea deseurilor de constructii in teren categoria II (Работы по выгрузке строительного мусора в отвале,)	100 м3	0,3800	2 300,00 2 160,00	874,00 820,80

1	2	3	4	5	6	7
169	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 776,0000	10,04 2,10	17 831,04 3 729,60
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m ²	19,2000	80,44 57,00	1 544,45 1 094,40
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m ³	44,4000	636,40 59,40	28 256,16 2 637,36
172	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)	m ³	53,3000	1 790,00 369,00	95 406,92 19 667,70
173	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalarea portilor avind diametrul de 75mm" (Прокладка оцинкованных труб для установка металлических ворот ,диаметр 75мм"	m	5,0000	165,84 69,00	829,19 345,00
174	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка	m ²	7,2000	1 636,72 102,60	11 784,41 738,72

1	2	3	4	5	6	7
		металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)				
175	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	34,4000	95,11 66,00	3 271,65 2 270,40
176	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (фортан) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (фортана) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	5,3000	1 239,87 251,76	6 571,29 1 334,33
177	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din fortan, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из фортана с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	52,5000	135,03 102,00	7 089,13 5 355,00
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,5000	105,64 73,20	5 546,26 3 843,00
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor . (Грунтовка наружных поверхностей стен.)	m2	52,5000	7,75 1,80	406,87 94,50
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.(Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	52,5000	40,96 33,00	2 150,23 1 732,50
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	52,5000	53,84 33,00	2 826,60 1 732,50

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			197 374,43
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				197 374,43 55 407,41
		1.2.4. Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare				
182	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	6,5000	79,20 79,20	514,80 514,80
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	8,0000	111,90 19,20	895,20 153,60
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки,	buc	2,0000	66,80 16,80	133,60 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 100 мм)- troinic 100*50mm				
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- ugol 100mm	buc	2,0000	66,80 16,80	133,60 33,60
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000	66,80 16,80	66,80 16,80
187	AcA54A	Montarea robinetului din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm. Монтаж краны из полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32 мм.	buc	2,0000	149,75 21,00	299,50 42,00
188	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc	1,0000	138,00 138,00	138,00 138,00
189	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)- contor de apa dm 50mm	set	1,0000	2 763,45 753,60	2 763,45 753,60
190	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	9,0000	61,35 15,00	552,15 135,00

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,0000	48,20 13,20	192,80 52,80
192	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 32мм.	m	32,0000	35,95 3,24	1 150,40 103,68
193	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32mm.(Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32мм	buc	4,0000	26,00 21,00	104,00 84,00
194	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	1,1000	426,10 36,60	468,71 40,26
195	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc	1,0000	2 141,28 49,20	2 141,28 49,20

1	2	3	4	5	6	7
196	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,7500	18,60 18,60	32,55 32,55
197	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2")	m	49,0000	9,00 9,00	441,00 441,00
198	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m	4,9000	6,60 6,60	32,34 32,34
		<i>Total</i>	Lei			10 060,18
		Total Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare Inclusiv salariu				10 060,18 2 656,83
		1.2.5. Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без	m3	12,0000	71,40 71,40	856,80 856,80

1	2	3	4	5	6	7
		подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)				
200	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)	m3	8,4000	60,20 58,20	505,68 488,88
201	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	0,0400	1 357,50 0,00	54,30 0,00
202	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x100 см2)	m	194,0000	21,00 21,00	4 074,00 4 074,00
203	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc	194,0000	19,02 16,80	3 690,85 3 259,20
204	08-03-524-11	Установка ящик металлический для счетчика .	buc	1,0000	331,90 250,20	331,90 250,20
205	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 8 автомат	buc	1,0000	172,05 139,20	172,05 139,20
206	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 4 автомат	buc	1,0000	102,45 69,60	102,45 69,60
207	08-03-600-2	Установка счетчики, на готовом основании- (стена)	buc	1,0000	52,20 52,20	52,20 52,20
208	08-02-409-	Труба по установленным	100 m	1,0000	4 200,78	4 200,78

1	2	3	4	5	6	7
	1	конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25			1 428,00	1 428,00
209	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m	2,9400	1 748,41	5 140,32
					1 728,00	5 080,32
210	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m	0,2000	1 728,00	345,60
					1 728,00	345,60
211	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0400	2 532,00	101,28
					1 932,00	77,28
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0300	2 968,00	89,04
					1 968,00	59,04
213	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0900	3 286,00	295,74
					2 286,00	205,74
214	08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,1200	5 280,00	633,60
					5 280,00	633,60
215	08-03-575-1	Установка автоматы A25и A10	buc	12,0000	68,40	820,80
					67,20	806,40
		<i>Total</i>	Lei			21 467,39
		Total Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica Inclusiv salariu				21 467,39 17 826,06
		1.2.6. Utilaj- electricitatea interioara si exterioara				
216	Pret	Щит на 8 автоматы	buc	1,0000	750,00	750,00
					0,00	0,00
217	Pret	Щит на 4 автоматы	buc	1,0000	550,00	550,00
					0,00	0,00
218	Pret	Светильники наружные	buc	4,0000	500,00	2 000,00
					0,00	0,00
219	Pret	Светильники внутренние	buc	8,0000	350,00	2 800,00
					0,00	0,00
220	Pret	Розетка	buc	8,0000	45,00	360,00
					0,00	0,00
221	Pret	розетка 3x	buc	1,0000	120,00	120,00
					0,00	0,00
222	Pret	Выключатели двухклавишный	buc	3,0000	75,00	225,00
					0,00	0,00
223	Pret	Выключатели одноклавишный	buc	4,0000	65,00	260,00
					0,00	0,00
224	Pret	Автоматы A25 - входной	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
225	Pret	Автоматы А25	buc	8,0000	35,00	280,00
					0,00	0,00
226	Pret	Автоматы А10	buc	4,0000	35,00	140,00
					0,00	0,00
227	Pret	Кабель ВВГ 4*3мм	m	20,0000	45,80	916,00
					0,00	0,00
228	Pret	Провод ВВГ 3*2,5мм	m	194,0000	29,60	5 742,40
					0,00	0,00
229	Pret	Провод ВВГ 3*1,5мм	m	100,0000	19,20	1 920,00
					0,00	0,00
230	Pret	Счетчик электрический	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
231	Pret	Ящик металлический	buc	1,0000	750,00	750,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 348,40
		Total Utilaj- electricitatea interioara si exterioara Inclusiv salariu				18 348,40
		1.2.7. Utilaj - Obiecte sanitare				
232	Pret	Водомер для воды, диаметр 50 мм	buc	1,0000	505,00	505,00
					0,00	0,00
233	Pret	Болер для горячей воды	buc	2,0000	3 030,00	6 060,00
					0,00	0,00
234	Pret	Смеситель для ванн	buc	8,0000	707,00	5 656,00
					0,00	0,00
235	Pret	Филтр для воды дм. 50мм	buc	1,0000	757,50	757,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 978,50
		Total Utilaj - Obiecte sanitare Inclusiv salariu				12 978,50
		<i>Total</i>	Lei			494 619,45
		Total Lucrari de renovare a cladirii Inclusiv salariu				494 619,45 164 574,62
		<i>Total</i>	Lei			757 858,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				757 858,41 280 188,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			757 858,41
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			67 245,24
		Cheltuieli de transport	10 %			46 901,95
		Cheltuieli directe				872 005,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %			126 440,81
		Total				998 446,41
		Beneficiu de deviz	6 %			59 906,78
		Total				1 058 353,19
		TVA	20 %			211 670,64
		Total deviz:				1 270 023,83
		Inclusiv salariu				280 188,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
stadionului sportiv din or.
Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 270 023,83 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	152,4530	60,00	9 147,18
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,7500	60,00	285,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	135,4404	60,00	8 126,43
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	161,5950	60,00	9 695,70
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	828,2470	60,00	49 694,82
6.	7123010010200	Betonist	h-om	417,3340	60,00	25 040,04
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,2630	60,00	3 435,78
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	249,4725	60,00	14 968,35
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,5062	60,00	390,37
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	15,0753	60,00	904,52
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	60,00	49,20
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,8912	60,00	1 133,48
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	83,5600	60,00	5 013,60
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	258,4260	60,00	15 505,56
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,8000	60,00	468,00
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	359,6620	60,00	21 579,72
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	93,5290	60,00	5 611,74
18.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8000	60,00	288,00
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1520	60,00	69,12
20.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	72,3400	60,00	4 340,40
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	506,7000	60,00	30 402,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,9320	60,00	1 555,92
23.	7212030022700	Sudor	h-om	10,8494	60,00	650,96
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	187,9850	60,00	11 279,10
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	34,5870	60,00	2 075,22
26.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,1000	60,00	126,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,1524	60,00	2 349,14
28.	7422010060100	Timplar	h-om	172,2000	60,00	10 332,00
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,3155	60,00	5 478,93
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,2952	60,00	24 257,73
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,2298	60,00	4 933,79
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	182,6739	60,00	10 960,43
33.	9312040019600	Sapator	h-om	0,6710	60,00	40,26
Total manopera						280 188,49

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,2216	380,00	84,20
2.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	35 000,00	73,50

3.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,5600	68,00	106,08
4.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5390	60,00	92,34
5.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	14,6200	5,00	73,10
6.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0100	50,00	0,50
7.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	14,6200	5,00	73,10
8.	1019852	Краска	kg	0,1060	75,00	7,95
9.	123123	Выключатели двухклавишный	buc	3,0000	75,00	225,00
10.	123123123	Автоматы 25А	buc	5,0000	35,00	175,00
11.	123123565	Автоматы 10А	buc	4,0000	35,00	140,00
12.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,7510	1 300,00	7 476,30
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1080	500,00	54,00
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,3250	500,00	26 162,50
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	46,1838	500,00	23 091,90
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0456	380,00	17,32
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9497	380,00	3 020,88
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,5904	380,00	18 464,36
19.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,1183	380,00	424,95
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,7540	125,00	344,26
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3036	6 500,00	1 973,40
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6925	6 500,00	4 501,25
23.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0300	6 500,00	195,00
24.	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,2240	6 500,00	1 456,00
25.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3486	6 500,00	2 265,90
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1263	6 500,00	820,95
27.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0993	6 500,00	645,45
28.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0116	6 500,00	75,40
29.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0252	6 500,00	163,80
30.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0672	6 500,00	436,80
31.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) b=20-24cm calit II	m3	0,1089	6 500,00	707,85
32.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0699	6 500,00	454,35
33.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0693	6 500,00	450,45
34.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	12,50	187,50
35.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,2000	1 500,00	10 800,00
36.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	19,7000	1 500,00	29 550,00
37.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,9400	2 500,00	7 350,00
38.	213123544589	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare- piese de legatura	buc	24,0000	95,00	2 280,00
39.	23112345458	сетка банда	buc	12,0000	25,00	300,00
40.	2320166200676	White spirit	kg	3,4400	38,00	130,72
41.	23203226000361	Gudron	kg	0,6138	20,00	12,28
42.	2413217300010	Cleme	buc	17,8500	15,00	267,75
43.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,1763	20,00	23,52
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,3245	115,00	1 532,32
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,0000	115,00	460,00

46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	94,1400	38,00	3 577,32
47.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	19,6700	65,00	1 278,54
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	230,0800	45,00	10 353,60
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,9904	75,00	524,28
50.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	7,3500	65,00	477,75
51.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,5400	120,00	64,80
52.	24302261000001	Fuga	kg	65,4736	30,00	1 964,21
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,0720	54,00	165,89
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,6365	54,00	250,37
55.	2430226101010	Grund	kg	54,0250	21,00	1 134,52
56.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,3170	35,00	116,10
57.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,8832	54,00	263,70
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,0092	7,50	240,07
59.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	941,7240	3,50	3 296,03
60.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	941,7240	3,50	3 296,03
61.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	111,9888	33,00	3 695,63
62.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,5953	20,00	31,91
63.	25132066215001	Banda de avertizare	m	34,5600	1,50	51,84
64.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	40,8541	9,50	388,11
65.	2521216717050	Teava din material plastic дм 25мм	m	40,8000	25,00	1 020,00
66.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	251,9112	102,00	25 694,94
67.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	54,00	109,08
68.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,0000	5,00	20,00
69.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,8000	3,00	8,40
70.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	28,4000	5,00	142,00
71.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,4000	3,00	13,20
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	258,9741	8,20	2 123,59
73.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3738	1 500,00	560,70
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 668,5706	2,30	10 737,72
75.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,9690	2,30	340,33
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17 102,5320	2,30	39 335,82
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,1920	5,00	385,96
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 146,1020	4,20	13 213,63
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	378,8146	7,50	2 841,12
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	156,8812	190,00	29 807,42
81.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
82.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	24,4300	155,00	3 786,65
83.	2663102100000	Beton	m3	1,0506	2 200,00	2 311,32
84.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0808	2 200,00	177,76
85.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5340	1 500,00	801,00
86.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	345,8700	4,20	1 452,66
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	227,5833	4,20	955,85
88.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,4590	10,00	54,59
89.	2670112202051	Placi din ceramica	m2	25,9610	160,00	4 153,76
90.	2670112202900	Baghete din lemn	m	15,7131	23,00	361,40
91.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	23,2924	50,00	1 164,61

92.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	117,8790	5,00	589,40
93.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	169,7388	10,00	1 697,39
94.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,9600	15,00	134,40
95.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	173,0347	120,00	20 764,16
96.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	90,2790	35,00	3 159,76
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,4850	75,00	2 811,38
98.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	57,3195	60,00	3 439,17
99.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,8396	18,00	33,12
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,8800	18,00	159,84
101.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	46,6375	18,00	839,48
102.	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	30,2000	10,00	302,00
103.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6138	29,00	17,80
104.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8184	83,90	68,66
105.	2722103306000	Teava din otel dm. 75mm	m	5,1510	94,00	484,19
106.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,8138	57,00	103,39
107.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
108.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,7600	35,00	621,60
109.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	50,00	100,00
110.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,0600	2 500,00	27 650,00
111.	2822115708000	Element de sustinere	buc	83,7600	4,00	335,04
112.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	60,0280	38,00	2 281,06
113.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	18,8460	35,00	659,61
114.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	17,3460	20,00	346,92
115.	2873122004100	Plase sudate	kg	557,1200	30,00	16 713,60
116.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,1163	23,00	508,67
117.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4704	68,00	31,99
118.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8280	68,00	56,30
119.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5780	60,00	154,68
120.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,1050	60,00	366,30
121.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	129,9600	6,00	779,76
122.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 141,0000	0,30	942,30

123.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 396,0000	0,30	418,80
124.	2874115837745	Suruburi	buc	545,9000	0,60	327,54
125.	2874115840479	Piulita M12	buc	31,5000	0,60	18,90
126.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,8000	0,60	17,28
127.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	93,2841	23,00	2 145,54
128.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	28,8000	0,60	17,28
129.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	1,0080	60,00	60,48
130.	2874125886734	Nituri POP	buc	752,3250	0,60	451,40
131.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 412,5860	0,60	847,55
132.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,2000	23,00	27,60
133.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,1890	23,00	73,36
134.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,3840	25,00	359,60
135.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,9180	35,00	382,13
136.	2875274000502	водосточная воронка	buc	8,0000	75,00	600,00
137.	2875274000503	Cot	buc	24,2400	45,00	1 090,80
138.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,9250	5,00	44,63
139.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	4,0000	55,00	220,00
140.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,0000	95,00	380,00
141.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	2 000,00	2 040,00
142.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	64,0000	2,50	160,00
143.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,2300	60,00	613,80
144.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,1380	140,00	859,32
145.	2875276305105	Conector	buc	309,9120	6,00	1 859,47
146.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	76,4260	35,00	2 674,91
147.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9450	20,00	18,90
148.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 771,1880	0,05	88,56
149.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	49,6535	20,00	993,07
150.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	78,5500	5,00	392,75
151.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar дм 25мм	buc	8,1200	100,00	812,00

152.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0460	100,00	204,60
153.	3320634625000	Водомер для воды	buc	1,0100	500,00	505,00
154.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0968	3,00	9,29
155.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8400	20,00	16,80
156.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	36,5945	20,00	731,90
157.	4100126202818	Apa	m3	7,0832	20,00	141,67
158.	451123123123	Фортан	m3	4,7700	950,00	4 531,50
159.	45123123	подразетники	buc	4,0000	6,00	24,00
160.	4545123123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 100mm	m	8,2400	90,00	741,60
161.	454545123123	Teava din material plastic pentru canalizare dm 50mm	m	18,5400	45,00	834,30
162.	454551231123	Смеситель для ванн	buc	8,0800	700,00	5 656,00
163.	45459636325	Щит на 8 автомат	buc	1,0000	750,00	750,00
164.	455123123	светильники внутренние	buc	8,0000	350,00	2 800,00
165.	4554123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
166.	4556123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	50,00	100,00
167.	455652323	розетка 3*	buc	1,0000	120,00	120,00
168.	5123123123	Болер для горячий воды	buc	2,0200	3 000,00	6 060,00
169.	523231	розетка	buc	8,0000	45,00	360,00
170.	523564587	Кабель ВВГ4*3мм	m	20,0000	45,80	916,00
171.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720	14,00	1,01
172.	5445123231123	Автоматы 25 А	buc	8,0000	35,00	280,00
173.	54454545	Филтр для воды dm 50mm	buc	1,0100	750,00	757,50
174.	54454556	Провод ВВГ3*2,5мм	m	194,0000	29,60	5 742,40
175.	544556123123	Ящик металлический	buc	1,0000	750,00	750,00
176.	561212312323	Коробка распределительная	buc	6,0000	10,00	60,00
177.	5645123123	подразетники	buc	3,0000	10,00	30,00
178.	5645123123	Teava din viniplast dm 25mm	m	100,0000	25,00	2 500,00

179.	565123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	3,2000	50,00	160,00
180.	56556123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 50mm	m	9,2700	45,00	417,15
181.	5656123123231	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	50,00	100,00
182.	6123231123455	пена монтажная	buc	7,0000	115,00	805,00
183.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,4275	5,00	152,13
184.	85523123	Щит на 4 автомата	buc	1,0000	550,00	550,00
185.	8745523123	светильники наружные	buc	4,0000	500,00	2 000,00
186.	87455532312	Счетчик электрический	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
187.	87956123123123	подразетники	buc	9,0000	10,00	90,00
188.	879656	Выключатели одноклаветный	buc	4,0000	65,00	260,00
189.	879895656123	Robinet dm 32mm	buc	2,0600	125,00	257,50
190.	898565412	Teava polietilena dm 32mm	m	32,0960	30,00	962,88
191.	8989555	Провод ВВГ3*1,5мм	m	100,0000	19,20	1 920,00
Total materiale de construcții						469 019,51

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1440	550,00	79,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1191	550,00	65,49
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 048,9500	0,50	524,48
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,0200	65,00	716,30
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,6547	25,00	391,37
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,0075	25,00	150,19
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,4413	25,00	136,03
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	30,00	12,00
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0660	30,00	1,98
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5320	35,00	88,62
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,2806	25,00	1 506,98
12.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,2800	25,00	32,00
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,3941	25,00	334,86
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1520	350,00	53,20
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0218	65,00	1,42
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,9880	25,00	49,70
17.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	5,5350	35,00	193,73
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1600	25,00	54,00
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,3550	65,00	283,08
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	17,8100	65,00	1 157,64
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	5,1408	65,00	334,15

		electric				
22.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,9464	65,00	61,52
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8862	25,00	22,14
24.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2172	250,00	54,30
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,2838	35,00	9,93
26.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2800	25,00	7,00
27.	3410520001373	Automasara 5 tf	h-ut	0,7400	550,00	407,00
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7380	550,00	405,90
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3320	350,00	1 516,20
		Total utilaje de constructii				8 650,41

Total	Lei	757 858,41
Asigurarea sociale si medicale	24 %	67 245,24
Cheltuieli de transport	10 %	46 901,95
Cheltuieli directe		872 005,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	126 440,81
Total		998 446,41
Beneficiu de deviz	6 %	59 906,78
Total		1 058 353,19
TVA	20 %	211 670,64

Total deviz:

1 270 023,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a stadionului sportiv Investitor
din or. Basarabeasca**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de renovare interioare a cladirii				
		1.1.1. Vestiarul pentru fete				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,03 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (форган)cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3			1 559,00 233,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,00	195,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	00000052	Nisip	m3	0,21101	380,00	80,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,30	72,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,00	3,04
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, prregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			267,32 120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	60,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	38,00	32,68
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,00	4,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2			42,38 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	23112345458	setka banda	buc	0,056818	25,00	1,42
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,62 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,12
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,24 41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	60,00	41,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			131,70 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			89,59 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
11	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,82 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,135135	12,50	1,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из	m			60,66

1	2	3	4	5	6	7
		керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)				30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 868,55 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	6123231123455	пена монтажная	buc	0,90909	115,00	104,55
		1.1.2. Dus pentru fete				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,43 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2			49,05 46,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,03 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
17	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			105,36 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			326,02 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,060188	12,50	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			375,63 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,2000	12,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 880,40 56,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	6,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	2,5000	115,00	287,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 651,33 48,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	6,00	24,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	0,680272	115,00	78,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)	m2			217,05 138,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	50,00	53,92
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane	m	2,5500	9,50	24,88

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			81,15 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
24	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)	buc			63,00 63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
25	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			55,41 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216717050	Teava din material plastic дм 25мм	m	1,0200	25,00	25,50
	565123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	0,0800	50,00	4,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,00	0,21
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
26	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2", жестко заделанные)	buc			17,50 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
27	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc			119,50 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar дм 25мм	buc	1,0000	100,00	101,50
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			61,35 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	454545123123	Teava din material plastic pentru canalizare дм 50мм	m	1,0300	45,00	46,35
29	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые	buc			110,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	213123544589	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare- piese de legatura	buc	1,0000	95,00	95,00
30	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			69,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	54,00	54,54
31	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг) - болер электрический объемом 100л	buc			589,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	60,00	133,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	60,00	54,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	95,00	190,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila Al,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	55,00	110,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,00	34,20
32	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
33	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m			6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,00	6,60
		1.1.3. Cabinetul sorei medicala				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2			17,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
36	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			267,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	38,00	32,68
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,00	4,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2			42,79 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	23112345458	сетка банда	buc	0,07317	25,00	1,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,001287	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,62 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,12
39	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,24 41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	60,00	41,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			89,59 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,52 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,111111	12,50	1,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)	m			60,67 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
43	RpCR20B1	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями, для механизированных малярных работ)	m2			107,35 92,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,00	13,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.4. Vestiarul pentru baieti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2			17,45 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
45	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,04 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
46	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (фортан)cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3			1 558,90 233,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,00	195,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	00000052	Nisip	m3	0,21101	380,00	80,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,30	72,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,00	3,03
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
48	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			267,32 120,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	1,8000	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	38,00	32,68
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,00	4,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2			42,02 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	23112345458	setka banda	buc	0,042613	25,00	1,07
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,62 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,12
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,24 41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	60,00	41,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			131,71 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			89,59 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,27 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	0,090909	12,50	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
55	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			60,66

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)				30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
56	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 868,55 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	6123231123455	пена монтажная	buc	0,90909	115,00	104,55
57	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)	m2			239,05 34,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4400	60,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	8,40
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	15,00	16,80
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	6 500,00	182,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	23,00	3,45
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.1.5. Dus pentru baieti				
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			96,44 96,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
59	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит.)	m2			87,59 83,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,696428	60,00	41,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,696428	60,00	41,79
	4100126202818	Apa	m3	0,089285	20,00	1,79
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,089285	25,00	2,23
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,03 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
61	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			105,36 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			326,16 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,070721	12,50	0,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			375,37 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,178571	12,50	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
64	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 880,40 56,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	6,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	2,5000	115,00	287,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 651,33 48,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	6,00	24,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	0,680272	115,00	78,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
66	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламинированных, со швами, покрытыми профилем из пластмассы, изготовленные на стройплощадке)	m2			217,05 138,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	50,00	53,92
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	9,50	24,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)	buc			81,15 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
68	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)	buc			63,00 63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	60,00	63,00
69	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм)	m			55,41 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216717050	Teava din material plastic дм 25мм	m	1,0200	25,00	25,50
	565123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	0,0800	50,00	4,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	5,00	3,55
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,00	0,21
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	35,00	0,82
70	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных труб, диаметром 1/2", жестко заделанные)	buc			17,50 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,50	2,50
71	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")	buc			119,50 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar дм 25мм	buc	1,0000	100,00	101,50
72	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы	m			61,35 15,00

1	2	3	4	5	6	7
		(PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	454545123123	Teava din material plastic pentru canalizare dm 50mm	m	1,0300	45,00	46,35
73	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			110,00 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	213123544589	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare- piese de legatura	buc	1,0000	95,00	95,00
74	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			69,54 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	54,00	54,54
75	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			590,56 255,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	60,00	133,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	60,00	54,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	60,00	63,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	95,00	190,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	55,00	110,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,00	34,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	380,00	0,76
76	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			9,60 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	60,00	9,60
77	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,00	6,60
		1.1.6. Acoperis				
78	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			9 411,95 1 445,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,62
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,00	165,62
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,86
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,19
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на	h-ut	0,1500	550,00	82,48

1	2	3	4	5	6	7
		автомобильном ходу)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,38
79	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)	m3			9 633,61 1 206,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	60,00	1 085,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	60,00	120,61
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnaiei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	6 500,00	2 145,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	60,00	1 110,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	6 500,00	4 680,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	6 500,00	228,48
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	20,00	84,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	20,00	21,39
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	20,00	37,21
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	23,00	11,52
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	550,00	93,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	35,00	10,52
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	30,00	6,00
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnaiei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			761,89 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,89
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			27,71 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			42,24 17,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003235	6 500,00	21,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
83	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			83,61 23,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,39
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,21
84	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri	m2			249,58 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	20,00	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			150,85 18,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			193,36 21,00
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	водосточная воронка	buc	0,356506	75,00	27,27
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,28
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274000503	Cot	buc	1,069518	45,00	49,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
87	RpCR16B	Vopsirea streasinilor din lemn cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (Окраска потолков, свесов кровли из дерева масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски)	m2			55,50 30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	60,00	30,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	35,00	1,75
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
		1.1.7. Termoizilarea fatadei si vopsirea peretilor exteriori				
88	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			51,87 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
89	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			256,64 103,08

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,055806	10,00	0,56
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
90	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь	m2			499,46 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	1,0200	160,00	164,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
91	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2			12,70 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund	kg	0,2500	21,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96,66 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,0000	4,20	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2			7,62 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,12
94	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2			52,59 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
95	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, оштукатуренных свинцовым	m2			121,52 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		суриком, в существующих строениях, двумя слоями)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	35,00	1,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,00	13,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			131,70 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
97	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка	m3			1 825,79 501,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	60,00	462,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	669,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	380,00	293,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		1.2. Lucrari de renovare a cladirii				
		1.2.1. Tribuna lucrari de reparatie interioare si exterioare				
98	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			9 411,95 1 445,43
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,62
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,00	165,62
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,86
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,19
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,38
99	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			761,90 123,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	65,00	637,00
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,90
100	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			27,71 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
101	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2			56,50 17,70

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,005428	6 500,00	35,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
102	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			83,63 23,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,21
103	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			249,58 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	0,3300	20,00	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
104	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			150,86 18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	1,03
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
105	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			152,45 21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	водосточная воронка	buc	0,163398	75,00	12,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274000503	Cot	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
106	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной	m2			51,87 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
107	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren grosimea de 50mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)толщиной 50мм, в 1 слой.	m2			258,02 ----- 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	102,00	110,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	0,193033	10,00	1,95
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
108	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica : dimensiuni pina la 200x 400 mm (Облицовка стен с плитками: размером до 200x 400 мм) - цоколь	m2			499,46 ----- 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	1,0200	160,00	164,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,00	13,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
109	CN54B прим.	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов)	m2			12,70 ----- 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund	kg	0,2500	21,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CF50B прим.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			96,65 ----- 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5,0000	4,20	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка наружных поверхностей стен)	m2			7,63 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,13
112	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi , executate manual (Внутренняя	m2			52,59 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			131,70 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
114	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями) -металлическая лестница наружная	m2			121,52 105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	60,00	11,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	35,00	1,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	65,00	13,65
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	25,00	0,30
115	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами)- отмостка	m3			1 825,80 501,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	60,00	462,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	669,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	380,00	294,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2			17,20 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
117	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (форган)cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из фортана с приготовлением раствора М25, М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м)	m3			1 558,94 233,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	60,00	195,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	00000052	Nisip	m3	0,2110	380,00	80,18
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,30	72,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,00	3,04
118	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,03 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 1 actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			267,32 120,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	60,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	155,00	54,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	38,00	32,68
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	35,00	9,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	4,00	4,80
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	6,00	26,64
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и потолков толщиной 1,0 мм)	m2			41,79 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	23112345458	setka banda	buc	0,033333	25,00	0,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,62 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,12
123	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,24 41,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	60,00	41,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
124	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			131,71 4,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			89,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			374,18 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	0,083333	12,50	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
127	СН14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (, плитусы и т.д.) на клею)	m			60,66 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
128	CK12А	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 868,55 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	6123231123455	пена монтажная	buc	0,90909	115,00	104,55
129	CK23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 673,98 56,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	6,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.2.2. Viceul cu deminsiunele 2,6*2,4				

1	2	3	4	5	6	7
130	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3			31,20 31,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
131	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 801,52 396,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	60,00	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,30	717,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	380,00	291,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	352,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
132	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий) включая крепления)	m2			269,00 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	23,00	5,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,00
133	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi ,stilpi preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 801,52 396,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	60,00	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,30	717,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	380,00	292,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	352,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
134	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов включая крепления)	m2			269,00 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	23,00	5,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,00
135	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,10 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
136	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (фортан) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 650,20 223,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
137	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий) включая крепления)	m2			269,00 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	23,00	5,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,00
138	CA04F01	Beton turnat in placi preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных перекрытий приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			2 644,32 318,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 200,00	2 311,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
139	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,01 1,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	60,00	1,56
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
140	CE27A2	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete pina la 25 mp inclusi la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с ровным контуром, на поверхности до 25 м2 включительно, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях	m2			298,80 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0110	6 500,00	71,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	6 500,00	26,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0110	6 500,00	71,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	6 500,00	26,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	23,00	3,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,60	3,00
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	60,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			27,71 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
142	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			31,53 17,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001587	6 500,00	10,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
143	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			83,00 23,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,00
144	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			270,58 93,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	60,00	87,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	120,00	144,90
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,33001	20,00	6,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
145	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o	m2			383,55

1	2	3	4	5	6	7
		parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)				243,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	3,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	60,00	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	6 500,00	65,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	6 500,00	65,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	23,00	9,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
146	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			97,06 60,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	120,00	21,60
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	54,00	6,48
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	54,00	6,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			138,31 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
149	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружная штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			7,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2			40,96 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен .)	m2			7,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,84 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
154	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 819,80 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	54,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
155	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			91,31 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	54,00	5,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
156	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 676,98 56,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	6,00	36,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,08

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
157	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice.(Подвесные потолки из ДВП или ДСП меламированных, со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке)	m2			264,40 150,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	60,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	50,00	53,92
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	23,00	60,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
158	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			417,67 174,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
159	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			61,67 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,50	2,76
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	0,076804	12,50	1,01
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
160	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 175,30 578,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	60,00	405,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	60,00	173,40
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 200,00	444,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	500,00	135,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	550,00	1 017,50
161	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Элементы водопроводных колодцев сборных	buc			1 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			636,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
163	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-отмостка	m3			1 808,44
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	60,00	438,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	672,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	380,00	295,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	500,00	357,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		1.2.3. Amenajarea teritoriului				
164	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu si pereti exteriori din caramida (Разборка старого простого бетона и кладка стен из кирпича механизированными средствами)	m3			227,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
165	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)	t			762,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	60,00	450,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	550,00	110,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	35,00	52,50
166	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea a portilor metalice (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению металлических ворот)	t			762,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	60,00	450,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	60,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,00	30,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	550,00	110,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,5000	35,00	52,52
167	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км) 38м3*1,5	t			26,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
168	TsC51B	Lucrari la descarcarea deseurilor de constructii in teren categoria II (Работы по выгрузке строительного мусора в отвале,)	100 m3			2 300,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,0000	60,00	2 160,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
169	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до	kg			10,04
						2,10

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0000	30,00	7,50
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
170	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			80,44 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			636,40 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
172	CA05B3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1 790,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000	60,00	312,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	60,00	57,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,30	717,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	380,00	291,59
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7450	500,00	383,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	20,00	6,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
173	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalarea portilor avind diametrul de 75mm" (Прокладка оцинкованных труб для установка металлических ворот ,диаметр 75мм"	m			165,84 69,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	60,00	69,00
	2722103306000	Teava din otel dm. 75mm	m	1,0100	94,00	96,84
174	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			1 636,72 102,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,60	2,40
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,60	2,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	68,00	7,82

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	380,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,00
175	CN20B	Vopsirea exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			95,11 66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	54,00	5,62
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,94
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	38,00	3,80
176	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (форган) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (фортана) с приготовлением раствора M -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 239,87 251,76
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	60,00	213,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	451123123123	Форган	m3	0,9000	950,00	855,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,89
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	80,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,04
177	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din fortan, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из фортана с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			135,03 102,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	60,00	79,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	60,00	22,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,64 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor . (Грунтовка наружных поверхностей стен.)	m2			7,75 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.(Нанесение вручную шпатл.вки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			40,96 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			53,84

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare				
182	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			79,20 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			111,90 19,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,00	19,20
	4545123123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 100mm	m	1,0300	90,00	92,70
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- troinic 100*50mm	buc			66,80 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	5656123123231	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- ugol 100mm	buc			66,80 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	4556123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			66,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,00	16,80
	4554123123123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
187	AcA54A	Montarea robinetului din polietilena, tevide avind diametrul de 32 mm. Монтаж краны из полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32 мм.	buc			149,75 21,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	60,00	21,00
	879895656123	Robinet dm 32mm	buc	1,0300	125,00	128,75
188	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2")	buc			138,00 138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	60,00	138,00
189	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)-contor de apa dm 50mm	set			2 763,45 753,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	60,00	603,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	60,00	150,00
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	100,00	204,60
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	140,00	859,32
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,00	34,99
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	29,00	17,80
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	83,90	68,66
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	60,00	154,68
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	60,00	613,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	35,00	56,00
190	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			61,35 15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	56556123231	Teava din material plastic pentru canalizare dm 50mm	m	1,0300	45,00	46,35
191	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			48,20 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,00	13,20
	123123123	Автоматы 25А	buc	1,0000	35,00	35,00
192	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 32мм.	m			35,95 3,24
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
	898565412	Teava polietilena dm 32mm	m	1,0030	30,00	30,09
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
193	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 32mm.(Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 32mm	buc			26,00 21,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
194	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			426,10 36,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	380,00	389,50
195	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B)	buc			2 141,28 49,20
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	60,00	49,20
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 000,00	2 040,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	380,00	20,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,00	0,27
196	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
197	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из оцинкованных, продольносварных труб, диаметром 3/8"-2")	m			9,00 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	60,00	9,00
198	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8"- 2")	10 m			6,60 6,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	60,00	6,60
		1.2.5. Retele exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			71,40 71,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,40
200	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru	m3			60,20

1	2	3	4	5	6	7
		cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Уплотняющая засыпка грунтом в траншеях кабелей электролиний высокого напряжения, средний грунт)				58,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	60,00	58,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
201	TsC35B1	Excavator transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 357,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	250,00	1 357,50
202	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x100 см2)	m			21,00 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	60,00	21,00
203	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором)	buc			19,02 16,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
204	08-03-524-11	Установка ящик металлический для счетчика .	buc			331,90 250,20
	1	Затраты труда	h-om	4,1700	60,00	250,20
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,9590	60,00	57,54
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Краска	kg	0,0460	75,00	3,45
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720	14,00	1,01
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2800	25,00	7,00
205	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 8 автомат	buc			172,05 139,20
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	68,00	20,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	60,00	10,20
	1019852	Краска	kg	0,0300	75,00	2,25
206	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, на 4 автомат	buc			102,45 69,60
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	60,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	68,00	20,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	60,00	10,20
	1019852	Краска	kg	0,0300	75,00	2,25
207	08-03-600-2	Установка счетчики, на готовом основании- (стена)	buc			52,20 52,20
	1	Затраты труда	h-om	0,8700	60,00	52,20
208	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m			4 200,78 1 428,00
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	35 000,00	73,50
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	68,00	65,28
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5645123123	Teava din viniplast dm 25mm	m	100,0000	25,00	2 500,00
209	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m			1 748,41

1	2	3	4	5	6	7
						1 728,00
	1	Затраты труда	h-om	28,8000	60,00	1 728,00
	561212312323	Коробка распределительная	buc	2,040816	10,00	20,41
210	08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6	100 m			1 728,00
						1 728,00
	1	Затраты труда	h-om	28,8000	60,00	1 728,00
211	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 532,00
						1 932,00
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	45123123	подрозетки	buc	100,0000	6,00	600,00
212	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 968,00
						1 968,00
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	60,00	1 968,00
	5645123123	подрозетки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
213	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			3 286,00
						2 286,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	87956123123123	подрозетки	buc	100,0000	10,00	1 000,00
214	08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc			5 280,00
						5 280,00
	1	Затраты труда	h-om	88,0000	60,00	5 280,00
215	08-03-575-1	Установка автоматы А25и А10	buc			68,40
						67,20
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	60,00	1,20
		1.2.6. Utilaj- electricitatea interioara si exterioara				
216	Pret	Щит на 8 автоматы	buc			750,00
						0,00
	45459636325	Щит на 8 автомат	buc	1,0000	750,00	750,00
217	Pret	Щит на 4 автоматы	buc			550,00
						0,00
	85523123	Щит на 4 автомата	buc	1,0000	550,00	550,00
218	Pret	Светильники наружные	buc			500,00
						0,00
	8745523123	светильники наружные	buc	1,0000	500,00	500,00
219	Pret	Светильники внутренние	buc			350,00
						0,00
	455123123	светильники внутренние	buc	1,0000	350,00	350,00
220	Pret	Розетка	buc			45,00
						0,00
	523231	розетка	buc	1,0000	45,00	45,00
221	Pret	розетка 3x	buc			120,00
						0,00
	455652323	розетка 3*	buc	1,0000	120,00	120,00
222	Pret	Выключатели двухклавишный	buc			75,00
						0,00
	123123	Выключатели двухклавишный	buc	1,0000	75,00	75,00
223	Pret	Выключатели одноклавишный	buc			65,00
						0,00
	879656	Выключатели одноклавишный	buc	1,0000	65,00	65,00
224	Pret	Автоматы А25 - входной	buc			35,00
						0,00
	123123123	Автоматы 25А	buc	1,0000	35,00	35,00
225	Pret	Автоматы А25	buc			35,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5445123231123	Автоматы 25 А	buc	1,0000	35,00	35,00
226	Pret	Автоматы А10	buc			35,00
						0,00
	123123565	Автоматы 10А	buc	1,0000	35,00	35,00
227	Pret	Кабель ВВГ 4*3мм	m			45,80
						0,00
	523564587	Кабель ВВГ4*3мм	m	1,0000	45,80	45,80
228	Pret	Провод ВВГ 3*2,5мм	m			29,60
						0,00
	54454556	Провод ВВГ3*2,5мм	m	1,0000	29,60	29,60
229	Pret	Провод ВВГ 3*1,5мм	m			19,20
						0,00
	8989555	Провод ВВГ3*1,5мм	m	1,0000	19,20	19,20
230	Pret	Счетчик электрический	buc			1 500,00
						0,00
	87455532312	Счетчик электрический	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
231	Pret	Ящик металлический	buc			750,00
						0,00
	544556123123	Ящик металлический	buc	1,0000	750,00	750,00
		1.2.7. Utilaj - Obiecte sanitare				
232	Pret	Водомер для воды, диаметр 50 мм	buc			505,00
						0,00
	3320634625000	Водомер для воды	buc	1,0000	500,00	505,00
233	Pret	Болер для горячей воды	buc			3 030,00
						0,00
	5123123123	Болер для горячей воды	buc	1,0000	3 000,00	3 030,00
234	Pret	Смеситель для ванн	buc			707,00
						0,00
	454551231123	Смеситель для ванн	buc	1,0000	700,00	707,00
235	Pret	Фильтр для воды дм. 50мм	buc			757,50
						0,00
	54454545	Фильтр для воды дм 50мм	buc	1,0000	750,00	757,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.