

# Lucrari de reparatie capitala a strazilor si locurilor publice din or. Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie capitala a strazilor</b>  <b>1.1. str. Tomaha L=750 m.l. b=5,0 m</b>  <b>1.1.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 388,00	64,08	153 024,12
2	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=2,10$ tn/m3	t	501,48	16,88	8 467,25
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737 m2, Hmed- 15 cm	m3	260,55	36,40	9 485,14
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=2388 m2, Hmed- 10 cm	m3	238,80	36,40	8 692,76
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) $y=1,32$ tn/m3	100 m3	4,994	1 462,43	7 303,40
6	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km $y=1,32$ tn/m3	t	659,14	16,89	11 129,80
		<i>Total</i>	lei			198 102,47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>198 102,47 19 880,19</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de terasamente</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	8,687	1 462,52	12 704,90
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 390,00	18,98	26 375,25
		<i>Total</i>	lei			39 080,15
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>39 080,15</b>
		<b>1.1.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,86	1 890,44	7 297,08
10	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	3,86	2 244,00	8 661,84
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,25	128,52	5 301,28
12	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,25	2 360,57	19 474,74
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la	100 m3	4,191	1 462,54	6 129,50

1	2	3	4	5	6	7
		demolare)y=1,32 tn/m3				
14	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	553,21	16,89	9 341,20
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-8 cm (piatra de la demolare)	m3	330,00	147,76	48 762,45
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h-18,0cm	m3	742,50	564,64	419 246,47
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	2,668	13 454,05	35 895,40
18	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	3 812,00	223,20	850 830,44
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,143	13 451,05	15 374,55
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	3 812,00	209,41	798 285,10
		<i>Total</i>	lei			2 224 600,05
		<b>Total Amenajarea sistemului</b>				<b>2 224 600,05</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutier Inclusiv salariu</b>				<b>91 177,37</b>
		<b>1.1.4. Ridicarea, coborirea fintinilor la nivelul drumului</b>				
21	RpAcF02F	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	4,00	2 591,74	10 366,97
22	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	2,00	2 748,19	5 496,38
		<i>Total</i>	lei			15 863,35
		<b>Total Ridicarea, coborirea fintinilor la nivelul drumului Inclusiv salariu</b>				<b>15 863,35 1 040,60</b>
		<b>1.1.5. Consolidarea acostamentului</b>				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	750,00	42,60	31 950,77
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,25	792,75	8 918,42
		<i>Total</i>	lei			40 869,19
		<b>Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu</b>				<b>40 869,19 11 167,54</b>
		<b>1.1.6. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
25	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	5,00	918,42	4 592,08
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	5,00	70,82	354,10

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii...(pt.informatie), )				
27	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	5,00	685,00	3 425,00
		<i>Total</i>	lei			8 371,18
		<b>Total Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>8 371,18 946,00</b>
		<i>Total</i>	lei			2 526 886,3 9
		<b>Total str. Tomaha L=750 m.l. b=5,0 m Inklusiv salariu</b>				<b>2 526 886,39 124 211,70</b>
		<b>1.2. str. Libertatii L= 555,00 m.l. b=4,5 m</b>  <b>1.2.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
28	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	250,00	64,08	16 020,19
29	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t	52,50	16,89	886,60
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737 m2, Hmed- 20 cm	m3	610,40	36,40	22 221,39
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3	6,104	1 462,50	8 927,10
32	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t	805,72	16,89	13 604,80
		<i>Total</i>	lei			61 660,08
		<b>Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu</b>				<b>61 660,08 9 631,41</b>
		<b>1.2.2. Lucrari de terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $y=1,6$	100 m3	2,23	1 462,65	3 261,70
34	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	356,80	18,98	6 770,50
		<i>Total</i>	lei			10 032,20
		<b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>10 032,20</b>
		<b>1.2.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,47	1 890,51	4 669,56
36	TsC22J1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	2,47	1 496,00	3 695,12
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,15	128,51	3 746,12
38	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,83	2 360,49	13 761,68
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18,0cm	m3	524,70	564,64	296 266,66
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,757	13 456,41	23 642,92

1	2	3	4	5	6	7
41	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	2 510,00	223,20	560 226,98
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,753	13 461,41	10 136,44
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2	2 510,00	209,41	525 627,73
		<i>Total</i>	lei			1 441 773,2 1
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>1 441 773,21 55 901,03</b>
		<b>1.2.4. Consolidarea acostamentului</b>				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	650,00	42,60	27 690,45
		<i>Total</i>	lei			27 690,45
		<b>Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu</b>				<b>27 690,45 1 949,23</b>
		<b>1.2.5. Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
45	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,00	918,42	3 673,66
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata	buc	4,00	70,81	283,25

1	2	3	4	5	6	7
		plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie), )				
47	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	4,00	685,00	2 740,00
		<i>Total</i>	lei			6 696,91
		<b>Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>6 696,91 756,79</b>
		<i>Total</i>	lei			1 547 852,8 5
		<b>Total str. Libertatii L= 555,00 m.l. b=4,5 m Inklusiv salariu</b>				<b>1 547 852,85 68 238,46</b>
		<b>1.3. str-la Pescarilor L=210,0 m.l. b=3,5 m</b>  <b>1.3.1. Lucrari de demolare si de terasamente</b>				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	1,512	1 462,50	2 211,30
49	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	241,92	18,97	4 590,30
		<i>Total</i>	lei			6 801,60
		<b>Total Lucrari de demolare si de terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>6 801,60</b>
		<b>1.3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,35	128,51	944,52
51	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,47	2 360,22	3 469,53

1	2	3	4	5	6	7
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm	m3	132,30	564,64	74 701,97
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,514	13 443,56	6 909,99
54	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm	m2	735,00	314,12	230 876,90
		<i>Total</i>	lei			316 902,91
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>316 902,91 12 724,18</b>
		<b>1.3.3. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
55	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00	918,42	918,42
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie), )	buc	1,00	70,85	70,85
57	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	1,00	685,00	685,00
		<i>Total</i>	lei			1 674,27
		<b>Total Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 674,27 189,21</b>
		<i>Total</i>	lei			325 378,78
		<b>Total str-la Pescarilor L=210,0</b>				<b>325 378,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>m.l. b=3,5 m Inclusiv salariu</b>				<b>12 913,39</b>
		<b>1.4. str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m</b>  <b>1.4.1. Lucrari de demolare si de terasamente</b>				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	3,16	1 462,50	4 621,50
59	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	506,88	18,97	9 617,85
		<i>Total</i>	lei			14 239,35
		<b>Total Lucrari de demolare si de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>14 239,35</b>
		<b>1.4.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,04	128,56	905,08
61	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,409	2 360,82	3 326,40
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18,0cm	m3	126,72	564,64	71 551,37
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	0,431	13 456,13	5 799,59
64	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam.	m2	616,00	314,12	193 498,49

1	2	3	4	5	6	7
		cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm				
		<i>Total</i>	lei			275 080,93
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>275 080,93 11 563,15</b>
		<b>1.4.3. Consolidarea acostamentului</b>				
65	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	186,00	42,60	7 923,74
		<i>Total</i>	lei			7 923,74
		<b>Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu</b>				<b>7 923,74 557,76</b>
		<b>1.4.4. Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
66	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	1,00	918,42	918,42
67	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie), )	buc	1,00	70,85	70,85
68	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc	1,00	685,00	685,00
		<i>Total</i>	lei			1 674,27
		<b>Total Asigurarea sigurnatiei circulatie rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>1 674,27 189,21</b>
		<i>Total</i>	lei			298 918,29
		<b>Total str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m Inclusiv salariu</b>				<b>298 918,29 12 310,12</b>
		<b>1.5. str. Aleksandr Puskin - Alexei Nekrasov L=600,0 m.l.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
69	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	432,00	64,08	27 683,63
70	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t	90,72	16,88	1 531,75
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea pamint cu piatra) y=1,6 tn/m3	100 m3	2,84	1 462,50	4 153,50
72	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,6 tn/m3	t	454,08	16,88	7 667,00
		<i>Total</i>	lei			41 035,88
		<b>Total Demolarea sistemului rutier Inklusiv salariu</b>				<b>41 035,88 2 374,37</b>
		<b>1.5.2. Lucrari de terasamente</b>				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3	1,83	1 462,68	2 676,70
74	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	256,20	18,98	4 861,45
		<i>Total</i>	lei			7 538,15
		<b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>				<b>7 538,15</b>
		<b>1.5.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,22	1 890,62	2 306,56

1	2	3	4	5	6	7
76	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	1,22	2 244,00	2 737,68
77	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	23,65	102,01	2 412,64
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, Muncitor necalificat) dora compactor	100m2	23,65	480,00	11 352,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18,0cm	m3	425,70	564,64	240 367,71
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t	1,655	13 456,92	22 271,21
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) h-6.0cm	m2	2 365,00	314,12	742 893,60
		<i>Total</i>	lei			1 024 341,4 0
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier</b>				<b>1 024 341,40 40 942,41</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5.4. Consolidarea acostamentului</b>				
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2	610,00	42,60	25 986,41
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,10	792,75	4 835,76
		<i>Total</i>	lei			30 822,17
		<b>Total Consolidarea acostamentului Inclusiv salariu</b>				<b>30 822,17 6 665,04</b>
		<i>Total</i>	lei			1 103 737,6 0
		<b>Total str. Aleksandr Puskin - Alexei Nekrasov L=600,0 m.l. Inclusiv salariu</b>				<b>1 103 737,60 49 981,82</b>
		<i>Total</i>	lei			5 802 773,9 1
		<b>Total Lucrari de reparatie capitala a strazilor Inclusiv salariu</b>				<b>5 802 773,91 267 655,49</b>
		<b>2. Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice</b>				
		<b>2.1. str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru)</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	17,80	590,60	10 512,66
85	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	165,00	30,27	4 994,88
86	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,22	6 929,00	1 524,38
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	3,26	72,84	237,45

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,89	21,06	1 450,90
		<i>Total</i>	lei			18 720,27
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>18 720,27 8 053,11</b>
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,45	792,75	3 527,73
90	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	4,45	1 340,02	5 963,07
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	7,24	634,75	4 595,56
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	362,00	205,56	74 412,72
93	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	445,00	36,13	16 076,96
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3	53,40	451,77	24 124,57
95	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3,	m2	445,00	309,77	137 848,36

1	2	3	4	5	6	7
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			266 548,97
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>266 548,97 52 168,78</b>
		<i>Total</i>	lei			285 269,24
		<b>Total str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru) Inklusiv salariu</b>				<b>285 269,24 60 221,89</b>
		<b>2.2. str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica)</b> <b>2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
96	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	14,80	590,61	8 741,07
97	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	365,00	30,27	11 049,28
98	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,223	6 929,42	1 545,26
99	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,92	72,82	139,82
100	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,185	2 716,22	502,50
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,30	21,07	1 649,45
		<i>Total</i>	lei			23 627,38

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>23 627,38 13 557,51</b>
		<b>2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
102	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,70	792,75	2 933,17
103	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	3,70	1 340,03	4 958,10
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	7,48	634,78	4 748,14
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	374,00	205,56	76 879,44
106	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	370,00	36,13	13 367,36
107	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Hmed-10 cm	m3	37,00	451,77	16 715,54
108	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	370,00	309,77	114 615,49
		<i>Total</i>	lei			234 217,24
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>234 217,24 44 703,05</b>
		<i>Total</i>	lei			257 844,62
		<b>Total str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica) Inklusiv salariu</b>				<b>257 844,62 58 260,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3. Zona de odihna</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,96	590,57	7 063,26
110	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	186,00	30,27	5 630,59
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,16	6 929,81	1 108,77
112	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,56	72,83	113,61
113	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t	9,60	42,57	408,67
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,18	21,06	719,95
		<i>Total</i>	lei			15 044,85
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>15 044,85 8 055,19</b>
		<b>2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
115	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,99	792,74	2 370,30
116	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	2,99	1 340,07	4 006,82
117	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	634,75	3 808,52

1	2	3	4	5	6	7
		fr. 8-16 la bordure				
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	200,00	205,56	41 112,00
119	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	299,00	36,13	10 802,27
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-15 cm	m3	44,85	451,77	20 261,67
121	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	299,00	309,77	92 621,71
		<i>Total</i>	lei			174 983,29
		<b>Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu</b>				<b>174 983,29 35 001,34</b>
		<i>Total</i>	lei			190 028,14
		<b>Total Zona de odihna Inclusiv salariu</b>				<b>190 028,14 43 056,53</b>
		<b>2.4. Amenajare parcarii pe str. Independentei 15</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
122	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,70	72,84	196,67

1	2	3	4	5	6	7
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	21,10	79,75
		<i>Total</i>	lei			276,42
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>276,42 196,67</b>
		<b>2.4.2. Amenajarea pavajului</b>				
124	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,80	792,75	3 805,19
125	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	4,80	1 340,03	6 432,12
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	1,80	634,76	1 142,56
127	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de betonbeton C 16/20 de 1000x300x150 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	60,00	273,46	16 407,42
128	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	480,00	36,13	17 341,44
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-18 cm	m3	86,40	451,77	39 033,02
130	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	480,00	309,77	148 690,37
		<i>Total</i>	lei			232 852,12
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>232 852,12 51 863,32</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			233 128,54
		<b>Total Amenajare parcarii pe str. Independentei 15 Inklusiv salariu</b>				<b>233 128,54 52 059,99</b>
		<b>2.5. str. Prieteniei 1-1G</b>				
		<b>2.5.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
131	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m <sup>3</sup> cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m <sup>3</sup>	0,25	6 929,72	1 732,43
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,70	21,06	751,85
		<i>Total</i>	lei			2 484,28
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>2 484,28 143,79</b>
		<b>2.5.2. Amenajarea pavajului</b>				
133	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m <sup>2</sup>	1,70	1 340,02	2 278,04
134	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m <sup>3</sup>	0,30	634,77	190,43
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	10,00	205,56	2 055,60
136	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m <sup>2</sup>	170,00	36,13	6 141,76
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-20 cm	m <sup>3</sup>	34,00	451,77	15 360,21
138	DE17A	Pavaje executate din placi de	m <sup>2</sup>	170,00	309,77	52 661,18

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			78 687,22
		<b>Total Amenajarea pavajului Inclusiv salariu</b>				<b>78 687,22 16 331,18</b>
		<i>Total</i>	lei			81 171,50
		<b>Total str. Prieteniei 1-1G Inclusiv salariu</b>				<b>81 171,50 16 474,97</b>
		<b>2.6. IET nr.3 "Scazca"</b>				
		<b>2.6.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
139	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,30	590,60	4 311,35
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	102,00	30,27	3 087,74
141	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,125	6 927,52	865,94
142	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,86	72,84	281,15
143	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t	5,16	42,57	219,66
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,07	21,06	591,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 357,09
		<b>Total Lucrari de demolare, de pregatire a platformei Inklusiv salariu</b>				<b>9 357,09 4 765,38</b>
		<b>2.6.2. Amenajarea pavajului</b>				
145	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2	2,50	1 340,02	3 350,06
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,25	634,75	3 332,45
147	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m	175,00	205,56	35 973,00
148	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2	250,00	36,13	9 032,00
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3	30,00	451,77	13 553,13
150	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	250,00	291,50	72 875,40
		<i>Total</i>	lei			138 116,04
		<b>Total Amenajarea pavajului Inklusiv salariu</b>				<b>138 116,04 26 632,07</b>
		<i>Total</i>	lei			147 473,13
		<b>Total IET nr.3 "Scazca" Inklusiv salariu</b>				<b>147 473,13 31 397,45</b>
		<i>Total</i>	lei			1 194 915,1

1	2	3	4	5	6	7
						7
		<b>Total Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice Inclusiv salariu</b>				<b>1 194 915,17 261 471,39</b>

		Total	lei	6 997 689,08
		Asigurarea sociala	24 %	126 990,45
		Total		7 124 679,53
		Cheltuieli de regie	12 %	854 961,54
		Total		7 979 641,07
		Beneficiu de deviz	4 %	319 185,64
		Total		8 298 826,71
		TVA	20 %	1 659 765,34
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>9 958 592,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
strazilor si locurilor publice din**

Formular Nr.3

**or. Briceni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,50	94,60	898,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,41	94,60	322,59
3.	7123011000200	Betonist	h-om	2,86	94,60	270,56
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2 980,157	94,60	281 922,86
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	975,62	94,60	92 293,66
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	161,12	94,60	15 241,95
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	917,492	94,60	86 794,74
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,551	94,60	4 498,33
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,597	94,60	46 883,49
<b>Total manopera</b>						<b>529 126,88</b>

**Materiale:**

1.	1	Indicator Rutier 2.1	buc	11,00	685,00	7 535,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	745,996	1 750,00	1 305 493,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 158,67	2 010,60	2 329 621,90
4.	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	396,24	286,00	113 324,63
5.	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	276,696	253,90	70 253,11
6.	14111222016601-	Piatra sparta	m3	357,062	253,90	90 658,04
7.	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	2 379,391	252,00	599 606,54
8.	1411122201672+	Piatra sparta (piara de la demolare) pret ()	m3	419,10	0,00	0,00
9.	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	32,281	286,00	9 232,37
10.	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	1,16
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,07	700,00	7 049,00
12.	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	76,532	180,00	13 775,76
13.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	9,189	12 950,00	118 997,55
14.	2640112300739	Caramizi	buc	89,76	6,86	615,75
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 222,40	2,60	8 378,24
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 584,80	2,60	69 120,48
17.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1 790,46	198,00	354 511,08
18.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	253,75	180,00	45 675,00
19.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	6,12	2 200,00	13 464,00
20.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	56,508	1 765,00	99 736,62
21.	2663102100001-	Beton clasa C12/15	m3	1,122	1 650,00	1 851,30
22.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,469	1 456,30	683,00
23.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 300x150	m	60,30	130,00	7 839,00
24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1 126,605	92,00	103 647,66

		1000x200x80				
25.	2682122601626	Geotextil	m2	2 054,28	28,00	57 519,84
26.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11,22	600,00	6 732,00
27.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	22,66	1,80	40,79
28.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	45,32	1,80	81,58
29.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	22,66	0,90	20,39
30.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,453	56,00	25,38
31.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,227	56,00	12,72
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,32	0,80	36,26
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,28	180,00	7 250,40
34.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	515,935	22,00	11 350,57
35.	4100126202818	Apa	m3	12,877	22,00	283,30
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>5 454 423,42</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	40,192	400,00	16 076,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,79	300,00	3 537,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,894	400,00	2 357,60
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	93,021	990,00	92 090,79
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,675	386,00	1 032,55
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	193,822	680,00	131 798,96
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	105,762	400,00	42 304,80
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	28,38	400,00	11 352,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	680,31	400,00	272 124,00
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,156	400,00	9 662,40
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,215	650,00	13 139,75
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	104,774	870,00	91 153,38
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	79,984	650,00	51 989,60
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,986	300,00	4 195,80
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	15,315	100,00	1 531,50
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	26,965	570,00	15 370,05
17.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,539	570,00	2 017,23
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,192	150,00	6 028,80
19.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,282	260,00	3 713,32
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,10	320,00	13 792,00
21.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,005	500,00	502,50
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	100,00	60,00
23.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	20,215	570,00	11 522,55
24.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	15,315	380,00	5 819,70
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	93,021	400,00	37 208,40
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	200,158	550,00	110 086,90
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	126,08	505,00	63 670,40

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 014 138,78</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------------

Total	lei	6 997 689,08
Asigurarea sociala	24 %	126 990,45
Total		7 124 679,53
Cheltuieli de regie	12 %	854 961,54
Total		7 979 641,07
Beneficiu de deviz	4 %	319 185,64
Total		8 298 826,71
TVA	20 %	1 659 765,34
<b>Total deviz:</b>		<b>9 958 592,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie capitala a strazilor</b>				
		<b>1.1. str. Tomaha L=750 m.l. b=5,0 m</b>				
		<b>1.1.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			64,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	22,00	1,17
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	990,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	505,00	15,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	400,00	12,12
		Total	lei			153 024,12
2	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3	t			16,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			8 467,25
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=1737 m2, Hmed- 15 cm	m3			36,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	680,00	16,25
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	380,00	5,24
		Total	lei			9 485,14
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta S=2388 m2, Hmed- 10 cm	m3			36,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	680,00	16,25
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	380,00	5,24
		Total	lei			8 692,76
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3			1 462,43
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,43
		Total	lei			7 303,40
6	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t			16,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			11 129,80
		<b>1.1.2. Lucrari de terasamente</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 462,52

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II y=1,6				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,52
		Total	lei			12 704,90
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
		Total	lei			26 375,25
		<b>1.1.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 890,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	680,00	1 890,44
		Total	lei			7 297,08
10	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			2 244,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	680,00	2 244,00
		Total	lei			8 661,84
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			128,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	680,00	128,52
		Total	lei			5 301,28
12	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 360,57
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	650,00	774,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	570,00	906,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	570,00	679,44
		Total	lei			19 474,74
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei de la demolare)y=1,32 tn/m3	100 m3			1 462,54
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,54
		Total	lei			6 129,50
14	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3	t			16,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			9 341,20
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-8 cm (piatra de la demolare)	m3			147,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	1411122201672-+	Piatra sparta (piara de la demolare) pret ()	m3	1,270	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	22,00	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	505,00	2,53
		Total	lei			48 762,45

1	2	3	4	5	6	7
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18,0cm	m3			564,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	505,00	7,58
		<i>Total</i>	lei			419 246,47
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 454,05
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 338,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,74
		<i>Total</i>	lei			35 895,40
18	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			223,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,118	1 750,00	206,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	870,00	5,74
		<i>Total</i>	lei			850 830,44
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 451,05
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 335,21
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,84
		<i>Total</i>	lei			15 374,55
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			209,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	2 010,60	195,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	870,00	4,61
		<i>Total</i>	lei			798 285,10
		<b>1.1.4. Ridicarea, coborirea fintinilor la nivelul drumului</b>				
21	RpAcF02F	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			2 591,74
	7122050013400	Zidar	h-om	2,000	94,60	189,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,100	1 456,30	148,54
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	2 200,00	2 244,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	100,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 366,97
22	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			2 748,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	94,60	70,95
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,750	94,60	70,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	6,86	307,88
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 456,30	44,42
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,000	2 200,00	2 244,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	100,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			5 496,38
		<b>1.1.5. Consolidarea acostamentului</b>				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			42,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	253,90	31,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	680,00	2,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	505,00	0,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			31 950,77
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			8 918,42
		<b>1.1.6. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
25	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			918,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	600,00	612,00
	2663102100001-	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 650,00	168,30
		<i>Total</i>	lei			4 592,08
26	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie), )	buc			70,82
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,80	3,71
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,85
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	56,00	1,15
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,80	7,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	56,00	2,31
		<i>Total</i>	lei			354,10
27	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			685,00
	1	Indicator Rutier 2.1	buc	1,000	685,00	685,00
		<i>Total</i>	lei			3 425,00
		<b>1.2. str. Libertatii L= 555,00 m.l. b=4,5 m</b>				
		<b>1.2.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
28	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			64,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,053	22,00	1,17
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	990,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	505,00	15,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	400,00	12,12
		<i>Total</i>	lei			16 020,19
29	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km y=2,10 tn/m3	t			16,89
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		<i>Total</i>	lei			886,60
30	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă S=1737 m2, Hmed- 20 cm	m3			36,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	680,00	16,25
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	100,00	1,38
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	380,00	5,24
		<i>Total</i>	lei			22 221,39
31	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (încărcarea pietrei de la demolare) y=1,32 tn/m3	100 m3			1 462,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,50
		<i>Total</i>	lei			8 927,10
32	TsI51A3	Transportarea piatră spartă de la demolare cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km y=1,32 tn/m3	t			16,89
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		<i>Total</i>	lei			13 604,80
		<b>1.2.2. Lucrări de terasamente</b>				
33	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3			1 462,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,65
		<i>Total</i>	lei			3 261,70
34	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			18,98
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
		<i>Total</i>	lei			6 770,50
		<b>1.2.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
35	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 890,51
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	680,00	1 890,51
		<i>Total</i>	lei			4 669,56
36	TsC22J1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			1 496,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	680,00	1 496,00
		<i>Total</i>	lei			3 695,12
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			128,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	680,00	128,51
		Total	lei			3 746,12
38	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 360,49
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	650,00	774,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	570,00	906,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	570,00	679,40
		Total	lei			13 761,68
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18,0cm	m3			564,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	505,00	7,57
		Total	lei			296 266,66
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 456,41
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 340,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,78
		Total	lei			23 642,92
41	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			223,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,118	1 750,00	206,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	870,00	5,74
		Total	lei			560 226,98
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 461,41
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 345,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,86
		Total	lei			10 136,44
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t)	m2			209,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	2 010,60	195,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	870,00	4,61
		Total	lei			525 627,73

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.4. Consolidarea acostamentului</b>				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			42,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	253,90	31,99
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	680,00	2,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	505,00	0,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			27 690,45
		<b>1.2.5. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
45	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutieră confecționați industrial	buc			918,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stîlp metalic confecționat industrial	buc	1,000	600,00	612,00
	2663102100001-	Beton clasă C12/15	m3	0,100	1 650,00	168,30
		<i>Total</i>	lei			3 673,66
46	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră pe un stîlp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulație din tablă de oțel sau aluminiu...(pt.informatie), )	buc			70,81
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,80	3,71
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,86
	2874125881230	Saiba plată M 8	kg	0,020	56,00	1,15
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,80	7,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,30
	2874115883030	Saiba prec. plată pt. met M 6	kg	0,040	56,00	2,31
		<i>Total</i>	lei			283,25
47	Pret de piață	Indicator rutier 2.1	buc			685,00
	1	Indicator Rutier 2.1	buc	1,000	685,00	685,00
		<i>Total</i>	lei			2 740,00
		<b>1.3. str-la Pescarilor L=210,0 m.l. b=3,5 m</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare si de terasamente</b>				
48	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3			1 462,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,50
		<i>Total</i>	lei			2 211,30
49	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km	t			18,97
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,97
		<i>Total</i>	lei			4 590,30
		<b>1.3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
50	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			128,51
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189	680,00	128,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			944,52
51	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 360,22
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	650,00	774,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	570,00	906,18
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	570,00	679,35
		<i>Total</i>	lei			3 469,53
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18,0cm	m3			564,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	505,00	7,57
		<i>Total</i>	lei			74 701,97
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 443,56
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 327,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,64
		<i>Total</i>	lei			6 909,99
54	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm	m2			314,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	2 010,60	293,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	870,00	6,92
		<i>Total</i>	lei			230 876,90
		<b>1.3.3. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
55	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			918,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	600,00	612,00
	2663102100001-	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 650,00	168,30
		<i>Total</i>	lei			918,42
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie), )	buc			70,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,80	3,71
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,85
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	56,00	1,18
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,80	7,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	56,00	2,30
		Total	lei			70,85
57	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			685,00
	1	Indicator Rutier 2.1	buc	1,000	685,00	685,00
		Total	lei			685,00
		<b>1.4. str. Pescarilor L=176,0 m.l. b=3,5 m</b>				
		<b>1.4.1. Lucrari de demolare si de terasamente</b>				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II $\gamma=1,6$	100 m3			1 462,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,50
		Total	lei			4 621,50
59	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,97
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,97
		Total	lei			9 617,85
		<b>1.4.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
60	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			128,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	680,00	128,56
		Total	lei			905,08
61	DI96	Compactarea fundatiei din pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 360,82
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	650,00	775,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	570,00	906,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	570,00	679,63
		Total	lei			3 326,40
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18,0cm	m3			564,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	505,00	7,58
		Total	lei			71 551,37
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 456,13
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 340,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,52
		Total	lei			5 799,59
64	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de	m2			314,12

1	2	3	4	5	6	7
		consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. 6,0 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	2 010,60	293,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	870,00	6,92
		Total	lei			193 498,49
		<b>1.4.3. Consolidarea acostamentului</b>				
65	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			42,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	253,90	31,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	680,00	2,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	505,00	0,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	lei			7 923,74
		<b>1.4.4. Asigirarea sigurnatiei circulatie rutiere</b>				
66	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			918,42
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	94,60	108,79
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	600,00	612,00
	2663102100001-	Beton clasa C12/15	m3	0,100	1 650,00	168,30
		Total	lei			918,42
67	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Se exclude: Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu...(pt.informatie), )	buc			70,85
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	94,60	26,49
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,80	3,71
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,85
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	56,00	1,18
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,80	7,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,80	3,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	56,00	2,30
		Total	lei			70,85
68	Pret de piata	Indicator rutier 2.1	buc			685,00
	1	Indicator Rutier 2.1	buc	1,000	685,00	685,00
		Total	lei			685,00
		<b>1.5. str. Aleksandr Puskin - Alexei Nekrasov L=600,0 m.l.</b>				
		<b>1.5.1. Demolarea sistemului rutier</b>				
69	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			64,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,053	22,00	1,17
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	990,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	505,00	15,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	400,00	12,12
		Total	lei			27 683,63
70	TsI51A3	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta	t			16,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 3 km y=2,10 tn/m3				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			1 531,75
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (saparea si incarcarea pamint cu piatra) y=1,6 tn/m3	100 m3			1 462,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,50
		Total	lei			4 153,50
72	TsI51A3	Transportarea piatra sparta de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,6 tn/m3	t			16,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			7 667,00
		<b>1.5.2. Lucrari de terasamente</b>				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6	100 m3			1 462,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	650,00	1 462,68
		Total	lei			2 676,70
74	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			18,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	550,00	18,98
		Total	lei			4 861,45
		<b>1.5.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
75	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 890,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	680,00	1 890,62
		Total	lei			2 306,56
76	TsC22J1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			2 244,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	680,00	2 244,00
		Total	lei			2 737,68
77	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			102,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150	680,00	102,01
		Total	lei			2 412,64
78	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude: Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam, Muncitor necalificat) dora compactor	100m2			480,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	400,00	480,00
		Total	lei			11 352,00
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			564,64

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire h-18,0cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,203	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta fr. 32-63	m3	1,219	252,00	307,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	680,00	28,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	505,00	7,58
		<i>Total</i>	lei			240 367,71
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa)	t			13 456,92
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,030	12 950,00	13 341,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	386,00	115,69
		<i>Total</i>	lei			22 271,21
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) h-6.0cm	m2			314,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	7,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0974	2 010,60	293,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	870,00	6,92
		<i>Total</i>	lei			742 893,60
		<b>1.5.4. Consolidarea acostamentului</b>				
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.0-32 de gr.10 cm	m2			42,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta fr. 0-32mm	m3	0,126	253,90	31,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	22,00	0,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	680,00	2,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	505,00	0,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			25 986,41
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			4 835,76
		<b>2. Lucrari de reparatie capitala a locurilor publice</b>				
		<b>2.1. str. Alexandr Karpisin (intersectia M.Eminescu pina la Liceul Teoretic Grigore Vieru)</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
84	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			590,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	680,00	12,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,00
		Total	lei			10 512,66
85	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		Total	lei			4 994,88
86	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 929,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,32
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	1,32
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	570,00	2 062,36
		Total	lei			1 524,38
87	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		Total	lei			237,45
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
		Total	lei			1 450,90
		<b>2.1.2. Amenajarea pavajului</b>				
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		Total	lei			3 527,73
90	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,80
		Total	lei			5 963,07
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,01
		Total	lei			4 595,56
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			205,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 765,00	84,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	92,00	92,46
		Total	lei			74 412,72
93	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 076,96
94	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			24 124,57
95	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	266112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			137 848,36
		<b>2.2. str. Alexandr Karpisin (de la str. Iuri Gagarin pina la Biserica)</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
96	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			590,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	680,00	13,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			8 741,07
97	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			11 049,28
98	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 929,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,25
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	1,30
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	300,00	4 290,13
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	570,00	2 062,74
		<i>Total</i>	lei			1 545,26
99	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,82
		<i>Total</i>	lei			139,82
100	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2 716,22
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	500,00	2 716,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			502,50
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
		<i>Total</i>	lei			1 649,45
		<b>2.2.2. Amenajarea pavajului</b>				
102	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			2 933,17
103	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,80
		<i>Total</i>	lei			4 958,10
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,02
		<i>Total</i>	lei			4 748,14
105	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			205,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 765,00	84,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	92,00	92,46
		<i>Total</i>	lei			76 879,44
106	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			13 367,36
107	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP Hmed-10 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			16 715,54
108	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			114 615,49
		<b>2.3. Zona de odihna</b>				
		<b>2.3.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			590,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	680,00	12,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			7 063,26
110	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			5 630,59
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 929,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,31
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	1,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	570,00	2 062,69
		<i>Total</i>	lei			1 108,77
112	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,83
		<i>Total</i>	lei			113,61
113	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			408,67
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
		<i>Total</i>	lei			719,95
		<b>2.3.2. Amenajarea pavajului</b>				
115	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,74
		<i>Total</i>	lei			2 370,30
116	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,84
		<i>Total</i>	lei			4 006,82
117	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,65

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			3 808,52
118	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			205,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 765,00	84,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	92,00	92,46
		<i>Total</i>	lei			41 112,00
119	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			10 802,27
120	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-15 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			20 261,67
121	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			92 621,71
		<b>2.4. Amenajare parcarii pe str. Independentei 15</b>				
		<b>2.4.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
122	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			196,67
123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			79,75
		<b>2.4.2. Amenajarea pavajului</b>				
124	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			3 805,19
125	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,23
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,80
		<i>Total</i>	lei			6 432,12
126	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			1 142,56
127	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de betonbeton C 16/20 de 1000x300x150 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			273,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	1 765,00	79,43
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,005	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			16 407,42
128	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			17 341,44
129	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-18 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			39 033,02
130	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			148 690,37

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5. str. Prieteniei 1-1G</b>				
		<b>2.5.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
131	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 929,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,16
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	1,16
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	300,00	4 290,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	570,00	2 063,40
		<i>Total</i>	lei			1 732,43
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
		<i>Total</i>	lei			751,85
		<b>2.5.2. Amenajarea pavajului</b>				
133	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,80
		<i>Total</i>	lei			2 278,04
134	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,67
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,90
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	84,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			190,43
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			205,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 765,00	84,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	92,00	92,46
		<i>Total</i>	lei			2 055,60
136	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			6 141,76
137	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-20 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			15 360,21
138	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un	m2			309,77

1	2	3	4	5	6	7
		strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,015	198,00	200,97
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			52 661,18
		<b>2.6. IET nr.3 "Scazca"</b>				
		<b>2.6.1. Lucrari de demolare, de pregatire a platformei</b>				
139	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			590,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	680,00	12,95
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,26
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	400,00	310,03
		<i>Total</i>	lei			4 311,35
140	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			3 087,74
141	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6 927,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	94,60	575,20
	1421102200227	Pietris	m3	0,004	286,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	300,00	4 291,20
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	570,00	2 061,12
		<i>Total</i>	lei			865,94
142	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,770	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			281,15
143	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea borudrelor vechi in transport)	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	94,60	42,57
		<i>Total</i>	lei			219,66
144	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,06
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
		<i>Total</i>	lei			591,25
		<b>2.6.2. Amenajarea pavajului</b>				
145	TsC53B	Compactarea pamintului (se exclude materialul: Piatra sparta )	100m2			1 340,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	94,60	644,22
	4100126202818	Apa	m3	0,500	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	320,00	684,80
		<i>Total</i>	lei			3 350,06
146	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			634,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	286,00	328,93
	4100126202818	Apa	m3	0,100	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	400,00	83,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			3 332,45
147	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C 16/20, de 1000x200x80 mm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane )	m			205,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1 765,00	84,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	92,00	92,46
		<i>Total</i>	lei			35 973,00
148	AcF08A	Strat de Geotextil, asezat la fundatie	m2			36,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	94,60	7,57
	2682122601626	Geotextil	m2	1,020	28,00	28,56
		<i>Total</i>	lei			9 032,00
149	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP H-12 cm	m3			451,77
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080	94,60	102,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	94,60	17,03
	14111222016601-	Piatra sparta	m3	1,250	253,90	317,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	22,00	2,20
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,050	260,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			13 553,13
150	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip de concasare 0-4, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			291,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,015	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	700,00	3,50
	1421102200547	Nisip de concasare de calcar 0-4	m3	0,038	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			72 875,40

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.