

**Demolarea constructiei situata
pe terenul cu
nr.cad.011111918401, str. 31
August, or. Singera**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de demolare L.C Nr. 2-1-1**

Valoarea de deviz 471 645,534 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi /Demontare invelitoarebituminoase de pe acoperis	m2	490,161	44,800 42,880	21 959,232 21 018,112
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /Demontarea blocurilor peret exterior	m3	137,920	405,000 352,000	55 857,600 48 547,840
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat /Demontarea plasei prefabricate	m3	198,000	405,000 352,000	80 190,000 69 696,000
4	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontarea pereti din blocuri de calcar	m3	79,930	198,601 140,800	15 874,158 11 254,144
5	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontarea peret din caramizi	m3	98,762	198,601 140,800	19 614,193 13 905,728
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator	m3	63,400	123,350	7 820,390

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulic de demolare pe sinile, beton armat, se excude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, , se modifica :ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demontare / Demontarea grinsii din b/armat,			96,000	6 086,400
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile se excude : betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare/ Demolarea betoanelor din b/armat	m3	8,640	123,350 96,000	1 065,744 829,440
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	48,660	47,801 18,559	2 326,006 903,104
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,860	228,500 102,400	653,511 292,864
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,954	820,126 0,000	782,400 0,000
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavatorul hidraulic de demolare pe senile beton armat se excude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica: ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demontarea blocurilor de fundatie prefabricate	m3	28,800	123,350 96,000	3 552,480 2 764,800
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice cu excavator hidraulic de demolare pe senile, beton armat se excude: betonist, motocompresor, macara de fereastră, se modifica ciocan pneumatic pe excavator hidraulic de demolare / Demolarea fundatiei monolita	m3	53,600	405,000 352,000	21 708,000 18 867,200
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea deseurilor)	100 m3	7,400	900,000 0,000	6 660,000 0,000
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 480,00	15,320	22 673,600

Incluziv salariu

205 821,312

Intocmit		)
	(funcția, semnătura)	
Verificat		)
	(funcția, semnătura)	