

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14 L 446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi

Valoarea de deviz 476 953,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi 1.1. Amenajarea stratului de egalizare				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	276,000	7,23 4,73	1 995,48 1 305,48
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,166	11 996,99 0,00	1 991,50 0,00
3	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22,4	t	30,000	1 797,51 53,54	53 925,41 1 606,31
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,083	11 927,71 0,00	990,00 0,00
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t	15,000	1 999,52 53,54	29 992,85 803,15
Total Amenajarea stratului de egalizare						88 895,24

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 714,94
		1.2. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	18,000	33,26 3,30	598,61 59,41
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,011	11 636,36 0,00	128,00 0,00
8	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t	7,000	1 999,50 53,54	13 996,51 374,81
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare alba	m2	21,000	154,37 44,46	3 241,81 933,70
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2	21,000	154,37 44,46	3 241,81 933,70
11	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	14,000	923,52 138,12	12 929,22 1 933,62
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (5.50.1)	buc	2,000	1 043,48 51,09	2 086,97 102,17
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (5.50.2)	buc	2,000	1 043,48 51,09	2 086,97 102,17
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (5.49)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (1.20)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (3.23)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
17	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (1.16.2)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17

1	2	3	4	5	6	7
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	4,000	888,99 51,08	3 555,94 204,33
19	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc	2,000	579,99 51,09	1 159,97 102,17
20	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
21	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.33)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
Total Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.						53 693,63
Incluziv salariu						5 359,10
		1.3. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
22	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	18,000	33,26 3,30	598,61 59,41
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,011	11 636,36 0,00	128,00 0,00
24	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t	7,000	1 999,50 53,54	13 996,51 374,81
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare alba	m2	21,000	154,37 44,46	3 241,81 933,70
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2	21,000	154,37 44,46	3 241,81 933,70
27	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	14,000	923,52 138,12	12 929,22 1 933,62
28	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	2,000	1 043,48	2 086,97

1	2	3	4	5	6	7
		(5.50.1)			51,09	102,17
29	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	2,000	1 043,48 51,09	2 086,97 102,17
30	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.49)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
31	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
32	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.23)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
33	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.16.2)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
34	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	4,000	888,99 51,08	3 555,94 204,33
35	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc	2,000	579,99 51,09	1 159,97 102,17
36	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
37	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.33)	buc	2,000	888,99 51,09	1 777,97 102,17
Total Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.						53 693,63
Incluziv salariu						5 359,10
1.4. Trotuar						
38	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	2,300	970,60 970,60	2 232,37 2 232,37
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,910	1 300,00 0,00	1 183,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,700	21,06 0,00	3 258,75 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,870	151,08 0,00	433,60 0,00
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	9,200	587,65 93,65	5 406,42 861,62
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8cm., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m	230,000	180,41 28,38	41 493,15 6 527,40
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	17,250	587,65 93,66	10 136,90 1 615,58
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	172,500	323,68 56,38	55 835,22 9 725,92
46	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,300	954,51 954,51	2 195,38 2 195,38
Total Trotuar						122 174,79
Incluziv salariu						23 158,27
Total L446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi						318 457,29
Incluziv salariu						37 591,41
Total			lei		318 457,29	
Asigurarea sociala			24,00 %		9 021,94	
Total			100,00 +		327 479,23	
Cheltuieli de regie			14,50 %		47 484,49	

Total	100,00 +	374 963,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 497,83
Total	100,00 +	397 461,55
TVA	20,00 %	79 492,32

Total deviz: **476 953,87**
Incluziv salariu **37 591,41**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-14 L 446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi				
		1.1. Amenajarea stratului de egalizare				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,23 <hr/> 4,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,50
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 996,99 <hr/> 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 846,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,60
3	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22,4	t			1 797,51 <hr/> 53,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131bad	Mixtura asfaltica cu granulatii mari preparata la cald BAD 22,4	t	1,0100	1 650,00	1 666,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,27
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 927,71 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 777,11
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,60
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t			1 999,52 53,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131ba11 2	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,28
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
		1.2. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			33,26 3,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,29
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,11
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 636,36 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 500,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	136,36
8	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t			1 999,50 53,54

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131ba11 2	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,26
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare alba	m2			154,37 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720a	Vopsea pentru marcaj culoare alba	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	30,00	3,42
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	50,00	6,00
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2			154,37 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720r	Vopsea pentru marcaj culoare rosie	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	30,00	3,42
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	50,00	6,00
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
11	RpDE11 A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			923,52 ----- 138,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	600,00	612,00
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,1000	1 700,00	173,40
12	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc			1 043,48 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
13	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc			1 043,48 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.2)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
14	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.49)	buc			888,99 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49

1	2	3	4	5	6	7
	49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.49)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
15	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.20)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.20)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
16	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.23)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	323	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.23)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
17	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.16.2)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1162	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.16.2)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
18	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc			888,99 <hr/> 51,08
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.21)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,51
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,03
19	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc			579,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(6.3.1)	buc	1,0000	500,00	515,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
20	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	327	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.27)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
21	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.33)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	333	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.33)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
22	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			33,26 ----- 3,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,29
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,11
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 636,36 ----- 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 500,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	136,36
24	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t			1 999,50 ----- 53,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131ba11 2	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	300,00	24,26
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare alba	m2			154,37 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720a	Vopsea pentru marcaj culoare alba	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm	kg	0,1140	30,00	3,42

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	50,00	6,00
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2			154,37 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720r	Vopsea pentru marcaj culoare rosie	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	30,00	3,42
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	50,00	6,00
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
27	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			923,52 ----- 138,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	600,00	612,00
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,1000	1 700,00	173,40
28	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc			1 043,48 ----- 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
29	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc			1 043,48 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.2)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
30	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.49)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.49)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
31	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.20)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.20)	buc	1,0000	800,00	824,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
32	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.23)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	323	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.23)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
33	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.16.2)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1162	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.16.2)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
34	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc			888,99 <hr/> 51,08
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.21)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,51
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,03
35	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc			579,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(6.3.1)	buc	1,0000	500,00	515,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
36	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	327	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.27)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
37	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.33)	buc			888,99 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	333	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.33)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	25,00	0,52
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	25,00	1,02
		1.4. Trotuar				
38	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60 <hr/> 970,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
39	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			21,06 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,06
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			151,08 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	800,00	151,08
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3			587,65 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8cm., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			180,41 28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210 0001c1620	Beton C16/20	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	266612280 0325b4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	70,00	70,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3			587,65 93,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	459,99
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			323,68 ----- 56,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	200,00	203,00
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	350,00	7,00
46	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			954,51 ----- 954,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	94,60	954,51

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-14
L 446 Drum de acces spre s. Dubasarii Vechi**

Valoarea de deviz 476 953,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,680	94,60	821,12
2.	7123011000200	Betonist	h-om	11,440	94,60	1 082,18
3.	7129020012800	Pavator	h-om	141,485	94,60	13 384,48
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,560	94,60	715,16
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,511	94,60	12 535,55
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,246	94,60	4 469,54
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,450	94,60	4 583,38
Total manopera						37 591,41

Materiale:

1.	11110001000131 ba112	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	29,290	1 850,00	54 186,50
2.	11110001000131 bad	Mixtura asfaltica cu granulatii mari preparata la cald BAD 22,4	t	30,300	1 650,00	49 995,00
3.	1162	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.16.2)	buc	4,120	800,00	3 296,00
4.	120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.20)	buc	4,120	800,00	3 296,00
5.	121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.21)	buc	8,240	800,00	6 592,00
6.	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	30,417	400,00	12 166,80
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,863	300,00	258,90
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,555	300,00	1 966,50
9.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,278	11 500,00	3 197,00
10.	2430126108720a	Vopsea pentru marcaj culoare alba	kg	30,660	88,00	2 698,08
11.	2430126108720r	Vopsea pentru marcaj culoare rosie	kg	30,660	88,00	2 698,08
12.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	29,400	35,00	1 029,00
13.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	9,576	30,00	287,28
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	276,000	3,00	828,00

15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 277,000	3,00	6 831,00
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	175,087	200,00	35 017,40
17.	2663102100001	Beton C16/20	m3	2,856	1 700,00	4 855,20
18.	2663102100001c 1620	Beton C16/20	m3	11,040	1 700,00	18 768,00
19.	2666122800325b 4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	231,150	70,00	16 180,50
20.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	28,560	600,00	17 136,00
21.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	90,640	1,00	90,64
22.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	181,280	1,00	181,28
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	90,640	1,00	90,64
24.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,806	25,00	45,14
25.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,902	25,00	22,64
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	181,280	1,00	181,28
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,450	350,00	1 207,50
28.	323	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(3.23)	buc	4,120	800,00	3 296,00
29.	327	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(3.27)	buc	4,120	800,00	3 296,00
30.	333	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(3.33)	buc	4,120	800,00	3 296,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,152	25,00	28,80
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,690	25,00	17,25
33.	4100126202818	Apa	m3	2,645	25,00	66,12
34.	49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(5.49)	buc	4,120	800,00	3 296,00
35.	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(5.50.1)	buc	4,120	950,00	3 914,00
36.	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(5.50.2)	buc	4,120	950,00	3 914,00
37.	631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminium...(6.3.1)	buc	4,120	500,00	2 060,00
38.	microbile	Microbile din sticla	kg	10,080	50,00	504,00
Total materiale de constructii						266 790,53

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,109	50,00	555,45
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	13,800	50,00	690,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,555	50,00	277,75
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29- 33 kw 40-45 cp	h-ut	4,032	500,00	2 016,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,656	700,00	459,20
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,081	500,00	40,50
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,542	800,00	433,60
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,847	400,00	3 138,80
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,773	300,00	1 431,90
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,366	500,00	1 183,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,656	500,00	328,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,925	550,00	3 258,75
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,656	400,00	262,40
Total utilaje de constructii						14 075,35

Total:

Total	lei	318 457,29
Asigurarea sociala	24,00 %	9 021,94
Total	100,00 +	327 479,23
Cheltuieli de regie	14,50 %	47 484,49
Total	100,00 +	374 963,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 497,83
Total	100,00 +	397 461,55
TVA	20,00 %	79 492,32

Total deviz:

476 953,87

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)