


Devizul de cheltuieli pentru crearea plantațiilor forestiere 10 ha Primăria Meșeni

Nr.	Nr.sectorul ui forestier de protecție	Suprafața, ha	Cantitatea materialului forestier, buc.	Costul	Costul total a	Costul altor	Total, lei	
				materialului forestier, lei	lucrărilor/servici ilor, lei	materiale, lei		
				Total	Total	Total	Total	
1	1	5,0	28570	50968,88	107158,07	20841,95	178968,90	
2	2	5,0	12250	21854,00	130983,60	9024,84	161862,44	
3		1,4			2225,54	4135,56	6361,10	
Total				72822,88	240367	34002	347192,44	
TOTAL Cheltuieli fără TVA, LEI MD								347192,44

Director ÎS ÎS Telenești



Adam Vasile



HARTA TEHNOLOGICA

Date inițiale: Sectorul 1 Primăria Mesești		Crearea plantațiilor forestiere, plantarea manuala pe suprafața de 5,0 ha Pregătirea solului mecanizat, inclinarea terenului <10 grade, sol mijlociu, îmburienit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5x 0,7m. Compoziția 40% STR 30%/PA 10%/CA 10%/CD 10% L. Plantare manuala														
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului			Categorie de salarizare	Cantitatea necesara		Salariu total	Fondul asigurarilor sociale/medicale	Benzina			Material (material săditor borne panouri)	Total lei
				Factorul	Utilajul	Utile-om		Agregatului schimb	Zile-om			Motorina	Ulei			
ANUL I																
1	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	5	DT-75	BDT-2,2	V	254,56	7,4	0,68	334,37	75,2	85,42	3,93	2,56		409,60
2	Aratul suprafeței	ha	5	DT-75	PLN-3-35	V	254,56	2,8	1,79	916,42	206,2	223,85	10,30	6,72		1122,61
3	Discuirea solului	ha	5	DT-75	BDT-2,2	IV	221,76	8,9	0,56	251,16	56,5	104,63	4,81	3,14		307,67
4	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	5	MTZ-82	KPS-4	III	197,12	8,2	0,6	242,31	54,5	85,12	3,23	2,55		296,83
5	Transportarea materialului săditor la distanța de 23 km	buc	28570	MTZ-82	PTS-2	II	180,64		2,0	728,34	163,9	45,82	1,74	1,37		892,22
6	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	28,57		manual	II	151,68	3,0	9,5	2426,76	546,0					2972,78
7	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	28,57		manual	II	151,68	11,4	2,5	638,62	143,7					782,31
8	Săpatul gropilor	buc	28570		motoburghiul	IV	221,76	420,0	68,0	28239,05	6353,79		1,74	72,54		34592,83
9	Plantarea puieților	buc	28570		manual	III	165,52	677,0	42,2	11734,95	2640,4					14375,32
10	Transportarea apei tehnice la distanța 5 km	tone	285,7	MTZ-82	cisterna	II	180,64	8,0	11,9	4335,14	975,4	497,17	18,89	14,92		5310,55
11	Udatul manual (10 litre/puie)	galeata	28570		manual	II	151,68	230,0	124,2	29392,42	6613,3		0,00	0,00		36005,71
12	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4		manual	IV	186,16	1,0	4,0	1251,00	281,5		0,00	0,00	0,70	1532,47
13	Transportarea lucrărilor la distanța 23 km	unit	15	GAZ 53		IV	221,76	1,0	15,0	6985,44	1571,7		4,47	186,30		8557,16
	TOTAL									87475,97	19682,09	1042,00	49,12	290,10	0,70	107158,07
	Motorina											1042,00				14587,97
	Ulei												49,12			982,38
	Benzină													290,10		4641,60
	Material săditor	Stejar rosu	11428,0	Paltin	8571,0	Cais	2857	Corcodus	2857	Arbuști	2857					50968,88
	Stilpi		1,16		2,2		2,2				2,20				0,70	630
	Total															178968,90

Elaborat : economist

Iureu Mariana


Director ÎS Telenești

Adam Vasile



HARTA TEHNOLOGICA

Date inițiale: Sectorul 2 Primăria Meșeni		HARTA TEHNOLOGICA														
Crearea plantațiilor forestiere, plantarea manuala pe suprafața de 5,0 ha												Total lei				
Pregătirea solului mecanizat în benzi, inclinarea terenului <10 grade, sol mijlociu, imburiemii mijlociu. Schema pentru plantare în 2450 tăbii 2,5x 2,5m a câte 5 copăci. Compoziția 40% STR 30%PA 10%CA 10%CD 10% L. Plantare manuala																
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categoriza de salarizare	Cantitatea necesara		Fondul social/medicale	Salariu total			Motorina	Ulei	Benzina	Material (material săditor borne panouri)
				Factorul	Utilajul		Agregatul	Zile-om		Salariu total	Motorina	Ulei				
ANUL I																
1	Planarea suprafeței	ha	5	DT-75	BDT-2,2	V	254,56	7,4	0,68	78,0	346,75	81,73	3,76	2,45		424,77
2	Aratul suprafeței în benzi cu hârlețul	m2	15313	manual		III	165,52	68,0	225,19	13561,1	60271,48					73832,56
3	Transportarea materialului săditor la distanța de 23 km	buc	12250	MTZ-82	IPTS-2	II	180,64		1,0	81,9	364,17	20,92	0,79	0,63		446,11
4	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	12,25	manual	manual	II	151,68	3,0	4,1	234,1	1040,52					1274,64
5	Pregătirea puiștilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	12,25	manual	manual	II	151,68	11,4	1,1	61,6	273,82					335,43
6	Săpatul gropilor	buc	12250	motoburghiul		IV	221,76	420,0	29,2	2933,88	13039,49		1,35	35,58		15973,37
7	Plantarea puiștilor	buc	12250	manual	manual	III	165,52	430,0	28,5	1782,4	7921,86					9704,28
8	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	122,5	MTZ-82	cisterna	II	180,64	8,0	5,1	418,2	1858,79	224,27	8,52	6,73		2277,01
9	Udatul manual (10 litri/puiet)	galeata	12250	manual	manual	II	151,68	230,0	53,3	3053,7	13572,06		0,00	0,00		16625,78
10	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4	manual	manual	IV	186,16	1,0	4,0	281,5	1251,00		0,00	0,00	0,70	1532,47
11	Transportarea lucrărilor la distanța 15 km	umit	15	GAZ 53		IV	221,76	1,0	15,0	1571,7	6985,44		4,08	170,10		8557,16
	TOTAL									24058,21	106925,39	326,92	18,51	215,49	0,70	130983,60
	Motorina											326,92				4576,82
	Ulei												18,51			370,22
	Solidol															0,00
	Benzină													215,49		3447,80
	Material săditor	Stejar rosu	4900,0	Paltin	3675,0	Cais	1225	Corcodus	1225	Arbuști	1225					21854
	Stilpi		1,16		2,2		2,2		2,20						0,70	630
	Total															161862,44



Elaborat : economist *Mariana*
 Director ÎS Telenești *Adam Vasile*

