

# Amenajarea Parcului Central din satul Delacau, r-ul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

## Descrierea procesului tehnologic iluminat

<b>1. Lucrari de constructie</b>
Lucrari de terasamente
Strat de fundatie din nisip
Montarea cablului prin tub
Lucrari de terasamente, compactarea
Montarea, betonarea Stilpilor din metal, corpurilor de iluminat
<b>2. Montarea utilajului</b>
Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A
Dulap de dirijare si reglare
Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
Intrerupator automat 1P C 3A
Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A
Intrerupator 3F
Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"
Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l