



Formular Nr.1B

**Lucrari de reparatie a unui
cazan existent pe combustibil
solid la IP Gimnaziul Saseni din
com. Saseni. rul Calarasi**

*(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a unui cazan existent pe combustibil solid
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpIA33A	Curatarea la exterior - de funingine si zgura - a cazanelor de incalzire centrala din fonta si otel cu suprafata de incalzire pina la 27 mp	buc	1,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,1400
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,4200
	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582	buc	1,0500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1575
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1000
Total				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de reglare/demarare si punere in functiune		
2	07-08- 017-01	Ventilator de insuflare de moara sau special, aspirator de fum uni- si bilateral, nr., pina la 12	buc	1,0000
	5	Specialist	h-om	36,0000
3	07-06- 002-01	Cos de fum metalic	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	5	Specialist	h-om	28,0000
4	07-09-002-01	Inercarea cazanelor de apa calda si de abur si apa calda: Cazan, debit de caldura, Gcal/h, peste 2 pina la 10	buc	1,0000
	5	Specialist	h-om	76,0000
5	07-10-011-01	Determinarea gradului de pregatire pentru reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,2	1 sistema	1,0000
	5	Specialist	h-om	22,0000
6	07-10-010-01	Elaborarea masurilor de reglare a sistemelor consumatoare de caldura din cladiri: Sistem consumator de caldura din cladire, sarcina termica, Gcal/h, pina la 0,2	1 sistema	1,0000
	5	Specialist	h-om	71,0000
Total				
Asigurarea sociala				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de reglare/demarare si punere in functiune				
		3. Lucrari de montare		
7	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" Pompa de circulatie 25/10	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000
	2875274132	Racord olandez 25mm	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400
Total				
Asigurarea sociala				
Transport materiale				
Total				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		4. Utilaj		
8		Pompa de circulatie Duca Cosmo Casting 25/10 sau echivalent	buc	1,0000
	1764	Pompa de circulatie Duca Cosmo Casting 25/10 sau echivalent	buc	1,0000
		Total		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total Utilaj		
		Total		
		TVA		

Total deviz:
Inclusiv salariu

Maria A. J.