

Lucrari de reparatie la casele
scarilor la L.T. "Petru
Zadnipru", mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 694 825,02 lei

Intocmit in prețuri curente 26.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Casa scarii et. 1 - et.5 1.1.1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2	8,000	36,92 36,72	295,36 293,76
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	34,700	7,24 7,14	251,22 247,75
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri	m2	21,500	34,77 34,17	747,56 734,66
4	RpSB05D	Demontarea gurii de scurgere	buc	1,000	48,45 48,45	48,45 48,45
5	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde-verificarea si depistarea punctelor de izolat, prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	5,000	199,20 79,56	995,99 397,80
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	65,100	14,65 2,04	954,04 132,80

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat				
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,600	210,60 57,63	9 182,06 2 512,67
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	21,500	225,94 69,87	4 857,68 1 502,20
9	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere laterala) gata confectionate (din resurse se exclude- tabla, teava, ciment. se include gura de scurgere)	buc	1,000	227,47 15,30	227,47 15,30
10	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,000	275,82 142,80	275,82 142,80
11	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm, pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m	34,700	33,77 13,26	1 171,65 460,12
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	34,700	22,81 17,85	791,34 619,39
13	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din	m	28,000	211,10 64,26	5 910,92 1 799,28

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica)				
14	TrB22C1A 3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	1,200	43,59 30,09	52,31 36,11
		Total Acoperis Inclusiv salariu				25 761,87 8 943,09
		1.1.2. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,000	14,47 13,77	361,75 344,25
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	16,62 7,14	415,47 178,50
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	96,91 78,03	2 422,82 1 950,75
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr+5 mm	m2	25,000	97,99 79,05	2 449,63 1 976,25
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	18,68 10,20	466,96 255,00
20	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	12,000	10,05 5,10	120,60 61,20
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,11 1,53	102,63 38,25
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	35,98 28,05	899,59 701,25
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,11 1,53	102,63 38,25

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25,000	44,80 28,05	1 119,90 701,25
25	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19,500	60,86 40,80	1 186,69 795,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 648,67 7 040,55
		1.1.3. Tavan sub scari si paliere				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	105,000	14,47 13,77	1 519,35 1 445,85
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosimea 12.5 mm, hidrofug) - intre grinda si perete	m2	4,000	207,37 97,41	829,49 389,64
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	105,000	16,62 7,14	1 745,00 749,70
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	105,000	96,91 78,03	10 175,86 8 193,15
30	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr+5 mm	m2	105,000	97,99 79,05	10 288,43 8 300,25
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	105,000	18,68 10,20	1 961,26 1 071,00
32	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	110,000	10,05 5,10	1 105,50 561,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	4,11 1,53	431,03 160,65
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	105,000	35,98 28,05	3 778,29 2 945,25
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,000	4,11 1,53	431,03 160,65
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	105,000	44,80 28,05	4 703,58 2 945,25
		Total Tavan sub scari si paliere Inklusiv salariu				36 968,82 26 922,39
		1.1.4. Pereti si glafuri				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	91,000	14,47 13,77	1 316,77 1 253,07
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	211,900	6,21 5,61	1 315,90 1 188,76
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)	m	30,000	5,10 5,10	153,00 153,00
40	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	30,000	18,52 12,24	555,75 367,20
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,900	16,62 7,14	5 033,89 2 162,71
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	91,000	90,05 61,20	8 194,83 5 569,20
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de	m2	91,000	72,96	6 639,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6, gr + 3 cm			39,78	3 619,98
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	302,900	81,07 62,22	24 555,50 18 846,44
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr + 3 mm	m2	302,900	48,05 36,72	14 554,65 11 122,49
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	302,900	18,68 10,20	5 657,75 3 089,58
47	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	153,000	10,05 5,10	1 537,65 780,30
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	302,900	35,98 28,05	10 899,49 8 496,35
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,400	4,10 1,53	814,43 303,55
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila, LUCIOS. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	198,400	54,72 28,05	10 855,65 5 565,12
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,500	16,62 7,14	1 620,34 696,15
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru tencuiala mozaic de cuart 4.5	m2	97,500	296,35 62,22	28 894,32 6 066,45

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2 - conform fisei tehnice) Culoarea se va coordona cu Beneficiarul H=1.3m				
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) - la grinzi	m2	7,000	364,67 147,90	2 552,66 1 035,30
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	280,000	45,00 38,25	12 599,88 10 710,00
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				137 751,82 81 025,65
		1.1.5. Partea laterala a scarilor				
55	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si biciardare (nasecica)	m2	14,700	6,21 5,61	91,29 82,47
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,700	16,62 7,14	244,29 104,96
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Partea laterala a scarilor	m2	14,700	129,50 75,79	1 903,59 1 114,04
58	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	30,000	10,05 5,10	301,50 153,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,700	35,98 28,05	528,97 412,34
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,700	4,10 1,53	60,34 22,49
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila,	m2	14,700	54,72 28,05	804,33 412,34

1	2	3	4	5	6	7
		LUCIOS. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))				
		Total Partea laterala a scarilor Inclusiv salariu				3 934,31 2 301,64
		1.1.6. Pardoseli si paliere scari				
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	59,200	13,08 12,75	774,34 754,80
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum, - grunduirea stratului de suport, - dezaerare	m2	57,400	113,90 11,93	6 537,69 685,03
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni aproximative 30x60 cm, suprafata antialunecare. Culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)	m2	57,400	364,66 147,90	20 931,76 8 489,46
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinta)	m	59,200	44,40 20,40	2 628,42 1 207,68
		Total Pardoseli si paliere scari Inclusiv salariu				30 872,21 11 136,97
		1.1.7. Trepte si contratrepte				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,600	16,81 7,14	850,37 361,28
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm)	m2	50,600	172,13 124,44	8 709,88 6 296,66
68	CI24A	Placarea treptelor cu gresie pentru trepte, grosimea minima de 9 mm, colt rotundit, suprafata antialunecare. Culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul	m2	50,600	522,00 196,60	26 413,29 9 948,21

1	2	3	4	5	6	7
69	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	40,500	50,61 20,40	2 049,77 826,20
		Total Trepte si contratrepte Inklusiv salariu				38 023,31 17 432,35
		1.1.8. Balustrada				
70	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	314,000	5,28 5,10	1 656,64 1 601,40
71	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Balustrada metalica H=1,0 m, modelul conform schitei)	m	39,300	517,18 61,20	20 325,23 2 405,16
72	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	39,300	73,09 56,10	2 872,28 2 204,73
		Total Balustrada Inklusiv salariu				24 854,15 6 211,29
		1.1.9. Timplarie				
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,300	21,42 21,42	413,40 413,40
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi metalice cu acoperire din ambele parti, cu tabla de grosime min. 2 mm, termoizolarea cu vata minerala, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan". Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului) - 2 buc (iesirea spre acoperis)	m2	3,200	2 485,09 224,40	7 952,29 718,08
75	CK12A	Usi metalice confectionate din	m2	2,000	2 385,09	4 770,18

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi metalice cu acoperire din ambele parti, cu tabla de grosime min. 2 mm, termoizolarea, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan". Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului) - 1 buc (spre camera tehnica)			224,40	448,80
76	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	7,200	68,09 67,83	490,25 488,38
77	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi etc (pervaz exterior din tabla)	m	12,000	7,24 7,14	86,88 85,68
78	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adincimea de baza de min. 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla LOW-E. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul)	m2	7,200	1 604,37 37,23	11 551,45 268,05
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm	m	12,000	93,22 20,40	1 118,64 244,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 383,09 2 667,19
		1.1.10. Glafuri exterioare				
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				0,00
		1.1.11. Glafuri exterioare la ferestre si usile spre acoperis				
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de Ciment (pentru exterior):	m2	7,500	129,50 75,79	971,22 568,39

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane				
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,500	15,60 6,12	116,98 45,90
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea pentru exterior"	m2	7,500	46,12 28,05	345,87 210,38
		Total Glafuri exterioare la ferestre si usile spre acoperis Inclusiv salariu				1 434,07 824,67
		1.1.12. Incalzire				
83	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	1,000	9,18 9,18	9,18 9,18
84	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,10 5,10	20,40 20,40
85	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000	21,63 15,30	173,02 122,40
86	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	9,51 8,16	19,02 16,32
87	IB05B	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distaanta intre axe 500 mm. Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	1,000	2 375,14 127,50	2 375,14 127,50
88	Pret	Set de reductii pentru radiator	buc	1,000	168,00 0,00	168,00 0,00
89	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	34,50 10,20	138,00 40,80
90	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	1,000	68,01 9,18	68,01 9,18
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,000	75,01	75,01

1	2	3	4	5	6	7
		(retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2"			9,18	9,18
92	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,000	23,90 5,10	23,90 5,10
93	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	86,69 7,65	173,37 15,30
94	IC38A	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,000	92,28 7,65	184,57 15,30
95	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,500	47,11 17,85	70,66 26,78
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	16,29 7,65	65,14 30,60
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	53,46 20,40	427,70 163,20
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	19,09 9,18	152,68 73,44

1	2	3	4	5	6	7
99	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	28,52 13,26	57,05 26,52
100	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,000	53,61 7,65	53,61 7,65
101	IC40B	Bratara (cornier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	6,000	26,48 14,28	158,85 85,68
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 413,31 804,53
		Total Casa scarii et. 1 - et.5 Inclusiv salariu				340 045,63 165 310,32
		1.2. Casa scarii et.1 - et.2				
		1.2.1. Acoperis				
102	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2	13,000	36,92 36,72	479,96 477,36
103	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	18,000	7,24 7,14	130,32 128,52
104	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri	m2	13,000	34,77 34,17	452,01 444,21
105	RpSB05D	Demontarea gurii de scurgere	buc	1,000	48,45 48,45	48,45 48,45
106	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde-verificarea si depistarea punctelor de izolat, prepararea materialelor, croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare, lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	4,000	199,19 79,56	796,78 318,24
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	31,600	14,65 2,04	463,09 64,46

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat				
108	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	18,600	210,59 57,63	3 917,05 1 071,92
109	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	13,000	225,94 69,87	2 937,18 908,31
110	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere laterala) gata confectionate (din resurse se exclude- tabla, teava, ciment. se include gura de scurgere)	buc	1,000	227,47 15,30	227,47 15,30
111	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,000	275,82 142,80	275,82 142,80
112	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. 1.8 mm, pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude ciment si nisip)	m	18,000	33,77 13,26	607,77 238,68
113	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	18,000	22,81 17,85	410,51 321,30
114	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din	m	13,000	211,10 64,26	2 744,36 835,38

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Din resurse se exclude platforma telescopica)				
115	TrB22C1A 3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	0,500	43,58 30,08	21,79 15,04
		Total Acoperis Inclusiv salariu				13 512,56 5 029,97
		1.2.2. Tavan				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,000	14,47 13,77	361,75 344,25
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,000	16,62 7,14	415,47 178,50
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,000	96,91 78,03	2 422,82 1 950,75
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr+5 mm	m2	25,000	97,99 79,05	2 449,63 1 976,25
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	18,68 10,20	466,96 255,00
121	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	12,000	10,05 5,10	120,60 61,20
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,11 1,53	102,63 38,25
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,000	35,98 28,05	899,59 701,25
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,11 1,53	102,63 38,25

1	2	3	4	5	6	7
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25,000	44,80 28,05	1 119,90 701,25
126	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	19,500	60,86 40,80	1 186,69 795,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 648,67 7 040,55
		1.2.3. Tavan sub scari si paliere				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,400	14,47 13,77	367,54 349,76
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,400	16,62 7,14	422,13 181,36
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,400	96,91 78,03	2 461,59 1 981,96
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr+5 mm	m2	25,400	97,99 79,05	2 488,82 2 007,87
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,400	18,68 10,20	474,44 259,08
132	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	27,300	10,05 5,10	274,37 139,23
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400	4,11 1,53	104,27 38,86
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,400	35,98 28,05	913,98 712,47

1	2	3	4	5	6	7
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,400	4,11 1,53	104,27 38,86
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25,400	44,80 28,05	1 137,82 712,47
		Total Tavan sub scari si paliere Inklusiv salariu				8 749,23 6 421,92
		1.2.4. Pereti si glafuri				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	38,000	14,47 13,77	549,86 523,26
138	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (pentru largirea gol de usa)	m	8,100	36,03 14,79	291,87 119,80
139	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	375,85 280,50	75,17 56,10
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usacu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	36,600	28,71 10,71	1 050,73 391,99
141	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,400	73,09 56,10	175,42 134,64
142	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,250	1 739,92 207,68	434,98 51,92
143	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	89,900	6,21 5,61	558,28 504,34
144	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	10,000	5,10 5,10	51,00 51,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri)				
145	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,000	18,52 12,24	185,25 122,40
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127,900	16,62 7,14	2 125,56 913,21
147	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri)	m2	38,000	90,05 61,20	3 422,01 2 325,60
148	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6, gr + 3 cm	m2	38,000	72,96 39,78	2 772,48 1 511,64
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,900	81,07 62,22	10 368,59 7 957,94
150	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3, gr + 3 mm	m2	127,900	48,05 36,72	6 145,73 4 696,49
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,900	18,68 10,20	2 388,99 1 304,58
152	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	74,500	10,05 5,10	748,71 379,94
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,900	35,98 28,05	4 602,32 3 587,59

1	2	3	4	5	6	7
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,400	4,10 1,53	354,67 132,19
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila, LUCIOS. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	86,400	54,72 28,05	4 727,47 2 423,52
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,500	16,62 7,14	623,20 267,75
157	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru tencuiala mozaic de cuart 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) Culoarea se va coordona cu Beneficiarul H=1.3m	m2	37,500	296,35 62,22	11 113,20 2 333,25
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul) - la grinzi	m2	4,000	364,67 147,90	1 458,66 591,60
159	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	44,99 38,25	5 398,52 4 590,00
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				59 622,67 34 970,75
		1.2.5. Partea laterala a scarilor				
160	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si biciardare (nasecica)	m2	6,000	6,21 5,61	37,26 33,66
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,000	16,62 7,14	99,71 42,84
162	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	6,000	129,50	776,99

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: Partea laterala a scarilor			75,79	454,72
163	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (Din resurse se exclude suruburi)	m	12,000	10,05 5,10	120,60 61,20
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	35,98 28,05	215,90 168,30
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	4,11 1,53	24,63 9,18
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila, LUCIOS. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul))	m2	6,000	54,72 28,05	328,29 168,30
		Total Partea laterala a scarilor Inclusiv salariu				1 603,38 938,20
		1.2.6. Pardoseli si paliere scari				
167	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	29,600	13,08 12,75	387,17 377,40
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum, - grunduirea stratului de suport, - dezaerare	m2	31,200	113,90 11,93	3 553,58 372,35
169	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9 mm, dimensiuni aproximative 30x60 cm, suprafata antialunecare. Culoarea se va coordona suplimentar cu Beneficiarul)	m2	31,200	364,66 147,90	11 377,54 4 614,48
170	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinta)	m	29,600	44,40 20,40	1 314,22 603,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli si paliere scari Inclusiv salariu				16 632,51 5 968,07
		1.2.7. Trepte si contratrepte				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	12,700	16,80 7,14	213,42 90,68
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la trepte, preparare manuala a mortarului. (K=2, gr. 10 mm)	m2	12,700	172,13 124,44	2 186,08 1 580,39
173	CI24A	Placarea treptelor cu gresie pentru trepte, grosimea minima de 9 mm, colt rotunjit, suprafata antialunecare. Culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul	m2	12,700	522,00 196,60	6 629,39 2 496,86
174	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte)	m	10,100	50,61 20,40	511,14 206,04
		Total Trepte si contratrepte Inclusiv salariu				9 540,03 4 373,97
		1.2.8. Balustrada				
175	RpCP45C	Demontarea balustradei metalice existente	kg	104,000	5,28 5,10	548,69 530,40
176	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti, prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Balustrada metalica H=1,0 m, modelul conform schitei)	m	13,000	517,18 61,20	6 723,37 795,60
177	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	13,000	73,09 56,10	950,12 729,30
		Total Balustrada Inclusiv salariu				8 222,18 2 055,30
		1.2.9. Timplarie				
178	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,600	21,42 21,42	162,80 162,80

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCP45C	Demontarea grilei metalice existente	kg	45,000	5,28 5,10	237,41 229,50
180	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. - usa existenta	m2	4,450	260,09 224,41	1 157,38 998,63
181	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A, cu min. 4 camere, adincimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feronerie de productie Germana sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul)	m2	3,150	1 702,18 41,32	5 361,88 130,15
182	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Usi metalice existente)	m2	18,000	73,09 56,10	1 315,55 1 009,80
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,200	21,42 21,42	25,70 25,70
184	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc.(pervaz exterior din tabla)	m	2,000	7,24 7,14	14,48 14,28
185	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adincimea de baza de	m2	1,200	1 604,36 37,23	1 925,23 44,67

1	2	3	4	5	6	7
		min. 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla LOW-E. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu Beneficiarul)				
186	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm	m	2,000	93,22 20,40	186,44 40,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 386,87 2 656,33
		1.2.10. Glafuri exterioare la ferestre si usa de intrare				
187	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de Cement (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,500	129,50 75,79	453,25 265,25
188	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,500	15,60 6,12	54,59 21,42
189	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri. "Vopsea pentru exterior"	m2	3,500	46,11 28,05	161,39 98,17
		Total Glafuri exterioare la ferestre si usa de intrare Inclusiv salariu				669,23 384,84
		Total Casa scarii et.1 - et.2 Inclusiv salariu				138 587,33 69 839,90
		1.3. Lucrari diverse				
190	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	13,500	63,75 63,75	860,62 860,62
191	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	13,500	56,61 56,61	764,24 764,24
192	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,500	108,36 0,00	1 462,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 087,72 1 624,86
		<i>Total</i>	lei			481 720,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			7 141,85
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			56 826,02
		<i>Total</i>	100,00 +			545 688,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			10 913,77
		<i>Total</i>	100,00 +			556 602,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			11 132,05
		<i>Total</i>	100,00 +			567 734,37
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				567 734,37 236 775,08
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Casa scarii et. 1 - et. 5				
193	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	4,000	15,30 15,30	61,20 61,20
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,06 3,06	12,24 12,24
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	70,000	34,91 17,34	2 443,74 1 213,80
196	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	65,000	28,34 22,95	1 841,88 1 491,75
197	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,000	60,56 13,77	60,56 13,77

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea 1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	5,000	216,35 14,28	1 081,76 71,40
199	RpEE20B	Montarea senzorilor de miscare 360'	buc	5,000	156,41 27,03	782,03 135,15
		Total Casa scarii et. 1 - et. 5 Inclusiv salariu				6 283,41 2 999,31
		2.2. Casa scarii et. 1 - et. 2				
200	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
201	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	3,06 3,06	3,06 3,06
202	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	30,000	34,91 17,34	1 047,33 520,20
203	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	25,000	28,34 22,95	708,42 573,75
204	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	60,56 13,77	60,56 13,77

1	2	3	4	5	6	7
205	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea 1200 mm, inclusiv 2 lampi LED)	buc	2,000	216,35 14,28	432,70 28,56
206	RpEE20B	Montarea senzorilor de miscare 360'	buc	2,000	156,41 27,03	312,81 54,06
		Total Casa scarii et. 1 - et. 2 Inclusiv salariu				2 580,18 1 208,70
		<i>Total</i>	lei			8 863,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			139,67
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			1 009,92
		<i>Total</i>	100,00 +			10 013,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 052,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 065,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			221,30
		<i>Total</i>	100,00 +			11 286,48
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				11 286,48 4 208,01
		Total	lei			579 020,85
		T.V.A.	20,00 %			115 804,17
		Total	100,00 +			694 825,02
		Total deviz: Inclusiv salariu				694 825,02 240 983,09

Intocmit

ing. Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)