

**Reparatia unor sector de drum
pe tronsonul L 211, R20 -
Ciniseuti - Bucusca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 667 450,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,00	66,84 0,00	6 817,36 0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	102,00	66,84 0,00	6 817,36 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1 000,00	507,26 33,58	507 255,66 33 576,00
4	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,75	556,97 0,00	974,70 0,00


	Total	Lei	521 865,09
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 554,60
	Total		529 419,69
	Cheltuieli de regie	3 %	15 882,59
	Total		545 302,28
	Beneficiu de deviz	2 %	10 906,05
	Total		556 208,33
	TVA	20 %	111 241,67
	Total deviz:		667 450,00
	Inclusiv salariu		33 576,00

Intocmit

Director, Volodymyr Voron
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia unor sector de drum
pe tronsonul L 211, R20 -
Ciniseuti - Buciusca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 667 450,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	800,00	41,97	33 576,00
Total manopera						33 576,00

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	102,00	250,00	25 500,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 270,00	250,00	317 500,00
3.	14211022005251	Savura	m3	257,00	112,00	28 784,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	250,00	12,00	3 000,00
Total materiale de construcții						374 784,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	70,853	506,34	35 875,71
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,00	258,17	66 607,86
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,00	440,86	11 021,52
Total utilaje de construcții						113 505,09

Total	Lei	521 865,09
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 554,60
Total		529 419,69
Cheltuieli de regie	3 %	15 882,59
Total		545 302,28
Beneficiu de deviz	2 %	10 906,05
Total		556 208,33
TVA	20 %	111 241,67

Total deviz:


667 450,00

Intocmit

Director, Valeriu Vorice, Wolf
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	506,34	0,00
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	506,34	0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			507,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	41,97	33,58
	14211022005251	Savura	m3	0,2570	112,00	28,78
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	506,34	21,27
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	258,17	66,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	440,86	11,02
4	D1139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			556,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	506,34	0,00
					506,34	556,97

APROBAT:

Intocmit

Director, Volgarne Noroia, Udz
(funcția, semnătura, nume, prenume)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

