

**Constructia statii de asteptare in
or. Calarasi, s. Niscani, com
Tuzara**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25

Valoarea de deviz 659 966,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,3115	94,60	5 043,28
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,8000	94,60	1 589,39
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,9744	94,60	2 646,34
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,9568	94,60	279,73
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,8102	94,60	171,22
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,8400	94,60	10 012,52
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,6204	94,60	342,44
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	76,5632	94,60	7 242,90
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	158,0264	94,60	14 949,20
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7750	94,60	546,28
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,6571	94,60	4 508,40
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,3632	94,60	885,74
		Total manopera				48 217,44

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,4048	24,00	249,76
2.	1212121212121	apa	m3	3,0800	23,33	71,81
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,2566	480,00	603,17
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	15,6464	480,00	7 510,27
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3215	480,00	3 514,29
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8760	420,00	3 307,92
7.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,1669	420,00	1 330,14
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0184	4 833,33	88,89
9.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0184	4 833,33	88,89
10.	2010237318750	Distantieri	buc	98,2800	0,90	88,48
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,8048	285,00	514,34
12.	2030112938100 1	Sticla bronata monolit	m2	47,6000	2 367,64	112 699,72
13.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	428,4000	40,00	17 136,00
14.	2030132947000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	91,8400	550,00	50 512,00

15.	2320187315789	Decofrol	kg	4,5120	21,00	94,77
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3906	21,00	8,12
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2674	24,00	6,30
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,5580	133,33	4 474,26
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6012	66,36	172,62
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,7572	83,33	979,72
21.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	313,6000	5,00	1 568,00
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,1740	50,00	308,70
23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,3480	83,33	1 029,00
24.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	4 004,6091	2,60	10 411,97
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4048	2,60	27,02
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,3704	0,00	0,00
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,5600	6,00	171,36
28.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	61,7400	17,50	1 080,38
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	142,0020	150,00	21 300,30
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,9392	55,00	271,60
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6380	19,17	31,36
32.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	133,9800	12,92	1 731,07
33.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,9920	25,00	149,80
34.	2732103646070 1	Tabla Etalbond	m2	124,3200	760,00	94 483,20
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,2760	25,00	81,90
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,8590	25,00	146,44
37.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	616,0000	40,00	24 640,00
38.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 498,0000	40,00	59 920,00
39.	2873122004100	Plase sudate	kg	330,8760	21,50	7 113,82
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6012	65,56	170,52
41.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,6380	66,48	108,78
42.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,6690	5,00	58,38
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	285,6000	1,50	428,40
44.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,6690	2,50	29,12
45.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,6690	1,00	11,62
46.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	313,6000	1,00	313,60
47.	2874125886734	Nituri POP	buc	392,0000	1,00	392,00
48.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3916	22,50	8,80
49.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,1964	30,00	65,84
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 111,3200	1,50	1 666,98
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,7622	4,10	212,24
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8827	23,33	90,58
		Total materiale de constructii				431 474,25

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	7,6916	500,00	3 845,80
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,0956	30,00	32,89
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8320	20,00	136,64
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5174	1 150,00	595,06
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,1786	385,00	1 223,77
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1519	480,00	552,92
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1937	450,00	87,15
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,4620	21,00	135,70
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6139	75,00	46,05
10.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,2640	25,00	6,60
11.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1716	30,00	5,17
12.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0792	35,00	2,75

13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,6380	35,00	57,40
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,6296	500,00	814,80
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,2561	520,00	1 693,22
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3084	380,00	117,16
		Total utilaje de construcții				9 353,08

Total:

Cheltuieli directe	lei	489 044,77
Fondul social	24,00 %	11 572,19
Transportarea materialelor	10,00 %	43 147,43
Total	100,00 +	543 764,39
Cheltuieli de regie	14,50 %	78 845,84
Total	100,00 +	622 610,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	37 356,61

Total deviz:

659 966,84



Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria Calarasi
**Constructia statii de asteptare in or. Calarasi, s.
Niscani, com Tuzara****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02-25**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Calarasi 1.1. str. Daneza 1.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			981,82 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	981,82
2	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
4	RpDD02	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			1 024,07

1	2	3	4	5	6	7
	A	din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm				94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,96
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,30
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,49
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
7	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,40 ----- 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,56
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,14
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,09
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.1.3. Constructie statie				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
10	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
11	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 ----- 1 418,86

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 ----- 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 ----- 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 ----- 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa) 1.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
16	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			982,35 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	982,35
17	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		1.2.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
19	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,01 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,94
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,94
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,24

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,34
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,36 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,83
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,83
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,44 ----- 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,16
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,12
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.2.3. Constructie statie				
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
25	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
26	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2			327,96

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.3. str. Testimitanu (Autogara) 1.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
31	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			983,89 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	983,89
32	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3			72,84 ----- 72,84

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		1.3.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
34	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
37	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,40 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,13
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,06
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.3.3. Constructie statie				
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
40	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
41	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 <hr/> 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 <hr/> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.4. str-la I Gr. Urechi 1a 1.4.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
46	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
47	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		1.4.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,46 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,16
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,59
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.4.3. Constructie statie				
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
54	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
55	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2			327,96

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58
						11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.5. str. Mitropolitul Varlaam 15a 1.5.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
60	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,29
						0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,29
61	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale	m3			72,84

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei				72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		1.5.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
63	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	6954					
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,40 510,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76

1	2	3	4	5	6	7
	0012					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,15
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,40
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.5.3. Constructie statie				
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
69	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
70	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 <hr/> 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			<u>2 603,38</u> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>327,96</u> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671	Profil pentru etansare din spuma	m	0,0500	50,00	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	8272	polimerica				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.6. str. Stefan cel mare si Sfint 42a 1.6.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
75	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
76	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		1.6.2. Constructia platformei din				

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu piese inglobate				
78	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,40 ----- 510,83
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,15
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,42
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,06
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.6.3. Constructie statie				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati	t			42 432,99 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv				1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
84	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
85	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t	t			41 900,91 ----- 1 418,86

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>327,96</u> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			<u>562,58</u> 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		1.7. str. V. Lupu, intersectie B. P. Hasdeu 1.7.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
90	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,17 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,17
91	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		1.7.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
93	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83

1	2	3	4	5	6	7
	2121					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,42 ----- 510,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,58

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,12
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		1.7.3. Constructie statie				
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
98	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
99	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 <hr/> 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6	m2			969,04 <hr/> 85,14

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			<u>2 603,38</u> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>327,96</u> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		2. com. Tuzara 2.1. Sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu 2.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
104	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			982,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	982,67
105	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			19,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
107	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,07 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,96
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,30
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,49
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,41 ----- 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,13
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,11
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
		2.1.3. Constructie statie				
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
113	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
114	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 <hr/> 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la	m2			2 603,38 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 ----- 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		2.2. sat. Selistea Noua M. Eminescu 45				
		2.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
119	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
120	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		2.2.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
122	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,08 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25	m3	0,1020	480,00	48,96

1	2	3	4	5	6	7
	1646	mm				
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,96
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,29
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,40 ----- 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,56
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,14
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,09
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		2.2.3. Constructie statie				
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E	kg	0,9500	66,48	63,08

1	2	3	4	5	6	7
	1340	50B 4				
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
128	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
129	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 ----- 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 ----- 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		2.3. sat. Selistea Noua, str. Stefan cel Mare 25 2.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
134	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3			982,86 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	982,86
135	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 <hr/> 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 <hr/> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		2.3.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
137	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 <hr/> 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 <hr/> 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			<u>26,89</u> 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
140	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			<u>16,12</u> 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			<u>2 284,42</u> 510,85

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,58
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,12
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		2.3.3. Constructie statie				
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 <hr/> 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat	h-ut	0,8000	500,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	6728	cu zabrele				
143	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
144	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond	m2			969,04

1	2	3	4	5	6	7
		sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 <hr/> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17

1	2	3	4	5	6	7
	2000					
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		2.4. sat. Novaci, str. Stefan cel Mare (termenus) 2.4.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
149	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
150	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			19,93

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		2.4.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
152	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,47 ----- 510,83
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,13
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,42
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,13
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		2.4.3. Constructie statie				
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
157	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
158	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 ----- 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630	Ferme cu zabrele din otel complet	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	1500	asamblate				
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 ----- 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 ----- 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 <hr/> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 <hr/> 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		3. sat. Niscani 3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV-a, str. Livezilor, Niscani 3.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
163	TsC03B	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			984,17 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,17
164	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu. Curățirea platformei	m3			72,84 <hr/> 72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
165	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			19,93 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		3.1.2. Construcția platformei din beton cu piese înglobate				
166	RpDD02A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoroire 10 cm	m3			1 024,07 <hr/> 94,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,90
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,96
	1212121212121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,30
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,49
167	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundații și radieră la poduri, executate din	m2			116,70 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		panouri cu placaj P				87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	3,00
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	3,00
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3			2 284,40 ----- 510,85

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,76
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,15
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,40
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		3.1.3. Constructie statie				
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 <hr/> 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
172	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
173	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27

1	2	3	4	5	6	7
	3004					
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprintata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 <hr/> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		3.2. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani 3.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
178	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
179	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea	m3			72,84 ----- 72,84

1	2	3	4	5	6	7
		platformei				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,92 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,92
		3.2.2. Constructia platformei				
181	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220 6000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 ----- 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			26,89 ----- 4,26

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 ----- 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,44 ----- 510,84
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,17
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,11
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		3.2.3. Constructie statie				
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 ----- 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	24,00	3,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
187	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
188	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 <hr/> 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05
	277527630 9886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 <hr/> 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	8504					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 <hr/> 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 <hr/> 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 <hr/> 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294	Scaun metalic acoperit cu lemn gata	kg	1,0000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
	7000 1	confectionat				
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
		3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani				
		3.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
193	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
194	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,93 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	520,00	19,93
		3.3.2. Constructia platformei				
196	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3			1 024,12 ----- 94,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,71
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	94,60	71,89
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	480,00	609,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	480,00	48,96
	142120220	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	420,00	107,97

1	2	3	4	5	6	7
	6000					
	121212121 2121	apa	m3	0,2500	23,33	5,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 150,00	48,31
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,52
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			116,63 87,98
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	94,60	87,98
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	4 833,33	2,96
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	285,00	17,10
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	22,50	0,29
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	30,00	2,19
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	21,00	3,15
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,89 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,17	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg			16,12 2,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	94,60	2,65
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,92	13,11
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	30,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	30,00	0,04
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	35,00	0,02
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 284,42 510,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,58
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	2,60	966,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	420,00	307,12
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	480,00	326,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,08
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		3.3.3. Constructie statie				
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			42 432,99 1 702,80
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	94,60	1 362,24
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	94,60	170,28
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	66,48	63,08
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,50	11,21
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	5,00	22,52
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,49
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	24,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	21,00	4,58
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,00	100,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	25,00	87,48
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	33,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	400,00
202	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg			52,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	40,00	40,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
203	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			41 900,91 ----- 1 418,86
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	94,60	1 135,23
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	94,60	141,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,7500	94,60	70,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	94,60	70,91
	281110630 1500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	66,48	23,18
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	8,0000	1,00	7,95
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	24,00	1,59
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	35,00	12,27
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	500,00	350,00
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			969,04 ----- 85,14
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	273210364 6070 1	Tabla Etalbond	m2	1,1100	760,00	843,60
	287412588 6734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	287411589 3397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	1,00	2,80
	246111730 8504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	5,00	14,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400	500,00	20,00
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2 603,38 ----- 104,06
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	94,60	94,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	203011293 8100 1	Sticla bronata monolit	m2	1,0000	2 367,64	2 367,64
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			327,96 ----- 108,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	150,00	181,13
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,50	9,19
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	83,33	8,75
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	55,00	2,31
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,63
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg			562,58 ----- 11,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	203013294 7000 1	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	1,0000	550,00	550,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	66,36	0,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48



Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Constructia statii de asteptare in
or. Calarasi, s. Niscani, com
Tuzara**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25

Valoarea de deviz 659 966,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Calarasi 1.1. str. Daneza 1.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,011	981,82 0,00	10,80 0,00
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	19,92 0,00	358,49 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						409,35

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						40,06
		1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,25	1 024,07 94,60	1 280,09 118,25
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
7	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,85	2 284,40 510,84	1 941,74 434,21
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						4 291,72
Incluziv salariu						870,38
		1.1.3. Constructie statie				
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
10	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
11	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
12	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Daneza						35 743,07
Incluziv salariu						3 525,67
		1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa) 1.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,017	982,35 0,00	16,70 0,00
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea	m3	0,45	72,84 72,84	32,78 32,78

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei				
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	19,92 0,00	418,24 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						467,72
Incluziv salariu						32,78
		1.2.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,87	1 024,01 94,60	890,89 82,30
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,22	116,36 87,98	258,33 195,31
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,82	2 284,44 510,84	1 873,24 418,89
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 845,09
Incluziv salariu						827,91
		1.2.3. Constructie statie				

1	2	3	4	5	6	7
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
25	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
26	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
27	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)						35 354,81
Incluziv salariu						3 475,92
		1.3. str. Testimitanu (Autogara) 1.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,018	983,89 0,00	17,71 0,00
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,45	72,84 72,84	32,78 32,78
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	19,92 0,00	328,64 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						379,13
Incluziv salariu						32,78
		1.3.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
37	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi,	m3	0,63	2 284,40	1 439,17

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			510,84	321,83
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 277,15
Incluziv salariu						710,70
1.3.3. Constructie statie						
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
41	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
42	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47

1	2	3	4	5	6	7
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Testimitanu (Autogara)						34 698,28
Incluziv salariu						3 358,71
		1.4. str-la I Gr. Urechi Ia				
		1.4.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,02	984,00 0,00	19,68 0,00
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						109,56
Incluziv salariu						40,06
		1.4.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51

1	2	3	4	5	6	7
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,74	2 284,46 510,84	1 690,50 378,02
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 335,01
Incluziv salariu						735,10
1.4.3. Constructie statie						
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
55	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
56	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	8,40	327,96	2 754,88

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			108,79	913,84
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str-la I Gr. Urechi 1a						34 486,57
Incluziv salariu						3 390,39
		1.5. str. Mitropolitul Varlaam 15a				
		1.5.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,014	984,29 0,00	13,78 0,00
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						103,66
Incluziv salariu						40,06
		1.5.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,84	2 284,40 510,85	1 918,90 429,11
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 756,88
Incluziv salariu						817,98
1.5.3. Constructie statie						
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
69	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
70	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
71	CD07A	Pereti din panouri din tabla	m2	8,00	969,04	7 752,32

1	2	3	4	5	6	7
		instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			85,14	681,12
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Mitropolitul Varlaam 15a						34 902,54
Incluziv salariu						3 473,27
		1.6. str. Stefan cel mare si Sfint 42a 1.6.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,01	984,00 0,00	9,84 0,00
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06

1	2	3	4	5	6	7
		platformei				
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						99,72
Incluziv salariu						40,06
		1.6.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,53	2 284,40 510,83	1 210,73 270,74
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 048,71
Incluziv salariu						659,61
		1.6.3. Constructie statie				
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati,	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20

1	2	3	4	5	6	7
		montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv				
84	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
85	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
86	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Stefan cel mare si Sfint 42a						34 190,43
Incluziv salariu						3 314,90
		1.7. str. V. Lupu, intersectie B. P. Hasdeu 1.7.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,012	984,17	11,81

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						101,69
Incluziv salariu						40,06
1.7.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate						
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,73	2 284,42 510,85	1 667,63 372,92

1	2	3	4	5	6	7
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 312,14
Incluziv salariu						730,00
1.7.3. Constructie statie						
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 <hr/> 1 702,80	4 540,33 <hr/> 182,20
98	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 <hr/> 11,35	1 608,83 <hr/> 347,37
99	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 <hr/> 1 418,86	1 843,64 <hr/> 62,43
100	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 <hr/> 85,14	7 752,32 <hr/> 681,12
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 <hr/> 104,06	8 851,49 <hr/> 353,80
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 <hr/> 108,79	2 754,88 <hr/> 913,84
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 <hr/> 11,35	3 690,51 <hr/> 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. V. Lupu,						34 455,83

1	2	3	4	5	6	7
intersectie B. P. Hasdeu						
Incluziv salariu						3 385,29
<hr/>						
Total or. Calarasi						243 831,53
Incluziv salariu						23 924,15
		2. com. Tuzara 2.1. Sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu 2.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,015	982,67 <hr/> 0,00	14,74 <hr/> 0,00
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 <hr/> 72,84	40,06 <hr/> 40,06
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 <hr/> 0,00	49,82 <hr/> 0,00
<hr/>						
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						104,62
Incluziv salariu						40,06
		2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,25	1 024,07 <hr/> 94,60	1 280,09 <hr/> 118,25
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri,	m2	2,12	116,63 <hr/>	247,26 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		executate din panouri cu placaj P			87,98	186,51
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,95	2 284,41 510,84	2 170,19 485,30
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						4 520,17
Incluziv salariu						921,47
2.1.3. Constructie statie						
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
114	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
115	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla	m2	3,40	2 603,38	8 851,49

1	2	3	4	5	6	7
		bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv			104,06	353,80
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total Sat. Selistea Noua Intersectia Alexandru cel Bun cu M. Eminescu						35 666,79
Incluziv salariu						3 576,76
		2.2. sat. Selistea Noua M. Eminescu 45 2.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,02	984,00 0,00	19,68 0,00
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						109,56
Incluziv salariu						40,06
2.2.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate						
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,95	1 024,08 <hr/> 94,60	972,88 <hr/> 89,87
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 <hr/> 87,98	247,26 <hr/> 186,51
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 <hr/> 4,26	629,16 <hr/> 99,62
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 <hr/> 2,65	193,47 <hr/> 31,79
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,85	2 284,40 <hr/> 510,84	1 941,74 <hr/> 434,21
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 984,51
Incluziv salariu						842,00
2.2.3. Constructie statie						
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 <hr/> 1 702,80	4 540,33 <hr/> 182,20
128	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 <hr/> 11,35	1 608,83 <hr/> 347,37

1	2	3	4	5	6	7
129	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
130	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total sat. Selistea Noua M. Eminescu 45						35 136,07
Incluziv salariu						3 497,29
		2.3. sat. Selistea Noua, str. Stefan cel Mare 25				
		2.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,021	982,86 0,00	20,64 0,00
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in	m3	0,55	72,84	40,06

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei			72,84	40,06
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						110,52
Incluziv salariu						40,06
		2.3.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
140	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,73	2 284,42 510,85	1 667,63 372,92
Total Constructia						3 505,61

1	2	3	4	5	6	7
platformei din beton cu piese inglobate						
Incluziv salariu						761,79
2.3.3. Constructie statie						
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 <hr/> 1 702,80	4 540,33 <hr/> 182,20
143	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 <hr/> 11,35	1 608,83 <hr/> 347,37
144	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 <hr/> 1 418,86	1 843,64 <hr/> 62,43
145	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 <hr/> 85,14	7 752,32 <hr/> 681,12
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 <hr/> 104,06	8 851,49 <hr/> 353,80
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 <hr/> 108,79	2 754,88 <hr/> 913,84
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 <hr/> 11,35	3 690,51 <hr/> 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total sat. Selistea Noua, str. Stefan cel Mare 25						34 658,13

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 417,08
		2.4. sat. Novaci, str. Stefan cel Mare (termenus) 2.4.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,12	984,00 0,00	118,08 0,00
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						207,96
Incluziv salariu						40,06
		2.4.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62

1	2	3	4	5	6	7
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,72	2 284,47 510,83	1 644,82 367,80
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						3 289,33
Incluziv salariu						724,88
2.4.3. Constructie statie						
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
157	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
158	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
159	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47

1	2	3	4	5	6	7
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total sat. Novaci, str. Stefan cel Mare (termenus)						34 539,29
Incluziv salariu						3 380,17
Total com. Tuzara						140 000,28
Incluziv salariu						13 871,30
		3. sat. Niscani 3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV-a, str. Livezilor, Niscani 3.1.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,024	984,17 0,00	23,62 0,00
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						113,50
Incluziv salariu						40,06
		3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate				

1	2	3	4	5	6	7
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,25	1 024,07 94,60	1 280,09 118,25
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,42	116,70 87,98	282,42 212,91
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,84	2 284,40 510,85	1 918,90 429,11
Total Constructia platformei din beton cu piese inglobate						4 304,04
Incluziv salariu						891,68
3.1.3. Constructie statie						
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20
172	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
173	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
174	CD07A	Pereti din panouri din tabla	m2	8,00	969,04	7 752,32

1	2	3	4	5	6	7
		instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv			85,14	681,12
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Livezilor intersectie cu a IV-a, str. Livezilor, Niscani						35 459,54
Incluziv salariu						3 546,97
		3.2. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani 3.2.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,24	984,00 0,00	236,16 0,00
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06

1	2	3	4	5	6	7
		m teren mijlociu. Curatirea platformei				
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	19,92 0,00	89,65 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						365,87
Incluziv salariu						40,06
3.2.2. Constructia platformei						
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,81	2 284,44 510,84	1 850,40 413,78
Total Constructia platformei						3 688,38
Incluziv salariu						802,65
3.2.3. Constructie statie						
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m,	t	0,107	42 432,99 1 702,80	4 540,33 182,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind pina la 1 t inclusiv				
187	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 11,35	1 608,83 347,37
188	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 1 418,86	1 843,64 62,43
189	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etalbond sau material analog) fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 85,14	7 752,32 681,12
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 104,06	8 851,49 353,80
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 108,79	2 754,88 913,84
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 11,35	3 690,51 74,47
Total Constructie statie						31 042,00
Incluziv salariu						2 615,23
Total str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani						35 096,25
Incluziv salariu						3 457,94
		3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani				
		3.3.1. Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei				
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,02	984,00	19,68

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			0,00	0,00
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Curatirea platformei	m3	0,55	72,84 72,84	40,06 40,06
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,50	19,93 0,00	49,82 0,00
Total Lucrari de pregatire a terenului pentru amplasarea statiei						109,56
Incluziv salariu						40,06
3.3.2. Constructia platformei						
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,75	1 024,12 94,60	768,09 70,95
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	2,12	116,63 87,98	247,26 186,51
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,40	26,89 4,26	629,16 99,62
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,00	16,12 2,65	193,47 31,79
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	0,73	2 284,42 510,85	1 667,63 372,92

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
Total Constructia platformei						3 505,61
Incluziv salariu						761,79
3.3.3. Constructie statie						
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,107	42 432,99 <hr/> 1 702,80	4 540,33 <hr/> 182,20
202	CL26A	Sceletul de grinzi metalice gata confectionat pentru acoperis	kg	30,60	52,58 <hr/> 11,35	1 608,83 <hr/> 347,37
203	CL05A	Ferme decorative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,044	41 900,91 <hr/> 1 418,86	1 843,64 <hr/> 62,43
204	CD07A	Pereti din panouri din tabla instalata pe pereti spate (Etabond sau material analog) fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	8,00	969,04 <hr/> 85,14	7 752,32 <hr/> 681,12
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,40	2 603,38 <hr/> 104,06	8 851,49 <hr/> 353,80
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,40	327,96 <hr/> 108,79	2 754,88 <hr/> 913,84
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,56	562,58 <hr/> 11,35	3 690,51 <hr/> 74,47
Total Constructie statie						31 042,00

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				2 615,23
		Total str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani				34 657,17
		Incluziv salariu				3 417,08
		Total sat. Niscani				105 212,96
		Incluziv salariu				10 421,99
	Cheltuieli directe		lei			489 044,77
	Fondul social		24,00 %			11 572,19
	Transportarea materialelor		10,00 %			43 147,43
	Total		100,00 +			543 764,39
	Cheltuieli de regie		14,50 %			78 845,84
	Total		100,00 +			622 610,23
	Beneficiu de deviz		6,00 %			37 356,61

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**659 966,84
48 217,44**



Intocmit _____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)