

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Institutia Publica Gimnaziul Oliscani

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului la blocul A, Institutia Publica Gimnaziul Oliscani din s.Oliscani r-I Soldanesti						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1.1.1.</b>	<b>Reparatia acoperisului / Lucrari de demolare</b>				
1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2			<b>63,77</b> 62,77
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	87,18	31,38
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	87,18	31,38
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
1.2	RpCH32C	Desfacerea asterealei la invelitori	m2			<b>17,19</b> 15,69
1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	87,18	7,85
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	87,18	7,85
1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.3	RpCO56C	Demontari: grile de ventilare acoperis din lemn	m2			<b>21,79</b> 21,79
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	87,18	11,33
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	87,18	10,46
1.4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori sectiune 60x150(h) mm	m			<b>136,59</b> 83,69
1.4.1	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 800,00	46,40
1.4.2	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
1.4.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5700	87,18	49,69
1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	87,18	34,00
1.4.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - prelungire capriori sectiune 60x80(h) mm	m			<b>136,59</b> 83,69
1.5.1	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	5 800,00	46,40
1.5.2	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	25,00	5,00
1.5.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5700	87,18	49,69
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	87,18	34,00
1.5.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
1.6	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - clesti sectiune 60x150(h) mm	m			<b>156,43</b> 39,23
1.6.1	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	20,00	0,30
1.6.2	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0200	5 800,00	116,00
1.6.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	87,18	26,15
1.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	87,18	13,08
1.6.5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.7	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - contravinturi (transversale / longitudinale) sectiune 60x150(h) mm	m			<b>252,41</b> 85,44
1.7.1	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750	25,00	29,38
1.7.2	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0150	20,00	0,30
1.7.3	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0235	5 800,00	136,30
1.7.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6800	87,18	59,28
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	87,18	26,15
1.7.6	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.7.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			<b>81,74</b> 34,00
1.8.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
1.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	87,18	34,00
1.8.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.8.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
1.9	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			<b>348,63</b>

								178,72
1.9.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00			147,00
1.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71			13,66
1.9.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	87,18			178,72
1.9.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00			2,60
1.9.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00			1,45
1.9.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00			5,20
1.10	TsH92B	Incarcarea in auto foi din asbociment	t					<b>96,77</b>
								96,77
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	87,18			96,77
1.11	TsH92C	Incarcarea in auto material lemnos de la demontari acoperis	t					<b>56,67</b>
								56,67
1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	87,18			56,67
1.12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t					<b>49,40</b>
								0,00
1.12.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	650,00			49,40
	<b>1.1.1.</b>	<b>TOTAL Reparatia acoperisului / Lucrari de demolare</b>						<b>171 738,58</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Reparatia acoperisului</b>						
1.13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade - existente	m3					<b>348,63</b>
								178,72
1.13.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00			147,00
1.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71			13,66
1.13.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	87,18			178,72
1.13.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00			2,60
1.13.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00			1,45
1.13.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00			5,20
1.14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea – existente	m3					<b>81,75</b>
								34,00
1.14.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00			45,15
1.14.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	87,18			34,00
1.14.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00			0,65
1.14.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00			1,95
1.15		L-1. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2					<b>550,00</b>
								0,00
1.15.1	246110601	L-1. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	1,0000	550,00			550,00
1.16		L-2. Fereastră la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2					<b>550,00</b>
								0,00
1.16.1	2461111100601	L-2. Fereastră la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2	1,0000	550,00			550,00
1.17		L-3. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2					<b>550,00</b>
								0,00
1.17.1	2461103222601	L-3. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	1,0000	550,00			550,00
1.18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3					<b>81,74</b>
								34,00
1.18.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00			45,15
1.18.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	87,18			34,00
1.18.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00			0,65
1.18.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00			1,95
1.19	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3					<b>348,58</b>
								178,72
1.19.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00			147,00
1.19.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71			13,66
1.19.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	87,18			178,72
1.19.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00			2,60
1.19.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00			1,45
1.19.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00			5,20
1.20	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300	m2					<b>30,55</b>
								21,80
1.20.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00			8,05
1.20.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01			0,12
1.20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00			0,00
1.20.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	87,18			17,44
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	87,18			4,36
1.20.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00			0,50
1.21	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x25 mm (840 m), cu tratament antiseptic	m3					<b>9 478,96</b>
								1 917,96
1.21.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 800,00			5 800,00
1.21.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 800,00			1 450,00

1.21.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000	20,00	100,00
1.21.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
1.21.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	0,55	1,93
1.21.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	0,55	1,93
1.21.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,55	1,93
1.21.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	16,00	80,00
1.21.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	87,18	1 743,60
1.21.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	87,18	174,36
1.22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci de rasinoase (80x40 mm grosime), la constructii obisnuite. N= 0.01102 m3/m2 (3220 m)	m2			<b>93,42</b> 25,72
1.22.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0110	5 800,00	63,80
1.22.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	20,00	2,40
1.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	87,18	19,62
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	87,18	6,10
1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
1.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - scara lucarna	m3			<b>8 914,92</b> 1 961,58
1.23.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
1.23.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 800,00	58,00
1.23.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 800,00	5 394,00
1.23.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 800,00	696,00
1.23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
1.23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	18,00	54,18
1.23.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
1.23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
1.23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
1.23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	87,18	1 765,40
1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	87,18	196,16
1.23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
1.23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
1.23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
1.24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			<b>81,75</b> 34,00
1.24.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
1.24.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	87,18	34,00
1.24.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
1.24.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
1.25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			<b>348,63</b> 178,72
1.25.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
1.25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,71	13,66
1.25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	87,18	178,72
1.25.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
1.25.5	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
1.25.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
1.26	CK26D aplic.	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,55 mm grosime, cu acoperire RAL, cu latimea desfasurata 25 cm	m			<b>47,52</b> 8,72
1.26.1	2743123549027	Lacrimar din tabla zincata	m	1,0000	35,00	35,00
1.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
1.26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	87,18	7,85
1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	87,18	0,87
1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.27	CE07A	Invelitori din placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL conform pasaportului coloristic, clasa calitate - Premium, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2			<b>274,24</b> 100,26
1.27.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	120,00	138,00
1.27.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.27.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	4,95
1.27.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,00
1.27.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	100,00	4,00
1.27.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.27.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0500	0,00	0,00
1.27.8	7213050013100	Tinichigu	h-om	0,9000	87,18	78,46
1.27.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	87,18	21,80
1.27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
1.28	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL	m			<b>82,57</b> 34,87
1.28.1	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.28.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
1.28.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	87,18	27,90
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	87,18	6,97
1.28.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1.29	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: bariera de protecție (140 m)	kg			<b>39,54</b>
						<b>18,31</b>
1.29.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
1.29.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
1.29.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	4,00	0,03
1.29.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
1.29.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,05
1.29.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
1.29.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	87,18	16,56
1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	87,18	0,87
1.29.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	87,18	0,87
1.30		Accesorii metalice pentru fixare	buc			<b>0,55</b>
						<b>0,00</b>
1.30.1	246116400601	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000	0,55	0,55
1.31	IzF16B	Strat de amortizare din placi tehnice de cauciuc sub suport bariera de protective	m2			<b>1 847,08</b>
						<b>47,08</b>
1.31.1	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	30,0000	60,00	1 800,00
1.31.2	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400	87,18	47,08
1.32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			<b>2 138,10</b>
						<b>634,67</b>
1.32.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	75,00	900,00
1.32.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	75,00	450,00
1.32.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.32.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.32.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.32.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	87,18	634,67
1.33	CK19A	G-1. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2			<b>703,04</b>
						<b>95,90</b>
1.33.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	550,00	550,00
1.33.2	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	45,00	31,73
1.33.3	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	45,00	11,12
1.33.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
1.33.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
1.33.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	4,00	4,00
1.33.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	87,18	87,18
1.33.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	87,18	8,72
1.33.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Reparatia acoperisului</b>				<b>474 655,80</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Scara Scm-1(1 buc)</b>				
1.34	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zăbrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate prin sudură.	t			<b>34 280,56</b>
						<b>7 410,29</b>
1.34.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
1.34.2	2873155901340	Electrod sud.otel siab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	68,00	374,00
1.34.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,55	2,75
1.34.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,55	2,75
1.34.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,55	2,75
1.34.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	38,00	15,20
1.34.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	38,00	22,80
1.34.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	87,18	3 705,15
1.34.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	87,18	2 593,61
1.34.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	87,18	741,03
1.34.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	87,18	370,52
1.34.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
1.34.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zăbrele	h-ut	9,5000	650,00	6 175,00
1.35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			<b>2 138,09</b>
						<b>634,67</b>
1.35.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	75,00	900,00
1.35.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	75,00	450,00
1.35.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,00	31,92
1.35.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,00
1.35.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	5,00	7,50
1.35.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	87,18	634,67
1.36	CK35A	Dibluri din metal M16, L=250 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<b>13,68</b>

						13,08
1.36.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,60	0,60
1.36.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	87,18	13,08
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL Scara Scm-1(1 buc)</b>				<b>18 191,83</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Lucrari de constructie</b>				
1.37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			<b>103,74</b> 103,74
1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	87,18	103,74
1.38	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			<b>85,36</b> 84,56
1.38.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
1.38.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	87,18	84,56
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie</b>				<b>5 673,27</b>

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
2.1	08-02-471-4 aplicat	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc			<b>2 303,76</b> 722,73
2.1.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	15 000,00	1 215,00
2.1.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	2 000,00	4,00
2.1.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	68,00	53,04
2.1.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	87,18	722,72
2.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
2.1.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	650,00	91,00
2.2		Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set			<b>375,00</b> 0,00
2.2.1	35611100601	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	1,0000	375,00	375,00
2.3		Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set			<b>35,00</b> 0,00
2.3.1	356111006649870 1	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	1,0000	35,00	35,00
2.4	08-02-472-7	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> .	100 m			<b>5 125,73</b> 1 856,93
2.4.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	60,00
2.4.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	68,00	88,40
2.4.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
2.4.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,00	49,20
2.4.5	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	15 000,00	1 950,00
2.4.6	1019852	Vopsea	kg	2,3000	75,00	172,50
2.4.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
2.4.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
2.4.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	87,18	1 856,93
2.4.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	650,00	162,50
2.4.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
2.4.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	650,00	162,50
2.5		Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m			<b>57,50</b> 0,00
2.5.1	39756498701	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	1,0000	57,50	57,50
2.6		Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set			<b>10,00</b> 0,00
2.6.1	354646546	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	1,0000	10,00	10,00
2.7	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			<b>4 458,05</b> 1 856,93
2.7.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	15 000,00	1 380,00
2.7.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	60,00
2.7.3	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	68,00	61,20

2.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
2.7.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	6,00	49,20
2.7.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	75,00	180,00
2.7.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
2.7.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
2.7.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	87,18	1 856,93
2.7.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	650,00	123,50
2.7.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
2.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	650,00	123,50
2.8		Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m			<b>12,40</b>
						0,00
2.8.1	3976872418701	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	1,0000	12,40	12,40
2.9		Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set			<b>16,00</b>
						0,00
2.9.1	3546684546	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,0000	16,00	16,00
2.10	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de otel inox cu invelis PVC d=16 mm, deschis, pe suporturi de constructive	100 m			<b>4 986,40</b>
						4 062,60
2.10.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0400	60,00	122,40
2.10.2	05009031	Scoabe	10 buc	20,4000	3,00	61,20
2.10.3	05009062	Papuci de cablu	buc	204,0000	0,30	61,20
2.10.4	1	Muncitor	h-om	46,6000	87,18	4 062,59
2.10.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	650,00	19,50
2.10.6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	12,8000	50,00	640,00
2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	650,00	19,50
2.11		Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m			<b>34,20</b>
						0,00
2.11.1	397418701	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m	1,0000	34,20	34,20
2.12		Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set			<b>62,50</b>
						0,00
2.12.1	3546555546	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	1,0000	62,50	62,50
2.13		Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set			<b>62,50</b>
						0,00
2.13.1	35465576846	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	1,0000	62,50	62,50
2.14		Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set			<b>50,00</b>
						0,00
2.14.1	3546575446	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	1,0000	50,00	50,00
2.15		Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set			<b>42,50</b>
						0,00
2.15.1	67923584846	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	1,0000	42,50	42,50
2.16		Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set			<b>75,00</b>
						0,00
2.16.1	354659876846	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	1,0000	75,00	75,00
2.17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV.	set			<b>425,74</b>
						261,54
2.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,00	20,90
2.17.2	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
2.17.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	87,18	261,54
2.17.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
2.17.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>40 051,06</b>

**Devizul: Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.3.</b>	<b>Utilaj</b>				
3.1		Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set			<b>31 000,00</b>
						0,00
3.1.1	35465846346	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,0000	31 000,00	31 000,00
3.2		Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu	set			<b>1 700,00</b>

		platforma conica pentru suport				0,00
3.2.1	35435865546	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	1,0000	1 700,00	1 700,00
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>37 800,00</b>

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Institutia Publica Gimnaziul Oliscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Oliscani

Obiectul: Reparatia capitala a acoperisului la blocul A, Institutia Publica Gimnaziul Oliscani din s.Oliscani r-I Soldanesti

## Deviz local Nr. 2.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-19

Valoarea de deviz 1 065 701,33 (Lei)

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului la blocul A, Institutia Publica Gimnaziul Oliscani din s.Oliscani r-I Soldanesti						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1./1.1.</b>	<b>Reparatia acoperisului / Lucrari de demolare</b>				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	958,0000	63,77	61 091,28
					62,77	60 133,28
1.2	RpCH32C	Desfacerea asterealei la invelitori	m2	958,0000	17,19	16 470,32
					15,69	15 033,32
1.3	RpCO56C	Demontari: grile de ventilare acoperis din lemn	m2	13,7500	21,79	299,68
					21,79	299,68
1.4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori sectiune 60x150(h) mm	m	145,0000	136,59	19 805,96
					83,69	12 135,46
1.5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - prelungire capriori sectiune 60x80(h) mm	m	8,4000	136,59	1 147,38
					83,69	703,02
1.6	RpCH05C	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - clesti sectiune 60x150(h) mm	m	248,0000	156,43	38 794,89
					39,23	9 729,29
1.7	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - contravintuiri (transversale / longitudinale) sectiune 60x150(h) mm	m	117,2000	252,41	29 582,62
					85,44	10 013,15
1.8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,6400	81,74	379,29
					34,00	157,76
1.9	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,6400	348,63	1 617,65
					178,72	829,26
1.10	TsH92B	Incarcarea in auto foi din asbociment	t	12,7400	96,77	1 232,85
					96,77	1 232,85
1.11	TsH92C	Incarcarea in auto material lemnos de la demontari acoperis	t	6,4800	56,67	367,20
					56,67	367,20
1.12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	19,2200	49,40	949,46
					0,00	0,00
	<b>1./1.1.</b>	<b>TOTAL Reparatia acoperisului / Lucrari de demolare</b>				<b>171 738,58</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>110 634,27</b>
	<b>1.2.</b>	<b>Reparatia acoperisului</b>				
1.13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade - existente	m3	14,8000	348,63	5 159,68
					178,72	2 645,04
1.14	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea – existente	m3	14,8000	81,75	1 209,90
					34,00	503,20
1.15		L-1. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	2,6400	550,00	1 452,00
					0,00	0,00
1.16		L-2. Fereastră la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2	2,4800	550,00	1 364,00
					0,00	0,00
1.17		L-3. Fereastră - jaluzele pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	2,6400	550,00	1 452,00
					0,00	0,00
1.18	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,7800	81,74	63,76
					34,00	26,52
1.19	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,7800	348,58	271,89
					178,72	139,40
1.20	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300	m2	958,8000	30,55	29 290,53
					21,80	20 897,05

1.21	CR03A	Cotrasipca de rasoase sectiune 50x25 mm (840 m), cu tratament antiseptic	m3	1,2750	9 478,96	12 085,67
					1 917,96	2 445,40
1.22	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci de rasoase (80x40 mm grosime), la constructii obisnuite. N= 0.01102 m3/m2 (3220 m)	m2	958,8000	93,42	89 569,27
					25,72	24 658,51
1.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - scara lucarna	m3	0,1200	8 914,92	1 069,79
					1 961,58	235,39
1.24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	10,3000	81,75	842,04
					34,00	350,20
1.25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	11,6950	348,63	4 077,24
					178,72	2 090,12
1.26	CK26D aplic.	Lacrimar din tabla zincata protejata anticoroziv de 0,55 mm grosime, cu acoperire RAL, cu latimea desfasurata 25 cm	m	146,8000	47,52	6 975,64
					8,72	1 279,80
1.27	CE07A	Invelitori din placi tigla metalica, grosime tabla 0.50 mm cu acoperire RAL conform pasaportului coloristic, clasa calitate - Premium, pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2	958,8000	274,24	262 940,22
					100,26	96 126,42
1.28	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime, RAL	m	137,0000	82,57	11 312,36
					34,87	4 777,46
1.29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie (140 m)	kg	973,8700	39,54	38 504,68
					18,31	17 829,42
1.30		Accesorii metalice pentru fixare	buc	460,0000	0,55	253,00
					0,00	0,00
1.31	IzF16B	Strat de amortizare din placi tehnice de cauciuc sub suport bariera de protectie	m2	1,1100	1 847,08	2 050,26
					47,08	52,26
1.32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,9740	2 138,10	2 082,51
					634,67	618,17
1.33	CK19A	G-1. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	3,7400	703,04	2 629,36
					95,90	358,66
	<b>1.2.</b>	<b>TOTAL Reparatia acoperisului</b>				<b>474 655,80</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>175 033,02</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Scara Scm-1(1 buc)</b>				
1.34	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura.	t	0,4860	34 280,56	16 660,35
					7 410,29	3 601,40
1.35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,4860	2 138,09	1 039,11
					634,67	308,45
1.36	CK35A	Dibluri din metal M16, L=250 mm fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	36,0000	13,68	492,37
					13,08	470,77
	<b>1.3.</b>	<b>TOTAL Scara Scm-1(1 buc)</b>				<b>18 191,83</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 380,62</b>
	<b>2.1.</b>	<b>Lucrari de constructie</b>				
1.37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	30,0000	103,74	3 112,33
					103,74	3 112,33
1.38	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	30,0000	85,36	2 560,94
					84,56	2 536,94
	<b>2.1.</b>	<b>TOTAL Lucrari de constructie</b>				<b>5 673,27</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 649,27</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>3 391,8004</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total	670 259,48
Asigurari sociale	24,0000% 70 967,32

Total		741 226,80
Cheltuieli de transport	4,0000%	14 506,51
Total		755 733,31
Cheltuieli de regie	3,0000%	22 672,01
Total		778 405,32
Beneficiu de deviz	3,0000%	23 352,16

**Total Deviz fara TVA 801 757,48**

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.2.</b>	<b>Lucrari de montare</b>				
2.1	08-02-471-4 aplicat	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc	1,6000	2 303,76	3 686,02
					722,73	1 156,36
2.2		Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	16,0000	375,00	6 000,00
					0,00	0,00
2.3		Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	16,0000	35,00	560,00
					0,00	0,00
2.4	08-02-472-7	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> .	100 m	1,2000	5 125,73	6 150,88
					1 856,93	2 228,32
2.5		Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	120,0000	57,50	6 900,00
					0,00	0,00
2.6		Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	10,0000	10,00	100,00
					0,00	0,00
2.7	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,7500	4 458,05	3 343,54
					1 856,93	1 392,70
2.8		Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	75,0000	12,40	930,00
					0,00	0,00
2.9		Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,0000	16,00	16,00
					0,00	0,00
2.10	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de otel inox cu invelis PVC d=16 mm, deschis, pe suporturi de constructive	100 m	0,3000	4 986,40	1 495,92
					4 062,60	1 218,78
2.11		Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm	m	75,0000	34,20	2 565,00
					0,00	0,00
2.12		Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	2,0000	62,50	125,00
					0,00	0,00
2.13		Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	2,0000	62,50	125,00
					0,00	0,00
2.14		Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	75,0000	50,00	3 750,00
					0,00	0,00
2.15		Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	30,0000	42,50	1 275,00
					0,00	0,00
2.16		Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	12,0000	75,00	900,00
					0,00	0,00
2.17	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV.	set	5,0000	425,74	2 128,70
					261,54	1 307,70
	<b>2.2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de montare</b>				<b>40 051,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 303,86</b>

**Total manopera (ore) 83,7790**  
**Total greutate materiale (tone) 0,0000**

Total		40 051,06
Asigurari sociale	24,0000%	1 752,93
Total		41 803,99
Cheltuieli de transport	4,0000%	1 217,25
Total		43 021,24
Cheltuieli de regie	50,0000%	3 651,93

Total		46 673,17
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 400,19

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>48 073,36</b>
-----------------------------	--	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.3.</b>	<b>Utilaj</b>				
3.1		Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,0000	31 000,00	31 000,00
					0,00	0,00
3.2		Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	4,0000	1 700,00	6 800,00
					0,00	0,00
	<b>2.3.</b>	<b>TOTAL Utilaj</b>				<b>37 800,00</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>0,0000</b>
-----------------------------	--	---------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
--	--	---------------

Total		37 800,00
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	453,60

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>38 253,60</b>
-----------------------------	--	------------------

<b>Total General fara TVA</b>		<b>888 084,44</b>
-------------------------------	--	-------------------

<b>TVA (20%)</b>		<b>177 616,89</b>
------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 065 701,33</b>
----------------------	--	---------------------

<b>Inclusiv salariul</b>		<b>303 001,04</b>
--------------------------	--	-------------------

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Oliscani

Obiectul: Reparatia capitala a acoperisului la blocul A, Institutia Publica Gimnaziul Oliscani din s.Oliscani r-I Soldanesti

## Devizul local de resurse Nr. 2.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-19

Valoarea de deviz 1 065 701,33 (Lei)

Deviz: Reparatia capitala a acoperisului la blocul A, Institutia Publica Gimnaziul Oliscani din s.Oliscani r-I Soldanesti						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	568,9840	87,18	49 604,03
2	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,4300	87,18	211,85
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5994	87,18	52,26
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	191,7600	87,18	16 717,64
5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,6288	87,18	926,62
6	7212030022700	Sudor	h-om	24,1972	87,18	2 109,51
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 207,8000	87,18	105 296,01
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,1310	87,18	360,14
9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,3950	87,18	2 126,75
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	185,0353	87,18	16 131,38
11	7422010060100	Timplar	h-om	64,2395	87,18	5 600,39
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,1534	87,18	7 249,32
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	945,4682	87,18	82 425,93
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6500	87,18	143,85
15	9310060019930	Muncitor	h-om	77,3286	87,18	6 741,50
<b>Total manopera</b>						<b>295 697,18</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,1900	5,00	10,96
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,4774	3,00	58,43
3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,2750	5 800,00	7 395,00
4	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	10,5468	5 800,00	61 171,44
5	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	4,9600	5 800,00	28 768,00
6	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,0144	5 800,00	83,52
7	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,5460	5 800,00	8 966,80
8	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0012	5 800,00	6,96
9	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1116	5 800,00	647,28
10	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,7542	5 800,00	15 974,36
11	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,7400	550,00	2 057,00
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0300	0,00	80,68
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	1,0500	0,00	1 708,44
14	2320166200676	White spirit	kg	4,3800	38,00	166,44
15	23203226000361	Gudron	kg	0,3096	18,00	5,57
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2916	38,00	11,08
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1944	38,00	7,39
18	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,6367	45,00	118,65
19	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,3750	16,00	102,00
20	2430116100000	Email clorcauciu	kg	17,5200	75,00	1 314,00
21	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	312,7670	15,00	4 691,51
22	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,7387	75,00	730,40
23	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,7600	75,00	657,00
24	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9238	45,00	41,57
25	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,2264	38,00	46,60
26	2461103222601	L-3. Fereastra - jaluzea pentru lucrana asamblate din lamele	m2	2,6400	550,00	1 452,00

		metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete				
27	246110601	L-1. Fereastră - jaluzeala pentru lucrana asamblate din lamele metalice din otel zincat cu o grosime de 0,55 mm, cu un strat de polimer pe doua fete	m2	2,6400	550,00	1 452,00
28	24611111100601	L-2. Fereastră la lucarna din profile din aluminiu in 4 canaturi, cu 1 canat oscilo-batant - 1 buc	m2	2,4800	550,00	1 364,00
29	246116400601	Accesorii metalice pentru fixare	buc	460,0000	0,55	253,00
30	2462106110601	Paste antiseplice	kg	91,8652	15,00	1 377,99
31	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	33,3000	60,00	1 998,00
32	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	47,9400	5,00	239,70
33	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	95,8800	100,00	9 588,00
34	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	160,8516	2,71	435,89
35	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,4774	2,40	46,75
36	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,2440	10,00	22,44
37	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,1740	15,00	2,61
38	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 102,6200	7,00	7 718,34
39	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	479,4000	25,00	11 985,00
40	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 102,6200	120,00	132 314,40
41	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	38,3520	100,00	3 835,20
42	2743123549026	Opritori de zapada	m	137,0000	45,00	6 165,00
43	2743123549027	Lacrimar din tabla zincata	m	146,8000	35,00	5 138,00
44	27859	Pastă antisepică	kg	0,3612	18,00	6,50
45	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	486,0000	20,00	9 720,00
46	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	973,8700	20,00	19 477,40
47	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,4080	25,00	10,20
48	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	121,4310	20,00	2 428,62
49	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,8694	68,00	331,12
50	2873155901340	Electrod sud.otel aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,6730	68,00	181,76
51	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,4300	0,55	1,34
52	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	4,4625	0,55	2,45
53	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,9000	55,00	49,50
54	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 451,2400	0,55	798,18
55	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	4,4625	0,55	2,45
56	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,4300	0,55	1,34
57	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,4300	0,55	1,34
58	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,4625	0,55	2,45
59	2874136313300	Diblu din metal	buc	36,0000	0,60	21,60
60	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	5,4780	20,00	109,56
61	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,3600	20,00	7,20
62	2875276311528	Scoabe din otel	kg	168,3900	25,00	4 209,75
63	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,3750	25,00	159,38
64	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 629,2000	0,55	4 746,06
65	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 505,6000	0,01	115,06
66	4011106202741	Energie electrica	kw	11,5310	4,00	46,12
67	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,00	24,00
<b>Total materiale</b>					<b>362 662,78</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1600	650,00	102,84
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0200	650,00	11,70
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	34,6900	50,00	1 734,65
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,1600	50,00	958,00
5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,4600	50,00	272,85
6	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0300	50,00	1,38
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,2000	50,00	4 460,24
8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,9300	50,00	46,28
9	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0400	50,00	1,98
10	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,6700	50,00	133,65
11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,6200	650,00	3 001,05

12	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3500	650,00	225,44
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4600	650,00	949,46
<b>Total utilaje</b>						<b>11 899,52</b>
Total						670 259,48
Asigurari sociale				24,0000%		70 967,32
Total						741 226,80
Cheltuieli de transport				4,0000%		14 506,51
Total						755 733,31
Cheltuieli de regie				3,0000%		22 672,01
Total						778 405,32
Beneficiu de deviz				3,0000%		23 352,16
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>801 757,48</b>

**Deviz: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	83,7790	87,18	7 303,86
<b>Total manopera</b>						<b>7 303,86</b>
<b>Materiale</b>						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,9000	55,00	104,50
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,9900	6,00	95,94
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,6120	60,00	36,72
4	05009031	Scoabe	10 buc	9,0450	3,00	27,14
5	05009062	Papuci de cablu	buc	61,2000	0,30	18,36
6	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	26,1300	30,00	783,90
7	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1986	15 000,00	2 979,00
8	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0078	15 000,00	117,00
9	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0032	2 000,00	6,40
10	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,4830	68,00	236,84
11	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,9900	6,00	95,94
12	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1560	15 000,00	2 340,00
13	1019852	Vopsea	kg	4,5600	75,00	342,00
14	354646546	Clema de imbinare a platbandei cu platbanda 40x4 mm	set	10,0000	10,00	100,00
15	3546555546	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm cu d=16 mm	set	2,0000	62,50	125,00
16	35465576846	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox d=16 mm	set	2,0000	62,50	125,00
17	3546575446	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	set	75,0000	50,00	3 750,00
18	354659876846	Banda de protectie impotriva coroziunii 50 mm x 10 m	set	12,0000	75,00	900,00
19	3546684546	Clema de imbinare universala a conductorului rotund din otel inox d=10 mm	set	1,0000	16,00	16,00
20	35611100601	Electrod de impamintare din otel inox, d=20mm, L=3 m cu virf de penetrare, cap de batut si clema de imbinare cu platbanda cu electrod vertical	set	16,0000	375,00	6 000,00
21	3561110066498701	Mufa de legatura din otel inox pentru electrod de impamintare din otel inox, d=20mm	set	16,0000	35,00	560,00
22	397418701	Conductor rotund din otel inox cu învelis din PVC d=16 mm	m	75,0000	34,20	2 565,00
23	39756498701	Platbanda din otel zincat sectiune 40x4 mm	m	120,0000	57,50	6 900,00
24	3976872418701	Conductor rotund din otel inox d=10 mm	m	75,0000	12,40	930,00

25	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	0,30	1,50
26	67923584846	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete	set	30,0000	42,50	1 275,00
<b>Total materiale</b>						<b>30 431,24</b>
<b>Utilaje</b>						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2300	650,00	796,58
2	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8400	50,00	192,00
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2300	650,00	796,58
4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,6200	50,00	530,80
<b>Total utilaje</b>						<b>2 315,96</b>
Total						40 051,06
Asigurari sociale					24,0000%	1 752,93
Total						41 803,99
Cheltuieli de transport					4,0000%	1 217,25
Total						43 021,24
Cheltuieli de regie					50,0000%	3 651,93
Total						46 673,17
Beneficiu de deviz					3,0000%	1 400,19
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>48 073,36</b>

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0,00</b>

Materiale						
1	35435865546	Captor paratrasent din otel inox H=3,5m, d=20 / d=16mm cu platforma conica pentru suport	set	4,0000	1 700,00	6 800,00
2	35465846346	Captor paratrasent din otel inox H=1,0m, d=10mm cu suport	set	1,0000	31 000,00	31 000,00
<b>Total materiale</b>						<b>37 800,00</b>

Utilaje						
<b>Total utilaje</b>						<b>0,00</b>
Total						37 800,00
Cheltuieli pentru depozitare					1,2000%	453,60
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>38 253,60</b>

<b>Total</b>						<b>888 084,44</b>
TVA					20%	177 616,89
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>1 065 701,33</b>

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)